

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses							BDI	22,78%
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA					R\$ 94.244,08
1.1	ED-17989	SICOR-MG	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	83,88	R\$ 64,33	R\$ 78,98	R\$ 6.624,84
1.2	ED-28427	SICOR-MG	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$ 1.206,72	R\$ 1.481,61	R\$ 1.481,61
1.3	ED-29823	SICOR-MG	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	m²	263,54	R\$ 68,16	R\$ 83,69	R\$ 22.055,66
1.4	ED-50703	SICOR-MG	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	562,78	R\$ 2,95	R\$ 3,62	R\$ 2.037,26
1.5	ED-50135	SICOR-MG	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m²	12,00	R\$ 709,46	R\$ 871,07	R\$ 10.452,84
1.6	ED-15204	SICOR-MG	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	unid	1,00	R\$ 602,00	R\$ 739,14	R\$ 739,14
1.7	ED-50393	SICOR-MG	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	0,30	R\$ 864.661,50	R\$ 1.061.631,39	R\$ 3.184,89
1.8	COMPOSIÇÃO 001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	R\$ 4.657,15	R\$ 5.718,05	R\$ 45.744,40
1.9	ED-50151	SICOR-MG	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 951,38	R\$ 1.168,10	R\$ 1.168,10
1.10	ED-50150	SICOR-MG	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 615,20	R\$ 755,34	R\$ 755,34
2			TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA					R\$ 27.241,40
2.1	ED-51107	SICOR-MG	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	19,29	R\$ 84,90	R\$ 104,24	R\$ 2.010,79
2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	m²	46,17	R\$ 8,80	R\$ 10,80	R\$ 498,64
2.3	ED-51122	SICOR-MG	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	266,18	R\$ 12,20	R\$ 14,98	R\$ 3.987,38
2.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO	m³	199,64	R\$ 84,63	R\$ 103,91	R\$ 20.744,59
3			ARRIMO E RAMPA					R\$ 44.884,91
3.1			TRABALHOS DE TERRA					R\$ 2.372,50
3.1.1	ED-51107	SICOR-MG	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	22,76	R\$ 84,90	R\$ 104,24	R\$ 2.372,50
3.2			ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 42.512,41
3.2.1	ED-48212	SICOR-MG	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m²	151,70	R\$ 186,00	R\$ 228,37	R\$ 34.643,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses							BDI	22,78%
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.2.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	151,70	R\$ 42,25	R\$ 51,87	R\$ 7.868,68
4			FUNDAÇÕES					R\$ 75.200,99
4.1			CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES E SAPATAS					R\$ 28.639,93
4.1.1	ED-49619	SICOR-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,68	R\$ 856,98	R\$ 1.052,20	R\$ 9.133,10
4.1.2	ED-49643	SICOR-MG	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	72,58	R\$ 82,38	R\$ 101,15	R\$ 7.341,47
4.1.3	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	707,70	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 12.165,36
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					R\$ 36.864,48
4.2.1	ED-49619	SICOR-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	10,61	R\$ 856,98	R\$ 1.052,20	R\$ 11.163,84
4.2.2	ED-49643	SICOR-MG	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	168,16	R\$ 82,38	R\$ 101,15	R\$ 17.009,38
4.2.3	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	505,60	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 8.691,26
4.3			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 9.696,58
4.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	186,94	R\$ 42,25	R\$ 51,87	R\$ 9.696,58
5			SUPERESTRUTURA/ESTRUTURA DE CONCRETO					R\$ 175.904,80
5.1			CONCRETO ARMADO – PILARES					R\$ 30.492,67
5.1.1			PILARES TERREO A COBERTURA					
5.1.1.1	ED-49619	SICOR-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	6,03	R\$ 856,98	R\$ 1.052,20	R\$ 6.344,77
5.1.1.2	ED-49643	SICOR-MG	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	110,55	R\$ 82,38	R\$ 101,15	R\$ 11.182,13
5.1.1.3	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	621,30	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 10.680,15
5.1.2			PILARES CAIXA D'ÁGUA					
5.1.2.1	ED-49619	SICOR-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,48	R\$ 856,98	R\$ 1.052,20	R\$ 505,06
5.1.2.2	ED-49643	SICOR-MG	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	8,80	R\$ 82,38	R\$ 101,15	R\$ 890,12
5.1.2.3	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	51,80	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 890,44
5.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ 40.589,38
5.2.1			VIGAS COBERTURA					
5.2.1.1	ED-49619	SICOR-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	10,40	R\$ 856,98	R\$ 1.052,20	R\$ 10.942,88
5.2.1.2	ED-49643	SICOR-MG	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	128,15	R\$ 82,38	R\$ 101,15	R\$ 12.962,37
5.2.1.3	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	740,80	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 12.734,35
5.2.2			VIGAS CAIXA D'ÁGUA					
5.2.2.1	ED-49619	SICOR-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,14	R\$ 856,98	R\$ 1.052,20	R\$ 1.199,51
5.2.2.2	ED-49643	SICOR-MG	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	18,03	R\$ 82,38	R\$ 101,15	R\$ 1.823,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses							BDI	22,78%
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
5.2.2.3	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	53,90	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 926,54
5.3			LAJES					R\$ 100.671,27
5.3.1	ED-50261	SICOR-MG	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	m²	266,18	R\$ 190,08	R\$ 233,38	R\$ 62.121,09
5.3.2	ED-48298	SICOR-MG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	68,70	R\$ 14,00	R\$ 17,19	R\$ 1.180,95
5.3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	m²	266,18	R\$ 42,25	R\$ 51,87	R\$ 13.806,76
5.3.4	ED-13279	SICOR-MG	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	m²	21,88	R\$ 37,76	R\$ 46,36	R\$ 1.014,36
5.3.5	ED-19634	SICOR-MG	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	532,36	R\$ 24,54	R\$ 30,13	R\$ 16.040,01
5.3.6	ED-29581	SICOR-MG	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2	266,18	R\$ 19,91	R\$ 24,45	R\$ 6.508,10
5.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$ 4.151,48
5.4.1	ED-9906	SICOR-MG	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	0,26	R\$ 3.848,91	R\$ 4.725,69	R\$ 1.228,68
5.4.2	ED-9903	SICOR-MG	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	0,66	R\$ 3.606,85	R\$ 4.428,49	R\$ 2.922,80
6			ALVENARIAS					R\$ 162.375,69
6.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 161.869,04
6.1.1	ED-48231	SICOR-MG	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	626,99	R\$ 62,11	R\$ 76,26	R\$ 47.814,26
6.1.2	ED-16320	SICOR-MG	MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 250CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO	m	116,79	R\$ 795,39	R\$ 976,58	R\$ 114.054,78
6.2			SÓCULO PARA BANCADAS					R\$ 506,65
6.2.1	ED-50621	SICOR-MG	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	2,76	R\$ 149,51	R\$ 183,57	R\$ 506,65
7			COBERTURAS E FORROS					R\$ 59.944,85
7.1	ED-48408	SICOR-MG	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	246,99	R\$ 75,98	R\$ 93,29	R\$ 23.041,70
7.2	ED-48425	SICOR-MG	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	246,99	R\$ 75,91	R\$ 93,20	R\$ 23.019,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					() DIRETA		(X) INDIRETA	
							BDI 22,78%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.3	ED-50658	SICOR-MG	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0.65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUA VERTICAL	m	63,38	R\$ 79,24	R\$ 97,29	R\$ 6.166,24
7.4	ED-50676	SICOR-MG	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0.65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	59,72	R\$ 35,54	R\$ 43,64	R\$ 2.606,18
7.5	ED-50667	SICOR-MG	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0.65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	82,76	R\$ 50,30	R\$ 61,76	R\$ 5.111,26
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS					R\$ 30.682,54
8.1			PONTOS DE INSTALAÇÃO					R\$ 12.647,32
8.1.1	ED-50225	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	6,00	R\$ 363,10	R\$ 445,81	R\$ 2.674,86
8.1.2	ED-50224	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	13,00	R\$ 261,10	R\$ 320,58	R\$ 4.167,54
8.1.3	ED-50223	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	2,00	R\$ 195,90	R\$ 240,53	R\$ 481,06
8.1.4	ED-50221	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	27,00	R\$ 160,60	R\$ 197,18	R\$ 5.323,86
8.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUA FRIA					R\$ 2.585,33
8.2.1	ED-50020	SICOR-MG	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	59,04	R\$ 34,27	R\$ 42,08	R\$ 2.484,40
8.2.2	ED-50019	SICOR-MG	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	3,03	R\$ 27,13	R\$ 33,31	R\$ 100,93
8.3			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO					R\$ 4.683,27
8.3.1	ED-50105	SICOR-MG	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	66,64	R\$ 43,16	R\$ 52,99	R\$ 3.531,25
8.3.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	10,23	R\$ 24,63	R\$ 30,24	R\$ 309,36
8.3.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,34	R\$ 30,72	R\$ 37,72	R\$ 842,66
8.4			REGISTROS					R\$ 2.339,95
8.4.1	ED-49999	SICOR-MG	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	1,00	R\$ 24,18	R\$ 29,69	R\$ 29,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
							BDI	22,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.4.2	ED-49989	SICOR-MG	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	13,00	R\$ 103,74	R\$ 127,37	R\$ 1.655,81
8.4.3	ED-49965	SICOR-MG	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	2,00	R\$ 103,69	R\$ 127,31	R\$ 254,62
8.4.4	ED-49974	SICOR-MG	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	2,00	R\$ 97,78	R\$ 120,05	R\$ 240,10
8.4.5	ED-49972	SICOR-MG	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	1,00	R\$ 67,06	R\$ 82,34	R\$ 82,34
8.4.6	ED-49970	SICOR-MG	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	1,00	R\$ 63,03	R\$ 77,39	R\$ 77,39
8.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS					R\$ 7.630,85
8.5.1	ED-50007	SICOR-MG	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	un	7,00	R\$ 99,01	R\$ 121,56	R\$ 850,92
8.5.2	ED-49946	SICOR-MG	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	7,00	R\$ 36,15	R\$ 44,38	R\$ 310,66
8.5.3	ED-49952	SICOR-MG	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	un	2,00	R\$ 114,95	R\$ 141,14	R\$ 282,28
8.5.4	ED-49937	SICOR-MG	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA	un	1,00	R\$ 1.963,99	R\$ 2.411,39	R\$ 2.411,39
8.5.5	ED-49883	SICOR-MG	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	5,00	R\$ 615,02	R\$ 755,12	R\$ 3.775,60
8.6			ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM					R\$ 795,82
8.6.1	ED-48669	SICOR-MG	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	15,79	R\$ 41,05	R\$ 50,40	R\$ 795,82
9			LOUÇAS E METAIS					R\$ 26.305,63
9.1	ED-50301	SICOR-MG	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	un	2,00	R\$ 1.086,53	R\$ 1.334,04	R\$ 2.668,08
9.2	ED-50297	SICOR-MG	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	4,00	R\$ 578,58	R\$ 710,38	R\$ 2.841,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses							BDI	22,78%
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
9.3	ED-50282	SICOR-MG	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	11,00	R\$ 550,24	R\$ 675,58	R\$ 7.431,38
9.4	ED-50330	SICOR-MG	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00	R\$ 143,67	R\$ 176,40	R\$ 1.940,40
9.5	ED-48182	SICOR-MG	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	U	11,00	R\$ 76,35	R\$ 93,74	R\$ 1.031,14
9.6	ED-50323	SICOR-MG	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 58,03	R\$ 71,25	R\$ 142,50
9.7	ED-50316	SICOR-MG	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	R\$ 158,09	R\$ 194,10	R\$ 1.164,60
9.8	ED-48181	SICOR-MG	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX,ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	U	6,00	R\$ 282,60	R\$ 346,98	R\$ 2.081,88
9.9	ED-51151	SICOR-MG	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/ SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	6,00	R\$ 222,83	R\$ 273,59	R\$ 1.641,54
9.10	ED-16344	SICOR-MG	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 137,35	R\$ 168,64	R\$ 337,28
9.11	ED-48189	SICOR-MG	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 1500ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	U	11,00	R\$ 96,77	R\$ 118,81	R\$ 1.306,91
9.12	ED-48163	SICOR-MG	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	R\$ 142,65	R\$ 175,15	R\$ 350,30
9.13	ED-48160	SICOR-MG	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 156,69	R\$ 192,38	R\$ 769,52
9.14	ED-48166	SICOR-MG	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	R\$ 207,69	R\$ 255,00	R\$ 510,00
9.15	ED-9156	SICOR-MG	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	1,00	R\$ 793,15	R\$ 973,83	R\$ 973,83
9.16	ED-50331	SICOR-MG	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 89,45	R\$ 109,83	R\$ 219,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
							BDI	22,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
9.17	11884	ORSE	Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 140,86	R\$ 172,95	R\$ 345,90
9.18	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 313,88	R\$ 385,38	R\$ 385,38
9.19	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 133,42	R\$ 163,81	R\$ 163,81
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 56.817,23
10.1			PADRÃO E QUADRO					R\$ 4.654,96
10.1.1	ED-20582	SICOR-MG	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 3.071,64	R\$ 3.771,36	R\$ 3.771,36
10.1.2	ED-14197	SICOR-MG	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A	un	1,00	R\$ 719,66	R\$ 883,60	R\$ 883,60
10.2			PONTOS, CAIXA DE PASSAGEM					R\$ 37.380,53
10.2.1	ED-50228	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	un	56,00	R\$ 122,52	R\$ 150,43	R\$ 8.424,08
10.2.2	ED-50232	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	44,00	R\$ 322,74	R\$ 396,26	R\$ 17.435,44
10.2.3	ED-50227	SICOR-MG	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	33,00	R\$ 274,83	R\$ 337,44	R\$ 11.135,52
10.2.4	ED-51056	SICOR-MG	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, SEM FUNDO, DIMENSÃO (30X30X30)CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE BRITA E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R\$ 313,97	R\$ 385,49	R\$ 385,49
10.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 2.836,50
10.3.1	ED-17952	SICOR-MG	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	401,77	R\$ 5,75	R\$ 7,06	R\$ 2.836,50
10.4			DISJUNTORES					R\$ 702,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
							BDI	22,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
10.4.1	ED-34460	SICOR-MG	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	3,00	R\$ 18,59	R\$ 22,82	R\$ 68,46
10.4.2	ED-34461	SICOR-MG	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	R\$ 18,70	R\$ 22,96	R\$ 45,92
10.4.3	ED-34473	SICOR-MG	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	6,00	R\$ 50,69	R\$ 62,24	R\$ 373,44
10.4.4	ED-34476	SICOR-MG	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	R\$ 44,39	R\$ 54,50	R\$ 109,00
10.4.5	ED-34493	SICOR-MG	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	R\$ 85,86	R\$ 105,42	R\$ 105,42
10.5			CABOS E FIOS CONDUTORES					R\$ 4.232,96
10.5.1	ED-48956	SICOR-MG	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	68,97	R\$ 6,59	R\$ 8,09	R\$ 557,97
10.5.2	ED-48971	SICOR-MG	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	m	137,28	R\$ 21,80	R\$ 26,77	R\$ 3.674,99
10.6			ILUMINAÇÃO					R\$ 7.010,04
10.6.1	ED-13346	SICOR-MG	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	2,00	R\$ 71,23	R\$ 87,46	R\$ 174,92
10.6.2	ED-13335	SICOR-MG	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	5,00	R\$ 122,26	R\$ 150,11	R\$ 750,55
10.6.3	ED-13337	SICOR-MG	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	7,00	R\$ 189,37	R\$ 232,51	R\$ 1.627,57
10.6.4	ED-13338	SICOR-MG	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	20,00	R\$ 181,50	R\$ 222,85	R\$ 4.457,00
11			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 42.643,10
11.1			PORTAS					R\$ 27.182,96
11.1.1	ED-49604	SICOR-MG	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	un	8,00	R\$ 937,66	R\$ 1.151,26	R\$ 9.210,08
11.1.2	ED-49602	SICOR-MG	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	un	5,00	R\$ 1.119,46	R\$ 1.374,47	R\$ 6.872,35
11.1.3	ED-49601	SICOR-MG	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	un	3,00	R\$ 1.081,97	R\$ 1.328,44	R\$ 3.985,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
							BDI 22,78%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
11.1.4	ED-51160	SICOR-MG	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	14,28	R\$ 337,39	R\$ 414,25	R\$ 5.915,49
11.1.5	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	un	4,00	R\$ 244,28	R\$ 299,93	R\$ 1.199,72
11.2			JANELAS					R\$ 7.332,16
11.2.1	ED-51159	SICOR-MG	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	18,85	R\$ 249,61	R\$ 306,47	R\$ 5.776,96
11.2.2	9459	ORSE	Ferragem cromada para blindex - ref.: 306 (suporte duplo horizontal)	un	15,00	R\$ 84,44	R\$ 103,68	R\$ 1.555,20
11.3			PORTÕES					R\$ 8.127,98
11.3.1	ED-50985	SICOR-MG	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m²	11,10	R\$ 596,39	R\$ 732,25	R\$ 8.127,98
12			REVESTIMENTO					R\$ 99.237,51
12.1	ED-50727	SICOR-MG	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	793,17	R\$ 10,87	R\$ 13,35	R\$ 10.588,82
12.2	ED-50761	SICOR-MG	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	614,61	R\$ 42,10	R\$ 51,69	R\$ 31.769,19
12.3	ED-50732	SICOR-MG	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	178,56	R\$ 40,29	R\$ 49,47	R\$ 8.833,36
12.4	ED-50736	SICOR-MG	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	m²	618,81	R\$ 24,50	R\$ 30,08	R\$ 18.613,80
12.5	ED-9066	SICOR-MG	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	m²	266,18	R\$ 28,77	R\$ 35,32	R\$ 9.401,48
12.6	ED-50716	SICOR-MG	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	178,56	R\$ 91,37	R\$ 112,18	R\$ 20.030,86
13			PISOS E RODAPÉS					R\$ 82.145,57
13.1			INTERNOS					R\$ 65.231,78
13.1.1	ED-50170	SICOR-MG	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	223,66	R\$ 50,71	R\$ 62,26	R\$ 13.925,07
13.1.2	ED-50569	SICOR-MG	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m²	223,66	R\$ 68,94	R\$ 84,64	R\$ 18.930,58
13.1.3	ED-50753	SICOR-MG	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	223,66	R\$ 106,72	R\$ 131,03	R\$ 29.306,17
13.1.4	ED-50771	SICOR-MG	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	183,83	R\$ 13,60	R\$ 16,70	R\$ 3.069,96
13.2			EXTERNO					R\$ 16.913,79
13.2.1	ED-51122	SICOR-MG	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	140,55	R\$ 12,20	R\$ 14,98	R\$ 2.105,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
							BDI	22,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
13.2.2	ED-51144	SICOR-MG	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	140,55	R\$ 85,81	R\$ 105,36	R\$ 14.808,35
14			PINTURA					R\$ 65.628,81
14.1	ED-50514	SICOR-MG	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	1.233,42	R\$ 8,21	R\$ 10,08	R\$ 12.432,87
14.2	ED-50515	SICOR-MG	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	266,18	R\$ 10,37	R\$ 12,73	R\$ 3.388,47
14.3	ED-50520	SICOR-MG	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	m²	394,25	R\$ 22,10	R\$ 27,13	R\$ 10.696,00
14.4	ED-50451	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1.233,42	R\$ 17,59	R\$ 21,60	R\$ 26.641,87
14.5	ED-50452	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	266,18	R\$ 22,09	R\$ 27,12	R\$ 7.218,80
14.6	ED-50528	SICOR-MG	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m²	55,86	R\$ 26,52	R\$ 32,56	R\$ 1.818,80
14.7	ED-50491	SICOR-MG	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	22,20	R\$ 36,60	R\$ 44,94	R\$ 997,67
14.8	ED-50459	SICOR-MG	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	140,55	R\$ 14,11	R\$ 17,32	R\$ 2.434,33
15			PEDRAS					R\$ 9.304,99
15.1	ED-50997	SICOR-MG	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	3,31	R\$ 359,39	R\$ 441,26	R\$ 1.460,57
15.2	ED-51002	SICOR-MG	SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	4,88	R\$ 389,67	R\$ 478,44	R\$ 2.334,79
15.3	ED-21631	SICOR-MG	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m²	2,76	R\$ 486,40	R\$ 597,20	R\$ 1.648,27
15.4	ED-48348	SICOR-MG	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	5,80	R\$ 61,45	R\$ 75,45	R\$ 437,61
15.5	ED-21635	SICOR-MG	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	4,40	R\$ 227,89	R\$ 279,80	R\$ 1.231,12
15.6	ED-48533	SICOR-MG	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m²	2,52	R\$ 708,66	R\$ 870,09	R\$ 2.192,63
16			PREVENÇÃO COMBATE À INCÊNDIO					R\$ 5.627,92
16.1	ED-50201	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	10,00	R\$ 40,43	R\$ 49,64	R\$ 496,40
16.2	ED-50205	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	3,00	R\$ 40,43	R\$ 49,64	R\$ 148,92
16.3	ED-50199	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	8,00	R\$ 21,36	R\$ 26,23	R\$ 209,84
16.4	ED-29386	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "C2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	9,00	R\$ 27,78	R\$ 34,11	R\$ 306,99
16.5	ED-32246	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	1,00	R\$ 130,65	R\$ 160,41	R\$ 160,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
CLIENTE: MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA						DATA: 26/03/2026		
OBRA: Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) área: 266,18 m²								
LOCAL: Rua Armando Costa, n41, Gameleira-Felixlândia/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 MG SEM DESONERAÇÃO, ORSE 01/2026, SICOR-MG 01/2026 ONERADA.					()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses							BDI	22,78%
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
16.6	ED-32250	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	3,00	R\$ 46,62	R\$ 57,24	R\$ 171,72
16.7	ED-29400	SICOR-MG	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid	17,00	R\$ 40,43	R\$ 49,64	R\$ 843,88
16.8	ED-26989	SICOR-MG	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	24,00	R\$ 37,30	R\$ 45,80	R\$ 1.099,20
16.9	ED-50193	SICOR-MG	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A : 40-BC, CAPACIDADE 6 KG	unid	8,00	R\$ 223,02	R\$ 273,82	R\$ 2.190,56
17			PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS					R\$ 3.682,31
17.1	ED-50636	SICOR-MG	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (20X5)CM, PARA DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, INCLUSIVE	un	21,00	R\$ 23,89	R\$ 29,33	R\$ 615,93
17.2	ED-50635	SICOR-MG	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	R\$ 2.497,46	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38
18			LIMPEZA					R\$ 2.943,95
18.1	ED-50266	SICOR-MG	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	266,18	R\$ 9,01	R\$ 11,06	R\$ 2.943,95
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 1.064.816,28

ULISSES PEREIRA
SILVA:11806577640

Assinado de forma digital por ULISSES PEREIRA SILVA:11806577640
Dados: 2026.03.26 16:54:21 -03'00'

ULISSES PEREIRA SILVA
ENG. CIVIL - CREA MG 213.103/D