



Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Além Paraíba, 01 de março de 2024.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Local: Distrito de Angustura / Campo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Além Paraíba

1.0 - OBJETIVO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na obra e definir sua forma de execução, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui na drenagem parcial de águas pluviais no entorno do campo de futebol do distrito de Angustura, próximo também à obra de construção de uma escola, uma creche e uma quadra esportiva.

-GENERALIDADES:

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá se consultar o Responsável Técnico.

Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico.

2.0 – ESPECIFICAÇÕES:

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto e memoriais descritivos componentes e específicos.

Concluída a obra, o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Além Paraíba – MG, os desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificações durante a execução (que tenham sido autorizadas pelo responsável técnico).

3.0 – NORMAS TÉCNICAS:

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as Normas da ABNT em vigor.



Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste.

4.0 – LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA:

A obra deverá ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas tomadas em nível.

5.0 – INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES:

Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes ao isolamento e sinalização da obra e placa.

Durante a execução da obra, o terreno deverá ser cercado com cerca provisória discriminado na planilha, mantendo o local que sofrerá intervenção, isolado.

6.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Colocação de placa de obra.

7.0 – INFRAESTRUTURA:

Consiste na execução da fundação e vigas baldrame sem presença de formas de madeira.

8.0 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE:

Consiste na execução de escavação mecanizada de valas para assentamento de tubos de concreto e remoção e transporte do material escavado excedente.

9.0 – FECHAMENTO E ACABAMENTO:

Serão executadas 66 metros de drenagem, com colocação de tubos de concreto de 800mm, com poços de visita e caixas com grelha.

Winston Baylet Goulart
Engenheiro Civil
CREA 189139/D MG