



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
COBERTURA PAÇO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO LOTE

MUNICÍPIO / UF
0 ALÉM PARAÍBA MG

BDI 1
26,65%

BDI 2
22,59%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									97.828,00	
1.			COBERTURA PAÇO MUNICIPAL					-	97.828,00	
1.1.			FORRO E ASSOALHO					-	25.430,70	
1.1.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	22,52	BDI 1	28,52	1.140,80	RA
1.1.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	40,00	422,85	BDI 1	535,54	21.421,60	RA
1.1.3.	Composição 2	TABUA	INSTALAÇÃO TABUA DE TAIPA	M	30,00	75,49	BDI 1	95,61	2.868,30	RA
1.2.			TELHADO					-	72.397,30	
1.2.1.	SETOP	ED-33844	PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 12X6CM TIPO: TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	215,00	63,26	BDI 1	80,12	17.225,80	RA
1.2.2.	SETOP	ED-48407	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	m2	175,00	123,85	BDI 1	156,86	27.450,50	RA
1.2.3.	SETOP	ED-48415	RIPA DE MADEIRA PARAJU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	1.900,00	11,52	BDI 1	14,59	27.721,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALÉM PARAÍBA MG

Local

quarta-feira, 28 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RICARDO JOSE DE CASTRO OTTERO

CREA/CAU: 891048813

ART/RRT: 0