Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA:	**Além Paraíba/MG**					**DATA DA PLANILHA:**		**31/07/2026**	
OBJETO:	**Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de Pedestres no município de Além Paraíba - LOCAL 14: ESCADA PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE do SÍTIO BRANCO**					**REGIME DE DESONERAÇÃO:**		**NÃO-DESONERADO**	
LOCAL:	**Avenida Roberto Zamboni - Bairro Sítio Branco - Além Paraíba/MG**					**DATA-BASE SINAPI:**		**06-2026**	
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global						**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO-2026 (não-deson.) | SICOR-MG/JANEIRO-2026 (não-deson.)						**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses								**BDI**	**20,34%**
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE.**	**PREÇO UNITÁRIO S/ BDI**		**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI**	**PREÇO TOTAL**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 221,88**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	0,48	R$	384,13	R$ 462,26	R$ 221,88
2	**EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA**								**R$ 27,73**
2.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	0,03	R$	768,20	R$ 924,45	R$ 27,73
3	**PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA**								**R$ 147,94**
3.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	3,38	R$	36,37	R$ 43,77	R$ 147,94
4	**IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO**								**R$ 3.326,57**
4.1	COMP 1	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM	M	13,00	R$	212,64	R$ 255,89	R$ 3.326,57
								VALOR GLOBAL	**R$ 3.724,12**

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil