Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA:	**Além Paraíba/MG**	**DATA DA PLANILHA:**	**31/07/2026**
OBJETO:	**Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de Pedestres no município de Além Paraíba - LOCAL 20-21: ESCADA DE ACESSO DO ASFALTO AO CAMPO DA TERRA DO SANTO**	**REGIME DE DESONERAÇÃO:**	**NÃO-DESONERADO**
LOCAL:	**Rua Seis - Bairro Terra do Santo - Além Paraíba/MG**	**DATA-BASE SINAPI:**	**06-2026**
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO-2026 (não-deson.) | SICOR-MG/JANEIRO-2026 (não-deson.)		**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses			**BDI 20,34%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 221,88**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	0,48	R$ 384,13	R$ 462,26	R$ 221,88
2	**DEMOLIÇÕES**							**R$ 6,03**
2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,04	R$ 125,24	R$ 150,71	R$ 6,03
3	**EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA**							**R$ 157,16**
3.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	0,17	R$ 768,20	R$ 924,45	R$ 157,16
4	**PINTURA CORRIMÃO EM SERRALHERIA**							**R$ 1.090,12**
4.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	20,02	R$ 36,37	R$ 43,77	R$ 876,28
4.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	14,40	R$ 12,34	R$ 14,85	R$ 213,84
5	**IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO**							**R$ 4.350,13**
5.1	COMP 1	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM	M	17,00	R$ 212,64	R$ 255,89	R$ 4.350,13
							VALOR GLOBAL	**R$ 5.825,32**

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil