Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Memória de Cálculo
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	0,48	placa de obra com 0,60m x 0,80m = 0,48m2
2	**DEMOLIÇÕES**					
2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,04	0,12*0,12*0,15*17
3	**EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA**					
3.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	0,17	0,12*0,12*0,15*77
4	**PINTURA CORRIMÃO EM SERRALHERIA**					
4.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	20,02	(2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92+0,12*0,12)*(60+17)
4.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	14,4	(2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92)*(60)
5	**IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO**					
5.1	COMP 1	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM	M	17,00	Extensão total do corrimão a executar (21°51'49.75"S-42°40'22.74"O | 21°51'48.16"S- 42°40'24.37"O) - 60 = 17**,00 m**

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil