Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Memória de Cálculo
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	0,48	placa de obra com 0,60m x 0,80m = 0,48m2
2	**EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA**					
2.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	0,41	0,12*0,12*0,15*189,6
3	**PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA**					
3.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	49,30	(2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92+0,12*0,12)*(109,10+34,4+46,10)
3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	26,18	(2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92)*(109,10)
4	**IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO**					
4.1	COMP 1	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM	M	34,4	Extensão total do corrimão a executar: 55,00 (trecho 1: 21°51'42.52"S-42°40'17.05"O | 21°51'41.75"S-42°40'18.42"O) + 10,00 (trecho 2: 21°51'41.86"S-42°40'18.74"O | 21°51'41.75"S-42°40'18.42"O) + 100,00 (trecho 3: 21°51'41.75"S-42°40'18.42"O | 21°51'39.91"S-42°40'16.85"O) - 109,10 - 46,10 = 34,40 **m**
4.1	COMP 2	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES, FIXADO EM MONTANTES TUBULARES 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM (MONTANTES EXISTENTES E FIXOS NO LOCAL).	M	46,1	Extensão total do corrimão a executar: 55,00 (trecho 1: 21°51'42.52"S-42°40'17.05"O | 21°51'41.75"S-42°40'18.42"O) + 10,00 (trecho 2: 21°51'41.86"S-42°40'18.74"O | 21°51'41.75"S-42°40'18.42"O) + 100,00 (trecho 3: 21°51'41.75"S-42°40'18.42"O | 21°51'39.91"S-42°40'16.85"O) - 109,10 - 34,40 = 46,10 **m**

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil