Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA:** | **Além Paraíba/MG** | | | | **DATA DA PLANILHA:** | | | **31/07/2026** | |
| **OBJETO:** | **Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de Pedestres no município de Além Paraíba - LOCAL 29: ESCADÃO PRÓXIMO AO CAMPO DO VILA NOVA - VILA CAXIAS** | | | | **REGIME DE DESONERAÇÃO:** | | | **NÃO-DESONERADO** | |
| **LOCAL:** | **Rua Rita Couto Gomes - Bairro Vila Caxias - Além Paraíba/MG** | | | | **DATA-BASE SINAPI:** | | | **06-2026** | |
| **REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global** | | | | | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | | | | |
| **REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO-2026 (não-deson.) \| SICOR-MG/JANEIRO-2026 (não-deson.)** | | | | | **( )** | **DIRETA** | **( X )** | **INDIRETA** | |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses** | | | | | | | **BDI** | **20,34%** | |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QTDE.** | **PREÇO UNITÁRIO S/ BDI** | **PREÇO UNITÁRIO C/ BDI** | **PREÇO TOTAL** | |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | **R$** | **221,88** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 0,48 | R$ 384,13 | R$ 462,26 | R$ | 221,88 |
| **2** | **EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA** | | | | | | | **R$** | **360,54** |
| 2.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m3 | 0,39 | R$ 768,20 | R$ 924,45 | R$ | 360,54 |
| **3** | **PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA** | | | | | | | **R$** | **1.600,93** |
| 3.1 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 47,06 | R$ 26,63 | R$ 32,05 | R$ | 1.508,27 |
| 3.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 6,24 | R$ 12,34 | R$ 14,85 | R$ | 92,66 |
| **4** | **IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO** | | | | | | | **R$** | **39.662,95** |
| 4.1 | COMP 1 | COMPOSIÇÃO | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM | M | 140,00 | R$ 212,64 | R$ 255,89 | R$ | 35.824,60 |
| 4.2 | COMP 1 | COMPOSIÇÃO | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM | M | 15,00 | R$ 212,64 | R$ 255,89 | R$ | 3.838,35 |
| | | | | | | | **VALOR GLOBAL** | **R$** | **41.846,30** |

Responsável pelo orçamento:

**Douglas Senra Gomes**
**Engenheiro Civil**