Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Memória de Cálculo
1	**DEMOLIÇÕES**					
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	0,48	placa de obra com 0,60m x 0,80m = 0,48m2
2	**DEMOLIÇÕES**					
2.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	0,31	0,12*0,12*0,15*142
3	**DEMOLIÇÕES**					
3.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	34,736	(2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92+0,12*0,12)*(18,5+1,1+114)
3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	27,36	(2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92)*(114)
4	**DEMOLIÇÕES**					
4.1	COMP 1	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM	M	18,5	Extensão total do corrimão a executar (21°52'13.70"S-42°39'52.14"O | 21°52'10.25"S-42°39'50.92"O) - 114,0 - 1,1 = 18,5**0 m**
4.2	COMP 2	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES, FIXADO EM MONTANTES TUBULARES 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM (MONTANTES EXISTENTES E FIXOS NO LOCAL).	M	1,1	Extensão total do corrimão a executar (21°52'13.70"S-42°39'52.14"O | 21°52'10.25"S-42°39'50.92"O) - 114,0 - 18,5 = 1,1**0 m**

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil