COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMP-1	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM				M	R$ 212,64
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QTDE.**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL ITEM**
1332		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0755	R$ 9,12	R$ 9,81
11002		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0077	R$ 60,32	R$ 0,46
11964		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UNIDADE	4	R$ 2,76	R$ 11,04
21012		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,1133	R$ 54,71	R$ 115,62
566		BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	0,0596	R$ 3,82	R$ 0,23
88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0143	R$ 27,45	R$ 27,84
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4275	R$ 33,37	R$ 47,64

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil