COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMP-2	CORRIMÃO SIMPLES, FIXADO EM MONTANTES TUBULARES 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM (MONTANTES EXISTENTES E FIXOS NO LOCAL).				M	R$ 101,13
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QTDE.**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL ITEM**
11002		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0077	R$ 60,32	R$ 0,46
21012		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,1133	R$ 54,71	R$ 60,91
566		BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	0,0596	R$ 3,82	R$ 0,23
88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	R$ 27,45	R$ 17,84
88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	R$ 33,37	R$ 21,69

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil