

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO

↓

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além							
Meta	1.	REFORMA DO CINE TEATRO BRASIL		-				
Nível 2	1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-				
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		1. Ca	Canteiro de Obras	6,48
Serviço	1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	207,97		1. Ca	Canteiro de Obras	207,97
Serviço	1.1.3.	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00		3. Pla	Placa de Inauguração	1,00
Nível 2	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
Serviço	1.2.1.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	350,80		2. Se	Serviços Preliminares	350,80
Serviço	1.2.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	1.052,39		2. Se	Serviços Preliminares	1.052,39
Serviço	1.2.3.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	272,00		2. Se	Serviços Preliminares	272,00
Serviço	1.2.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	68,00		2. Se	Serviços Preliminares	68,00
Nível 2	1.3.	DEMOLIÇÕES		-				
Serviço	1.3.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00		4. De	Demolições	
Serviço	1.3.2.	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	20,71		4. De	Demolições	
Serviço	1.3.3.	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	62,40		4. De	Demolições	62,40
Serviço	1.3.4.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	640,00		4. De	Demolições	373,80
Serviço	1.3.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,88		4. De	Demolições	32,39
Serviço	1.3.6.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M2	85,53		4. De	Demolições	85,53
Serviço	1.3.7.	REMOÇÃO CARPETE	M2	99,47		4. De	Demolições	99,47
Serviço	1.3.8.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2.093,79		4. De	Demolições	1.419,68

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO ↓ F						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		Teatro e Camarim	
	Nº	Agrupador de Eventos					1			
	LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		717.697,82
	Serviço	1.3.9.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,85			4. De	Demolições	17,97
	Serviço	1.3.10.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,00			4. De	Demolições	87,00
	Serviço	1.3.11.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	84,50			4. De	Demolições	
	Serviço	1.3.12.	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC)	M2	2,00			4. De	Demolições	
	Serviço	1.3.13.	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	7,17			4. De	Demolições	
	Serviço	1.3.14.	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	106,07			4. De	Demolições	106,07
	Serviço	1.3.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	530,36			4. De	Demolições	530,36
	Nível 2	1.4.	REVESTIMENTOS		-					
	Serviço	1.4.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	195,11			9. Pis	Piso Cerâmico	32,39
	Serviço	1.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	195,11			9. Pis	Piso Cerâmico	32,39
	Serviço	1.4.3.	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	11,18			9. Pis	Piso Cerâmico	2,16
	Serviço	1.4.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	157,82			10. R	Revestimento de Parede	
	Serviço	1.4.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	84,50			10. R	Revestimento de Parede	
	Serviço	1.4.6.	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,22			10. R	Revestimento de Parede	2,11
	Serviço	1.4.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE E=6MM	M2	99,47			11. P	Piso Carpete	99,47
	Serviço	1.4.8.	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	62,40			11. P	Piso Carpete	62,40



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO  
F F F F F F F F F F F F F F F

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
Serviço	1.4.9.	ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	m2	85,53	
Serviço	1.4.10.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	20,71	
Serviço	1.4.11.	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	647,50	
Serviço	1.4.12.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,33	
Nível 2	1.5.	ESQUADRIAS		-	
Serviço	1.5.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,92	
Serviço	1.5.2.	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	
Serviço	1.5.3.	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	9,00	
Serviço	1.5.4.	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	28,40	
Serviço	1.5.5.	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	un	5,00	
Serviço	1.5.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	
Serviço	1.5.7.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	87,00	
Serviço	1.5.8.	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	87,00	

FRENTES DE OBRA:		Teatro e Camarim
Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agrupador de Eventos	
1	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	717.697,82
12. P	Piso de Madeira	85,53
13. B	Bancada e Divisórias em Granito	
7. Fo	Forro de Gesso	373,80
13. B	Bancada e Divisórias em Granito	
8. Es	Esquadrias	
8. Es	Esquadrias	6,00
8. Es	Esquadrias	9,00
8. Es	Esquadrias	28,40
8. Es	Esquadrias	5,00
8. Es	Esquadrias	6,00
8. Es	Esquadrias	
8. Es	Esquadrias	87,00



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1
LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	717.697,82
Serviço	1.5.9.	GUARDA-CORPO TIPO GRADE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,25M, MONTANTES TUBULARES DE 50 X 50 MM, E= 1,20 MM ESPAÇADOS 1,90M, TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIOR DE 30 X 50 MM, E= 1,20 MM, GRADIL DE 20 X 20 MM, E= 1,20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	31,25		8. Es	Esquadrias	31,25
Nível 2	1.6.	APARELHOS SANITÁRIOS		-				
Serviço	1.6.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		15. A	Aparelhos Sanitários	1,00
Serviço	1.6.2.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00		15. A	Aparelhos Sanitários	
Serviço	1.6.3.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		15. A	Aparelhos Sanitários	
Serviço	1.6.4.	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	7,50		15. A	Aparelhos Sanitários	
Serviço	1.6.5.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00		15. A	Aparelhos Sanitários	
Serviço	1.6.6.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		15. A	Aparelhos Sanitários	
Serviço	1.6.7.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,50		15. A	Aparelhos Sanitários	
Nível 2	1.7.	PINTURA		-				
Serviço	1.7.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	264,45		5. Pre	Preparo para Pintura	92,51
Serviço	1.7.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	84,50		5. Pre	Preparo para Pintura	84,50
Serviço	1.7.3.	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	647,50		5. Pre	Preparo para Pintura	373,80
Serviço	1.7.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.057,78		6. Pir	Pintura	370,02
Serviço	1.7.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	644,98		6. Pir	Pintura	373,80
Serviço	1.7.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.052,39		6. Pir	Pintura	1.052,39
Serviço	1.7.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	336,50		6. Pir	Pintura	336,50

Nº AGRUPADOR DE  
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Teatro e  
Camarim





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de  
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil

Nº TransfereGOV  
070636/2023

Nº OPERAÇÃO  
1091.597-19/2023

PROPONENTE / TOMADOR  
Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO

						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	1
F	LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	717.697,82
F	Serviço	1.7.8.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	55,60	◀M 5. Pre	Preparo para Pintura	18,90
F	Serviço	1.7.9.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	166,50	◀M 5. Pre	Preparo para Pintura	166,50
F	Serviço	1.7.10.	APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO	m2	85,53	◀M 6. Pir	Pintura	85,53
F	Serviço	1.7.11.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	55,60	◀M 6. Pir	Pintura	
F	Serviço	1.7.12.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	166,50	◀M 6. Pir	Pintura	
F	Serviço	1.7.13.	PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	78,13	◀M 6. Pir	Pintura	
F	Serviço	1.7.14.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	78,13	◀M 6. Pir	Pintura	
F	Nível 2	1.8.	OUTROS		-			
F	Serviço	1.8.1.	CABO FLEX PP 4 X 2,5 MM	M	250,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	160,00
F	Serviço	1.8.2.	CABO FLEZ PP 3 X 2,5 MM	M	50,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	30,00
F	Serviço	1.8.3.	FITA PVC BRANCA 20MT	UN	150,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	100,00
F	Serviço	1.8.4.	POLIPEX ISOTÉRMICO 3/8"	M	220,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	115,00
F	Serviço	1.8.5.	POLIPEX ISOTÉRMICO 5/8"	M	220,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	115,00
F	Serviço	1.8.6.	TUBO COBRE FLEX 3/8"	M	220,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	115,00
F	Serviço	1.8.7.	TUBO COBRE FLEX 5/8"	M	190,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	127,00
F	Serviço	1.8.8.	TUBO COBRE FLEX 3/4"	M	40,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	
F	Serviço	1.8.9.	SUORTE SPLIT 18K A 24K	PC	15,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	12,00
F	Serviço	1.8.10.	TUBO DRENO	UN	15,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	12,00
F	Serviço	1.8.11.	GÁS R-32	KG	180,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	120,00
F	Serviço	1.8.12.	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR APLIT 18 A 30.000 BTUS	UN	15,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	12,00
F	Serviço	1.8.13.	INFRAESTRUTURA METÁLICA PARA INSALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	2,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	2,00
F	Serviço	1.8.14.	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 3000 BTUS	UN	8,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	8,00
F	Serviço	1.8.15.	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18000 BTUS	UN	4,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	4,00
F	Serviço	1.8.16.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36000 BTUS	UN	2,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	
F	Serviço	1.8.17.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48000 BTUS	UN	1,00	◀M 17. A	Ar Condicionado	1,00
F	Serviço	1.8.18.	Elipsoidal Led 200w	UN	2,00	◀M 23. Á	Áudio e Imagem	2,00
F	Serviço	1.8.19.	Mini Brut	UN	3,00	◀M 23. Á	Áudio e Imagem	3,00
F	Serviço	1.8.20.	REFLETOR PAR LED 18X18W RGBWA	UN	8,00	◀M 23. Á	Áudio e Imagem	8,00
F	Serviço	1.8.21.	Cob Light 200w	UN	6,00	◀M 23. Á	Áudio e Imagem	6,00
F	Serviço	1.8.22.	MESA DE LUZ DMX	UN	1,00	◀M 23. Á	Áudio e Imagem	1,00
F	Serviço	1.8.23.	Sistema Mainpower	UN	1,00	◀M 23. Á	Áudio e Imagem	1,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO ↓						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS			Teatro Cama
	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade		Memória de Cálculo	Nº	
F	LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	717.697,82
F	Serviço	1.8.24.	Garra Clamp	UN	20,00		23. Á	Áudio e Imagem	20,00
F	Serviço	1.8.25.	Caixa Ativa Electro-voice	UN	2,00		23. Á	Áudio e Imagem	2,00
F	Serviço	1.8.26.	Subwoofer Electrovoice	UN	2,00		23. Á	Áudio e Imagem	2,00
F	Serviço	1.8.27.	Console SKP Pro Audio	UN	1,00		23. Á	Áudio e Imagem	1,00
F	Serviço	1.8.28.	Projeto Corporativo Laser	UN	1,00		23. Á	Áudio e Imagem	1,00
F	Serviço	1.8.29.	Cabos e conectores para sistema de audio e imagem	UN	1,00		23. Á	Áudio e Imagem	1,00
F	Serviço	1.8.30.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 80 WESTEFLEX OU SIMILAR	UN	2,00		18. R	Renovadora de ar	1,00
F	Serviço	1.8.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 500 TURBO ULTRA OU SIMILAR	UN	2,00		18. R	Renovadora de ar	
	Serviço	1.8.32.	BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00		22. B	Bebedouro	
F	Nível 2	1.9.	ACESSIBILIDADE		-				
F	Serviço	1.9.1.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,00		21. A	Acessibilidade	
F	Serviço	1.9.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80		21. A	Acessibilidade	
F	Serviço	1.9.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,80		21. A	Acessibilidade	
F	Serviço	1.9.4.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	9,00		21. A	Acessibilidade	
F	Serviço	1.9.5.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,50		21. A	Acessibilidade	
F	Serviço	1.9.6.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00		21. A	Acessibilidade	
F	Serviço	1.9.7.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00		21. A	Acessibilidade	
F	Nível 2	1.10.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		-				
F	Serviço	1.10.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.2.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	5,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.3.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.4.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO ↓						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		Teatro e Camarim
	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade		Memória de Cálculo	Nº	
F	LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	717.697,82
F	Serviço	1.10.5.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	7,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.6.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.7.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.8.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.9.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.10.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Serviço	1.10.11.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6,00		16. Ir	Instalações de Combate a Incêndio	
F	Nível 2	1.11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA		-				
F	Serviço	1.11.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	80,01		19. L	Limpeza de Obra	80,01
F	Serviço	1.11.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,96		19. L	Limpeza de Obra	37,96
F	Serviço	1.11.3.	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	48,19		19. L	Limpeza de Obra	48,19
F	Serviço	1.11.4.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	718,77		19. L	Limpeza de Obra	495,24
F	Nível 2	1.12.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				
F	Serviço	1.12.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00		20. A	Administração Local	0,12
F	Nível 2	1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				
F	Serviço	1.13.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	705,00		14. Ir	Instalações Elétricas	485,75
F	Serviço	1.13.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00		14. Ir	Instalações Elétricas	35,00
F	Serviço	1.13.3.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	150,00		14. Ir	Instalações Elétricas	150,00
F	Serviço	1.13.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	641,01		14. Ir	Instalações Elétricas	441,66
F	Serviço	1.13.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,99		14. Ir	Instalações Elétricas	827,50
F	Serviço	1.13.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.119,00		14. Ir	Instalações Elétricas	1.460,01

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO ↓							Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTE DE OBRA:		Teatro e Camarim
	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Nº	Agrupador de Eventos	
F		LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1
F	Serviço	1.13.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	235,00		14. Ir	Instalações Elétricas		717.697,82
F	Serviço	1.13.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,00		14. Ir	Instalações Elétricas		161,92
F	Serviço	1.13.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00		14. Ir	Instalações Elétricas		113,00
F	Serviço	1.13.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,00		14. Ir	Instalações Elétricas		13,78
F	Serviço	1.13.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00		14. Ir	Instalações Elétricas		37,21
F	Serviço	1.13.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		14. Ir	Instalações Elétricas		10,00
F	Serviço	1.13.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		14. Ir	Instalações Elétricas		2,00
F	Serviço	1.13.14.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00		14. Ir	Instalações Elétricas		2,00
F	Serviço	1.13.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00		14. Ir	Instalações Elétricas		1,00
F	Serviço	1.13.16.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00		14. Ir	Instalações Elétricas		4,00
F	Serviço	1.13.17.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00		14. Ir	Instalações Elétricas		5,00
F	Serviço	1.13.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00		14. Ir	Instalações Elétricas		2,00
F	Serviço	1.13.19.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00		14. Ir	Instalações Elétricas		1,00
F	Serviço	1.13.20.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00		14. Ir	Instalações Elétricas		1,00
F	Serviço	1.13.21.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 40 KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	9,00		14. Ir	Instalações Elétricas		1,00
F	Serviço	1.13.22.	DISJUNTOR BIPOLAR DR 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		14. Ir	Instalações Elétricas		5,00
F	Serviço	1.13.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00		14. Ir	Instalações Elétricas		
F	Serviço	1.13.24.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00		14. Ir	Instalações Elétricas		





APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

FILTRO

						FRENTES DE OBRA:		Teatro e Camarim
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	
LOTE	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		1 717.697,82
Serviço	1.13.25.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00		14. In	Instalações Elétricas	1,00
Serviço	1.13.26.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00		14. In	Instalações Elétricas	15,00
Serviço	1.13.27.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00		14. In	Instalações Elétricas	11,00
Serviço	1.13.28.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00		14. In	Instalações Elétricas	7,00
Serviço	1.13.29.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00		14. In	Instalações Elétricas	11,00
Serviço	1.13.30.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00		14. In	Instalações Elétricas	2,00
Serviço	1.13.31.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00		14. In	Instalações Elétricas	4,00
Serviço	1.13.32.	Luminária em alumínio e tecido (seda) na cor branco ou bege, com acabamento em pintura eletrostática. 1,0x1,0m	UN	4,00		14. In	Instalações Elétricas	4,00
Serviço	1.13.33.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, 13X13 CM COM 1 LÂMPADA LED AR70 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00		14. In	Instalações Elétricas	
Serviço	1.13.34.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR,MINI DICROICA COM 1 LÂMPADA MR11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00		14. In	Instalações Elétricas	
Serviço	1.13.35.	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR ECO (L) ALUMÍNIO 8 METROS COM 10 SPOTS AR111	UN	2,00		14. In	Instalações Elétricas	
Serviço	1.13.36.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00		14. In	Instalações Elétricas	
Serviço	1.13.37.	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	UN	35,00		14. In	Instalações Elétricas	35,00
Serviço	1.13.38.	Luminária Embutir Lâmp Vapor Metálico Hqi 150w, com lâmpada, fornecimento e instalação	UN	18,00		14. In	Instalações Elétricas	
Serviço	1.13.39.	Spot Balizador Led Embutir Piso Chão	UN	45,00		14. In	Instalações Elétricas	45,00
Serviço	1.13.40.	Luminária Pendente Prismático	UN	2,00		14. In	Instalações Elétricas	
Serviço	1.13.41.	LUMINÁRIA PENDENTE TUBULAR AÇO ESCOVADO 10CM	UN	6,00		14. In	Instalações Elétricas	

Além Paraíba/MG  
Local  
segunda-feira, 24 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ITALLO GOUVEA TAVARES  
CREA/CAU: 402.320  
ART/RRT: MG20254483597

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>Nº TransfereGOV</b>	<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.	REFORMA DO CINE TEATRO BRASIL		-								
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	207,97								
1.1.3.	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	350,80								
1.2.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	1.052,39								
1.2.3.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	272,00								
1.2.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	68,00								
1.3.	DEMOLIÇÕES		-								
1.3.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00		8,00						
1.3.2.	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	20,71		20,71						
1.3.3.	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	62,40								
1.3.4.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	640,00	89,87	47,21	129,12					
1.3.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,88	89,87	110,51	146,11					
1.3.6.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M2	85,53								
1.3.7.	REMOÇÃO CARPETE	M2	99,47								
1.3.8.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2.093,79	175,19	32,08	466,84					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023		1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.3.9.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,85	1,47	12,33	10,08					
1.3.10.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,00								
1.3.11.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	84,50			84,50					
1.3.12.	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC)	M2	2,00			2,00					
1.3.13.	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	7,17		7,17						
1.3.14.	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	106,07								
1.3.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	530,36								
1.4.	REVESTIMENTOS		-								
1.4.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	195,11		42,61	120,11					
1.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	195,11		42,61	120,11					
1.4.3.	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	11,18			9,02					
1.4.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	157,82	46,24	67,90	43,68					
1.4.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	84,50			84,50					
1.4.6.	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,22			2,11					
1.4.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE E=6MM	M2	99,47								
1.4.8.	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	62,40								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023		1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.4.9.	ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	m2	85,53								
1.4.10.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	20,71		20,71						
1.4.11.	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	647,50	97,37	47,21	129,12					
1.4.12.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,33	2,00		2,33					
1.5.	ESQUADRIAS		-								
1.5.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,92		7,92						
1.5.2.	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00								
1.5.3.	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	9,00								
1.5.4.	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	28,40								
1.5.5.	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	un	5,00								
1.5.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00								
1.5.7.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	87,00	87,00							
1.5.8.	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	87,00								



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023		1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.5.9.	GUARDA-CORPO TIPO GRADE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,25M, MONTANTES TUBULARES DE 50 X 50 MM, E= 1,20 MM ESPAÇADOS 1,90M, TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIOR DE 30 X 50 MM, E= 1,20 MM, GRADIL DE 20 X 20 MM, E= 1,20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	31,25								
1.6.	APARELHOS SANITÁRIOS		-								
1.6.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	1,00	6,00						
1.6.2.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00		2,00						
1.6.3.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		1,00						
1.6.4.	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	7,50		7,50						
1.6.5.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00		6,00						
1.6.6.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		6,00						
1.6.7.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,50			1,50					
1.7.	PINTURA		-								
1.7.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	264,45	44,48	8,02	119,44					
1.7.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	84,50								
1.7.3.	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	647,50	97,37	47,21	129,12					
1.7.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.057,78	177,92	32,08	477,76					
1.7.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	644,98	129,96	47,21	94,01					
1.7.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.052,39								
1.7.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	336,50								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.7.8.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	55,60			36,70					
1.7.9.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	166,50								
1.7.10.	APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO	m2	85,53								
1.7.11.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	55,60			55,60					
1.7.12.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	166,50			166,50					
1.7.13.	PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	78,13			78,13					
1.7.14.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	78,13			78,13					
1.8.	OUTROS		-								
1.8.1.	CABO FLEX PP 4 X 2,5 MM	M	250,00	90,00							
1.8.2.	CABO FLEZ PP 3 X 2,5 MM	M	50,00	20,00							
1.8.3.	FITA PVC BRANCA 20MT	UN	150,00	50,00							
1.8.4.	POLIPEX ISOTÉRMICO 3/8"	M	220,00	105,00							
1.8.5.	POLIPEX ISOTÉRMICO 5/8"	M	220,00	105,00							
1.8.6.	TUBO COBRE FLEX 3/8"	M	220,00	105,00							
1.8.7.	TUBO COBRE FLEX 5/8"	M	190,00	63,00							
1.8.8.	TUBO COBRE FLEX 3/4"	M	40,00	40,00							
1.8.9.	SUPORTE SPLIT 18K A 24K	PC	15,00	3,00							
1.8.10.	TUBO DRENO	UN	15,00	3,00							
1.8.11.	GÁS R-32	KG	180,00	60,00							
1.8.12.	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR APLIT 18 A 30.000 BTUS	UN	15,00	3,00							
1.8.13.	INFRAESTRUTURA METÁLICA PARA INSALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	2,00								
1.8.14.	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 3000 BTUS	UN	8,00								
1.8.15.	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18000 BTUS	UN	4,00								
1.8.16.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36000 BTUS	UN	2,00	2,00							
1.8.17.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48000 BTUS	UN	1,00								
1.8.18.	Elipsoidal Led 200w	UN	2,00								
1.8.19.	Mini Brut	UN	3,00								
1.8.20.	REFLETOR PAR LED 18X18W RGBWA	UN	8,00								
1.8.21.	Cob Light 200w	UN	6,00								
1.8.22.	MESA DE LUZ DMX	UN	1,00								
1.8.23.	Sistema Mainpower	UN	1,00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023		1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5					
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79						
1.8.24.	Garra Clamp	UN	20,00									
1.8.25.	Caixa Ativa Electro-voice	UN	2,00									
1.8.26.	Subwoofer Electrovoice	UN	2,00									
1.8.27.	Console SKP Pro Audio	UN	1,00									
1.8.28.	Projektor Corporativo Laser	UN	1,00									
1.8.29.	Cabos e conectores para sistema de audio e imagem	UN	1,00									
1.8.30.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 80 WESTEFLEX OU SIMILAR	UN	2,00	1,00								
1.8.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 500 TURBO ULTRA OU SIMILAR	UN	2,00		2,00							
1.8.32.	BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00			1,00						
1.9.	ACESSIBILIDADE		-									
1.9.1.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,00	9,00								
1.9.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	1,80								
1.9.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,80	1,80								
1.9.4.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	9,00	9,00								
1.9.5.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,50	0,50								
1.9.6.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00								
1.9.7.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00								
1.10.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		-									
1.10.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00			17,00						
1.10.2.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	5,00			5,00						
1.10.3.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00			2,00						
1.10.4.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00			4,00						





APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.13.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	235,00	29,38	15,44	28,26					
1.13.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,00	20,50	10,77	19,73					
1.13.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	2,50	1,31	2,41					
1.13.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,00	6,75	3,55	6,49					
1.13.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00			3,00					
1.13.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00			2,00					
1.13.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00			2,00					
1.13.14.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								
1.13.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00			3,00					
1.13.16.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00			5,00					
1.13.17.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00			2,00					
1.13.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								
1.13.19.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00								
1.13.20.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00			1,00					
1.13.21.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 40 KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	9,00			4,00					
1.13.22.	DISJUNTOR BIPOLAR DR 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			1,00					
1.13.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00			2,00					
1.13.24.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00			1,00					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023		1091.597-19/2023	Prefeitura de Além Paraíba

				Galeria	Banheiros do Teatro	Acesso Entrada					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4	5				
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				189.715,47	94.170,14	122.125,79					
1.13.25.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								
1.13.26.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	3,00	2,00	5,00					
1.13.27.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	2,00		2,00					
1.13.28.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	3,00		2,00					
1.13.29.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00								
1.13.30.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00								
1.13.31.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00								
1.13.32.	Luminária em alumínio e tecido (seda) na cor branco ou bege, com acabamento em pintura eletrostática. 1,0x1,0m	UN	4,00								
1.13.33.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, 13X13 CM COM 1 LÂMPADA LED AR70 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	21,00							
1.13.34.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR,MINI DICROICA COM 1 LÂMPADA MR11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00			17,00					
1.13.35.	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR ECO (L) ALUMÍNIO 8 METROS COM 10 SPOTS AR111	UN	2,00		2,00						
1.13.36.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00			19,00					
1.13.37.	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	UN	35,00								
1.13.38.	Luminária Embutir Lâmp Vapor Metálico Hqi 150w, com lâmpada, fornecimento e instalação	UN	18,00			18,00					
1.13.39.	Spot Balizador Led Embutir Piso Chão	UN	45,00								
1.13.40.	Luminária Pendente Prismático	UN	2,00			2,00					
1.13.41.	LUMINÁRIA PENDENTE TUBULAR AÇO ESCOVADO 10CM	UN	6,00			6,00					

Além Paraíba/MG

Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ITALLO GOUVEA TAVARES

CREA/CAU: 402.320

ART/RRT: MG20254483597

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.	REFORMA DO CINE TEATRO BRASIL		-	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	
1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	207,97	
1.1.3.	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	350,80	
1.2.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	1.052,39	
1.2.3.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	272,00	
1.2.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	68,00	
1.3.	DEMOLIÇÕES		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	
1.3.2.	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	20,71	
1.3.3.	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	62,40	
1.3.4.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	640,00	
1.3.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,88	
1.3.6.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M2	85,53	
1.3.7.	REMOÇÃO CARPETE	M2	99,47	
1.3.8.	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2.093,79	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.3.9.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,85	
1.3.10.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,00	
1.3.11.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	84,50	
1.3.12.	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC)	M2	2,00	
1.3.13.	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	7,17	
1.3.14.	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	106,07	
1.3.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	530,36	
1.4.	REVESTIMENTOS		-	
1.4.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	195,11	
1.4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	195,11	
1.4.3.	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	11,18	
1.4.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	157,82	
1.4.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	84,50	
1.4.6.	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,22	
1.4.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE E=6MM	M2	99,47	
1.4.8.	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	62,40	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.4.9.	ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	m2	85,53	
1.4.10.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	20,71	
1.4.11.	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	647,50	
1.4.12.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,33	
1.5.	ESQUADRIAS		-	
1.5.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,92	
1.5.2.	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	
1.5.3.	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	9,00	
1.5.4.	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	28,40	
1.5.5.	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	un	5,00	
1.5.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	
1.5.7.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	87,00	
1.5.8.	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	87,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.5.9.	GUARDA-CORPO TIPO GRADE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,25M, MONTANTES TUBULARES DE 50 X 50 MM, E= 1,20 MM ESPAÇADOS 1,90M, TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIOR DE 30 X 50 MM, E= 1,20 MM, GRADIL DE 20 X 20 MM, E= 1,20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	31,25	
1.6.	APARELHOS SANITÁRIOS		-	
1.6.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	
1.6.2.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	
1.6.3.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	
1.6.4.	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	7,50	
1.6.5.	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00	
1.6.6.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	
1.6.7.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,50	
1.7.	PINTURA		-	
1.7.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	264,45	
1.7.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	84,50	
1.7.3.	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	647,50	
1.7.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.057,78	
1.7.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	644,98	
1.7.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.052,39	
1.7.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	336,50	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.7.8.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	55,60	
1.7.9.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	166,50	
1.7.10.	APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO	m2	85,53	
1.7.11.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	55,60	
1.7.12.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	166,50	
1.7.13.	PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	78,13	
1.7.14.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	78,13	
1.8.	OUTROS		-	
1.8.1.	CABO FLEX PP 4 X 2,5 MM	M	250,00	
1.8.2.	CABO FLEZ PP 3 X 2,5 MM	M	50,00	
1.8.3.	FITA PVC BRANCA 20MT	UN	150,00	
1.8.4.	POLIPEX ISOTÉRMICO 3/8"	M	220,00	
1.8.5.	POLIPEX ISOTÉRMICO 5/8"	M	220,00	
1.8.6.	TUBO COBRE FLEX 3/8"	M	220,00	
1.8.7.	TUBO COBRE FLEX 5/8"	M	190,00	
1.8.8.	TUBO COBRE FLEX 3/4"	M	40,00	
1.8.9.	SUPORTE SPLIT 18K A 24K	PC	15,00	
1.8.10.	TUBO DRENO	UN	15,00	
1.8.11.	GÁS R-32	KG	180,00	
1.8.12.	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR APLIT 18 A 30.000 BTUS	UN	15,00	
1.8.13.	INFRAESTRUTURA METÁLICA PARA INSALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	2,00	
1.8.14.	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 3000 BTUS	UN	8,00	
1.8.15.	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18000 BTUS	UN	4,00	
1.8.16.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36000 BTUS	UN	2,00	
1.8.17.	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48000 BTUS	UN	1,00	
1.8.18.	Elipsoidal Led 200w	UN	2,00	
1.8.19.	Mini Brut	UN	3,00	
1.8.20.	REFLETOR PAR LED 18X18W RGBWA	UN	8,00	
1.8.21.	Cob Light 200w	UN	6,00	
1.8.22.	MESA DE LUZ DMX	UN	1,00	
1.8.23.	Sistema Mainpower	UN	1,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.8.24.	Garra Clamp	UN	20,00	
1.8.25.	Caixa Ativa Electro-voice	UN	2,00	
1.8.26.	Subwoofer Electrovoice	UN	2,00	
1.8.27.	Console SKP Pro Audio	UN	1,00	
1.8.28.	Projeto Corporativo Laser	UN	1,00	
1.8.29.	Cabos e conectores para sistema de audio e imagem	UN	1,00	
1.8.30.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 80 WESTEFLEX OU SIMILAR	UN	2,00	
1.8.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 500 TURBO ULTRA OU SIMILAR	UN	2,00	
1.8.32.	BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00	
1.9.	ACESSIBILIDADE		-	
1.9.1.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,00	
1.9.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	
1.9.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,80	
1.9.4.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	9,00	
1.9.5.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,50	
1.9.6.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	
1.9.7.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	
1.10.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		-	
1.10.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	
1.10.2.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	5,00	
1.10.3.	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	
1.10.4.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.10.5.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	7,00	
1.10.6.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	
1.10.7.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	
1.10.8.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	
1.10.9.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6,00	
1.10.10.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,00	
1.10.11.	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6,00	
1.11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA		-	
1.11.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	80,01	
1.11.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,96	
1.11.3.	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	48,19	
1.11.4.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	718,77	
1.12.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.12.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.13.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	705,00	
1.13.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	
1.13.3.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	150,00	
1.13.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	641,01	
1.13.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,99	
1.13.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.119,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.13.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	235,00	
1.13.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,00	
1.13.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	
1.13.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,00	
1.13.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	
1.13.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	
1.13.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	
1.13.14.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	
1.13.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	
1.13.16.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	
1.13.17.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	
1.13.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	
1.13.19.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	
1.13.20.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	
1.13.21.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 40 KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	9,00	
1.13.22.	DISJUNTOR BIPOLAR DR 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	
1.13.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	
1.13.24.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	
Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil	070636/2023	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além				
1.13.25.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	
1.13.26.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	
1.13.27.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	
1.13.28.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	
1.13.29.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	
1.13.30.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	
1.13.31.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	
1.13.32.	Luminária em alumínio e tecido (seda) na cor branco ou bege, com acabamento em pintura eletrostática. 1,0x1,0m	UN	4,00	
1.13.33.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, 13X13 CM COM 1 LÂMPADA LED AR70 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	
1.13.34.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR,MINI DICROICA COM 1 LÂMPADA MR11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	
1.13.35.	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR ECO (L) ALUMÍNIO 8 METROS COM 10 SPOTS AR111	UN	2,00	
1.13.36.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	
1.13.37.	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	UN	35,00	
1.13.38.	Luminária Embutir Lâmp Vapor Metálico Hqi 150w, com lâmpada, fornecimento e instalação	UN	18,00	
1.13.39.	Spot Balizador Led Embutir Piso Chão	UN	45,00	
1.13.40.	Luminária Pendente Prismático	UN	2,00	
1.13.41.	LUMINÁRIA PENDENTE TUBULAR AÇO ESCOVADO 10CM	UN	6,00	

Além Paraíba/MG

Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Data