



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1091.597-19/2023	070636/2023	Prefeitura de Além Paraíba	Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	08-25 (N DES.)	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	Além Paraíba/MG	22,23%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.			REFORMA DO CINE TEATRO BRASIL			-		-	1.123.709,22	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	26.840,66	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	501,25	BDI 1	612,68	3.970,17	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	207,97	83,86	BDI 1	102,50	21.316,93	RA
1.1.3.	SICOR	ED-50634	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	1.271,01	BDI 1	1.553,56	1.553,56	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	40.301,73	
1.2.1.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	350,80	15,00	BDI 1	18,33	6.430,16	RA
1.2.2.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	1.052,39	19,65	BDI 1	24,02	25.278,41	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	272,00	20,00	BDI 1	24,45	6.650,40	RA
1.2.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	68,00	23,37	BDI 1	28,57	1.942,76	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES					-	30.765,31	
1.3.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	13,68	BDI 1	16,72	133,76	RA
1.3.2.	SICOR	ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	20,71	50,58	BDI 1	61,82	1.280,29	RA
1.3.3.	Composição	001	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	62,40	0,24	BDI 1	0,29	18,10	RA
1.3.4.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	640,00	3,21	BDI 1	3,92	2.508,80	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.3.5.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	378,88	7,69	BDI 1	9,40	3.561,47	RA
1.3.6.	Composição	002	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M2	85,53	10,12	BDI 1	12,37	1.058,01	RA
1.3.7.	Composição	003	REMOÇÃO CARPETE	M2	99,47	4,52	BDI 1	5,52	549,07	RA
1.3.8.	SICOR	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2.093,79	3,37	BDI 1	4,12	8.626,41	RA
1.3.9.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,85	10,35	BDI 1	12,65	529,40	RA
1.3.10.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,00	26,72	BDI 1	32,66	2.841,42	RA
1.3.11.	SICOR	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	84,50	11,23	BDI 1	13,73	1.160,19	RA
1.3.12.	SUDECAP	02.22.01	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC)	M2	2,00	46,60	BDI 1	56,96	113,92	RA
1.3.13.	SICOR	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	7,17	60,59	BDI 1	74,06	531,01	RA
1.3.14.	SICOR	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	106,07	45,32	BDI 1	55,39	5.875,22	RA
1.3.15.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	530,36	3,05	BDI 1	3,73	1.978,24	RA
1.4.			REVESTIMENTOS					-	191.611,37	
1.4.1.	SINAPI	87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	195,11	65,47	BDI 1	80,02	15.612,70	RA
1.4.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	195,11	115,41	BDI 1	141,07	27.524,17	RA
1.4.3.	SINAPI-I	10842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	11,18	339,76	BDI 1	415,29	4.642,95	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.4.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	157,82	69,46	BDI 1	84,90	13.398,92	RA
1.4.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	84,50	5,38	BDI 1	6,58	556,01	RA
1.4.6.	SINAPI	87370	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,22	767,77	BDI 1	938,45	3.960,26	RA
1.4.7.	Composição	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE E=6MM	M2	99,47	191,45	BDI 1	234,01	23.276,97	RA
1.4.8.	SINAPI	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	62,40	44,47	BDI 1	54,36	3.392,06	RA
1.4.9.	SICOR	ED-8058	ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA	m2	85,53	299,06	BDI 1	365,54	31.264,64	RA
1.4.10.	SICOR	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m2	20,71	666,26	BDI 1	814,37	16.865,60	RA
1.4.11.	SICOR	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	647,50	61,44	BDI 1	75,10	48.627,25	RA
1.4.12.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,33	470,44	BDI 1	575,02	2.489,84	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	159.805,52	
1.5.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,92	860,18	BDI 1	1.051,40	8.327,09	RA
1.5.2.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	93,37	BDI 1	114,13	684,78	RA
1.5.3.	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	9,00	342,53	BDI 1	418,67	3.768,03	RA
1.5.4.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	28,40	12,35	BDI 1	15,10	428,84	RA
1.5.5.	SICOR	ED-49588	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	un	5,00	349,91	BDI 1	427,69	2.138,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	↓
1.5.6.	SINAPI	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.897,63	BDI 1	2.319,47	13.916,82	RA
1.5.7.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	87,00	745,34	BDI 1	911,03	79.259,61	RA
1.5.8.	SICOR	ED-51156	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	87,00	207,98	BDI 1	254,21	22.116,27	RA
1.5.9.	Composição	017	GUARDA-CORPO TIPO GRADE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,25M, MONTANTES TUBULARES DE 50 X 50 MM, E= 1,20 MM ESPAÇADOS 1,90M, TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIOR DE 30 X 50 MM, E= 1,20 MM, GRADIL DE 20 X 20 MM, E= 1,20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	31,25	763,56	BDI 1	933,30	29.165,63	RA
1.6.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	15.503,02	
1.6.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	336,27	BDI 1	411,02	3.288,16	RA
1.6.2.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	803,59	BDI 1	982,23	1.964,46	RA
1.6.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.042,72	BDI 1	1.274,52	1.274,52	RA
1.6.4.	SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	7,50	390,89	BDI 1	477,78	3.583,35	RA
1.6.5.	SINAPI-I	45333	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00	115,49	BDI 1	141,16	846,96	RA
1.6.6.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	502,20	BDI 1	613,84	3.683,04	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.6.7.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,50	470,44	BDI 1	575,02	862,53	RA
1.7.			PINTURA					-	86.432,60	
1.7.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	264,45	12,74	BDI 1	15,57	4.117,48	RA
1.7.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	84,50	4,74	BDI 1	5,79	489,26	RA
1.7.3.	SICOR	ED-50485	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	647,50	20,11	BDI 1	24,58	15.915,54	RA
1.7.4.	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.057,78	10,82	BDI 1	13,23	13.994,42	RA
1.7.5.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	644,98	12,47	BDI 1	15,24	9.829,49	RA
1.7.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.052,39	13,35	BDI 1	16,32	17.175,00	RA
1.7.7.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	336,50	12,45	BDI 1	15,22	5.121,53	RA
1.7.8.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	55,60	2,28	BDI 1	2,79	155,12	RA
1.7.9.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	166,50	10,95	BDI 1	13,38	2.227,77	RA
1.7.10.	SICOR	ED-17869	APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO	m2	85,53	48,42	BDI 1	59,18	5.061,67	RA
1.7.11.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	55,60	19,90	BDI 1	24,32	1.352,19	RA
1.7.12.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	166,50	33,98	BDI 1	41,53	6.914,75	RA
1.7.13.	SICOR	ED-17630	PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	78,13	13,55	BDI 1	16,56	1.293,83	RA
1.7.14.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	78,13	29,16	BDI 1	35,64	2.784,55	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.8.			OUTROS					-	402.011,63	
1.8.1.	Cotação	27	CABO FLEX PP 4 X 2,5 MM	M	250,00	15,80	BDI 2	17,89	4.472,50	RA
1.8.2.	Cotação	28	CABO FLEZ PP 3 X 2,5 MM	M	50,00	14,46	BDI 2	16,37	818,50	RA
1.8.3.	Cotação	29	FITA PVC BRANCA 20MT	UN	150,00	13,91	BDI 2	15,75	2.362,50	RA
1.8.4.	Cotação	30	POLIPEX ISOTÉRMICO 3/8"	M	220,00	6,47	BDI 2	7,33	1.612,60	RA
1.8.5.	Cotação	31	POLIPEX ISOTÉRMICO 5/8"	M	220,00	7,55	BDI 2	8,55	1.881,00	RA
1.8.6.	Cotação	32	TUBO COBRE FLEX 3/8"	M	220,00	41,32	BDI 2	46,79	10.293,80	RA
1.8.7.	Cotação	33	TUBO COBRE FLEX 5/8"	M	190,00	70,02	BDI 2	79,29	15.065,10	RA
1.8.8.	Cotação	34	TUBO COBRE FLEX 3/4"	M	40,00	79,58	BDI 2	90,12	3.604,80	RA
1.8.9.	Cotação	35	SUORTE SPLIT 18K A 24K	PC	15,00	187,40	BDI 2	212,21	3.183,15	RA
1.8.10.	Cotação	36	TUBO DRENO	UN	15,00	61,38	BDI 2	69,51	1.042,65	RA
1.8.11.	Cotação	37	GÁS R-32	KG	180,00	16,17	BDI 2	18,31	3.295,80	RA
1.8.12.	Cotação	38	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR APLIT 18 A 30.000 BTUS	UN	15,00	1.438,35	BDI 2	1.628,79	24.431,85	RA
1.8.13.	Cotação	39	INFRAESTRUTURA METÁLICA PARA INSALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	2,00	1.023,90	BDI 2	1.159,46	2.318,92	RA
1.8.14.	Cotação	40	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 3000 BTUS	UN	8,00	7.727,50	BDI 2	8.750,62	70.004,96	RA
1.8.15.	Cotação	41	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18000 BTUS	UN	4,00	4.227,50	BDI 2	4.787,22	19.148,88	RA
1.8.16.	Cotação	42	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36000 BTUS	UN	2,00	11.772,50	BDI 2	13.331,18	26.662,36	RA
1.8.17.	Cotação	43	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 48000 BTUS	UN	1,00	14.577,50	BDI 2	16.507,56	16.507,56	RA
1.8.18.	Cotação	46	Elipsoidal Led 200w	UN	2,00	2.380,00	BDI 2	2.695,11	5.390,22	RA
1.8.19.	Cotação	47	Mini Brut	UN	3,00	819,40	BDI 2	927,89	2.783,67	RA
1.8.20.	Cotação	48	REFLETOR PAR LED 18X18W RGBWA	UN	8,00	1.530,00	BDI 2	1.732,57	13.860,56	RA
1.8.21.	Cotação	49	Cob Light 200w	UN	6,00	935,00	BDI 2	1.058,79	6.352,74	RA
1.8.22.	Cotação	50	MESA DE LUZ DMX	UN	1,00	2.550,00	BDI 2	2.887,62	2.887,62	RA
1.8.23.	Cotação	51	Sistema Mainpower	UN	1,00	8.500,00	BDI 2	9.625,40	9.625,40	RA
1.8.24.	Cotação	52	Garra Clamp	UN	20,00	255,00	BDI 2	288,76	5.775,20	RA
1.8.25.	Cotação	53	Caixa Ativa Electro-voice	UN	2,00	11.519,20	BDI 2	13.044,34	26.088,68	RA
1.8.26.	Cotação	54	Subwoofer Electrovoice	UN	2,00	13.768,30	BDI 2	15.591,22	31.182,44	RA
1.8.27.	Cotação	55	Console SKP Pro Audio	UN	1,00	10.708,30	BDI 2	12.126,08	12.126,08	RA
1.8.28.	Cotação	56	Projeto	UN	1,00	53.550,00	BDI 2	60.640,02	60.640,02	RA
1.8.29.	Cotação	57	Cabos e conectores para sistema de audio e imagem	UN	1,00	11.900,00	BDI 2	13.475,56	13.475,56	RA
1.8.30.	Composição	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 80 WESTEFLEX OU SIMILAR	UN	2,00	250,05	BDI 1	305,64	611,28	RA
1.8.31.	Composição	009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RENOVADORA DE AR (EXAUSTOR) VENTOKIT 500 TURBO ULTRA OU SIMILAR	UN	2,00	1.099,91	BDI 1	1.344,42	2.688,84	RA
1.8.32.	SICOR	ED-48171	BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1,00	1.486,04	BDI 1	1.816,39	1.816,39	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1091.597-19/2023	070636/2023	Prefeitura de Além Paraíba	Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	08-25 (N DES.)	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	Além Paraíba/MG	22,23%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.9.			ACESSIBILIDADE					-	9.931,31	
1.9.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,00	16,32	BDI 1	19,95	179,55	RA
1.9.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	113,80	BDI 1	139,10	250,38	RA
1.9.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,80	864,10	BDI 1	1.056,19	1.901,14	RA
1.9.4.	SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	9,00	236,09	BDI 1	288,57	2.597,13	RA
1.9.5.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	0,50	88,33	BDI 1	107,97	53,99	RA
1.9.6.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	694,04	BDI 1	848,33	3.393,32	RA
1.9.7.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	636,42	BDI 1	777,90	1.555,80	RA
1.10.			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					-	3.588,82	
1.10.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	19,54	BDI 1	23,88	405,96	RA
1.10.2.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	5,00	155,31	BDI 1	189,84	949,20	RA
1.10.3.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	177,50	BDI 1	216,96	433,92	RA
1.10.4.	SICOR	ED-26993	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	157,59	BDI 1	192,62	770,48	RA
1.10.5.	SICOR	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	7,00	18,56	BDI 1	22,69	158,83	RA
1.10.6.	SICOR	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	108,54	BDI 1	132,67	132,67	RA
1.10.7.	SICOR	ED-32247	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	39,37	BDI 1	48,12	48,12	RA
1.10.8.	SICOR	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	26,87	BDI 1	32,84	131,36	RA
1.10.9.	SICOR	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6,00	26,87	BDI 1	32,84	197,04	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.10.10.	SICOR	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,00	26,87	BDI 1	32,84	164,20	RA
1.10.11.	SICOR	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	6,00	26,87	BDI 1	32,84	197,04	RA
1.11.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	8.634,56	
1.11.1.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	80,01	12,08	BDI 1	14,77	1.181,75	RA
1.11.2.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,96	1,75	BDI 1	2,14	81,23	RA
1.11.3.	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	48,19	1,05	BDI 1	1,28	61,68	RA
1.11.4.	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	718,77	8,32	BDI 1	10,17	7.309,90	RA
1.12.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	71.357,74	
1.12.1.	Composição	011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	58.379,88	BDI 1	71.357,73	71.357,74	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	76.924,95	
1.13.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	705,00	10,54	BDI 1	12,88	9.080,40	RA
1.13.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	13,48	BDI 1	16,48	576,80	RA
1.13.3.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	150,00	9,10	BDI 1	11,12	1.668,00	RA
1.13.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	641,01	3,85	BDI 1	4,71	3.019,16	RA
1.13.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,99	5,19	BDI 1	6,34	7.614,27	RA
1.13.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.119,00	7,65	BDI 1	9,35	19.812,64	RA
1.13.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	235,00	10,81	BDI 1	13,21	3.104,34	RA
1.13.8.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	164,00	17,25	BDI 1	21,08	3.457,12	RA

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1091.597-19/2023	070636/2023	Prefeitura de Além Paraíba	Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	08-25 (N DES.)	Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	Além Paraíba/MG	22,23%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.13.9.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	27,07	BDI 1	33,09	661,81	RA
1.13.10.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,00	29,49	BDI 1	36,05	1.946,70	RA
1.13.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	14,60	BDI 1	17,85	232,05	RA
1.13.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	14,60	BDI 1	17,85	71,40	RA
1.13.13.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	15,67	BDI 1	19,15	76,60	RA
1.13.14.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,99	BDI 1	86,77	86,77	RA
1.13.15.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	70,99	BDI 1	86,77	607,39	RA
1.13.16.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	73,14	BDI 1	89,40	894,00	RA
1.13.17.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	75,09	BDI 1	91,78	367,12	RA
1.13.18.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	82,37	BDI 1	100,68	100,68	RA
1.13.19.	SICOR	ED-34480	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	51,20	BDI 1	62,58	62,58	RA
1.13.20.	SICOR	ED-34483	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	150,52	BDI 1	183,98	367,96	RA
1.13.21.	Cotação	44	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175 V 40 KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	9,00	90,00	BDI 1	110,01	990,09	RA
1.13.22.	Cotação	45	DISJUNTOR BIPOLAR DR 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	241,47	BDI 1	295,15	295,15	RA
1.13.23.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	183,30	BDI 1	224,05	448,10	RA
1.13.24.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	428,26	BDI 1	523,46	523,46	RA
1.13.25.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.330,42	BDI 1	1.626,17	1.626,17	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22	
1.13.26.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	49,84	BDI 1	60,92	1.523,00	RA
1.13.27.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	38,74	BDI 1	47,35	710,25	RA
1.13.28.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	34,46	BDI 1	42,12	505,44	RA
1.13.29.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	107,95	BDI 1	131,95	1.451,45	RA
1.13.30.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	84,78	BDI 1	103,63	207,26	RA
1.13.31.	Composição	012	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	52,66	BDI 1	64,37	257,48	RA
1.13.32.	Cotação	09	Luminária em alumínio e tecido (seda) na cor branco ou bege, com acabamento em pintura eletrostática. 1,0x1,0m	UN	4,00	317,00	BDI 1	387,47	1.549,88	RA
1.13.33.	Cotação	10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, 13X13 CM COM 1 LÂMPADA LED AR70 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	27,45	BDI 1	33,55	704,55	RA
1.13.34.	Cotação	11	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR,MINI DICROICA COM 1 LÂMPADA MR11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	44,43	BDI 1	54,31	923,27	RA
1.13.35.	Composição	013	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR ECO (L) ALUMÍNIO 8 METROS COM 10 SPOTS AR111	UN	2,00	790,20	BDI 1	965,86	1.931,72	RA
1.13.36.	Composição	014	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	54,47	BDI 1	66,58	1.265,02	RA
1.13.37.	Composição	015	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	UN	35,00	27,69	BDI 1	33,85	1.184,75	RA
1.13.38.	Composição	016	Luminária Embutir Lâmp Vapor Metálico Hqi 150w, com lâmpada, fornecimento e instalação	UN	18,00	115,79	BDI 1	141,53	2.547,54	RA
1.13.39.	Cotação	19	Spot Balizador Led Embutir Piso Chão	UN	45,00	65,84	BDI 1	80,48	3.621,60	RA
1.13.40.	Cotação	20	Luminária Pendente Prismático	UN	2,00	224,06	BDI 1	273,87	547,74	RA
1.13.41.	Cotação	21	LUMINÁRIA PENDENTE TUBULAR AÇO ESCOVADO 10CM	UN	6,00	41,35	BDI 1	50,54	303,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091.597-19/2023	Nº TransfereGOV 070636/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Além Paraíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Casa da Cultura e Cine Teatro Brasil			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no	MUNICÍPIO / UF Além Paraíba/MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma da Casa da Cultura e Reforma com aquisição de equipamentos no Cine Teatro Brasil, no município de Além Paraíba-									1.123.709,22

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Além Paraíba/MG  
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico

Nome: ITALLO GOUVEA TAVARES

CREA/CAU: 402.320

ART/RRT: MG20254483597

RECURSO  
↓