

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIA, DE FORMA MANUAL.	M2		61,57	66,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,984	20,92	22,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70175	28,60	31,21
COMPOSIÇÃO	02	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL, INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UNID		209,54	223,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,88	30,48
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,52	24,48
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0489	2,58	2,58
SINAPI-I	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,1098	7,27	7,27
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	16,65	16,65
SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,1098	12,01	12,01

14/03/2025
Data

Responsável Técnico: LEONARDO GIELO ROCHA
CREA/CAU: 284.850/D