

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	DATA : 19/09/2025		BDI : 21,58%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
			SICRO NOVO	2025/04	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (m2)

			QTD
COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M)	2,50*1,25	3,13	3,13
			3,13

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

2.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

			QTD
COMPRIMENTO DO MURO (M) X ALTURA (M)	33,50*1,70	56,95	56,95
			56,95

2.2. 87535 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

			QTD
COMPRIMENTO DO MURO (M) X ALTURA (M)	33,50*1,70	56,95	56,95
			56,95

2.3. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

			QTD
(ÁREA DE ALVENARIA EXTRAÍDA DO SOFTWARE REVIT * QUANTIDADE DE LADOS) - ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE EXTRAÍDA DO SOFTWARE REVIT	((699,41*2)-35,23-69,45)-329,83	964,31	964,31
			964,31

2.4. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

	QTD
--	-----

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.	
		DATA : 19/09/2025	BDI : 21,58%
		FONTE	VERSÃO
		SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04
		SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		116,79%	73,93%
		-	-
		116,79%	73,93%

(ÁREA DE ALVENARIA EXTRAÍDA DO SOFTWARE REVIT * QUANTIDADE DE LADOS) - ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE EXTRAÍDA DO SOFTWARE REVIT	((699,41*2)-35,23-69,45)-329,83	964,31	964,31
			964,31

3. REVESTIMENTO DE TETO

3.1. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RECEPÇÃO / ESPERA	4,55*2,12	9,65	9,65
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO HALL 1	29,86	29,86	29,86
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 1	9,35*2	18,70	18,70
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 3	12,43	12,43	12,43
			70,64

3.2. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ESPERA FISIOTERAPIA	13,52	13,52	13,52
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO SALA DOS AGENTES	12,40	12,40	12,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA / ATENDIMENTO	7,80	7,80	7,80
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 1	18,72	18,72	18,72
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 2	7,42	7,42	7,42
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RAIO-X	5,10	5,10	5,10

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.		DATA : 19/09/2025
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.		BDI : 21,58%
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.		
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.		
		FONTE	VERSÃO	HORA MES
		SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
		SICRO NOVO	2025/04	- -
		SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%

ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO BANHEIRO (FISIOTERAPIA)	4,40	4,40	4,40
			69,36

3.3. ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)

			QTD
ÁREA DO FORRO DE GESSO REMOVIDA X ESPESSURA	70,64*0,012	0,85	0,85
ÁREA DO FORRO DE PVC REMOVIDA X ESPESSURA	69,36*0,008	0,55	0,55
			1,40

3.4. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

			QTD
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ESPERA FISIOTERAPIA	13,52	13,52	13,52
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO SALA DOS AGENTES	12,40	12,40	12,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA / ATENDIMENTO	7,80	7,80	7,80
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 1	18,72	18,72	18,72
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 2	7,42	7,42	7,42
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RAIO-X	5,10	5,10	5,10
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO BANHEIRO (FISIOTERAPIA)	4,40	4,40	4,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RECEPÇÃO / ESPERA	27,65	27,65	27,65
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ATENDIMENTO	10,20	10,20	10,20
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO HALL 1	29,86	29,86	29,86
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 1	9,35*2	18,70	18,70
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 3	12,43	12,43	12,43
			168,20

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																			
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.																	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.																	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.																	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.																	
		DATA : 19/09/2025	BDI : 21,58%																
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SETOP</td><td>2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,79%</td><td>73,93%</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2025/04</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,79%</td><td>73,93%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%	SICRO NOVO	2025/04	-	-	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%																
SICRO NOVO	2025/04	-	-																
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%																

3.5. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

			QTD
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ESPERA FISIOTERAPIA	13,52	13,52	13,52
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO SALA DOS AGENTES	12,40	12,40	12,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA / ATENDIMENTO	7,80	7,80	7,80
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 1	18,72	18,72	18,72
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 2	7,42	7,42	7,42
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RAO-X	5,10	5,10	5,10
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO BANHEIRO (FISIOTERAPIA)	4,40	4,40	4,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RECEPÇÃO / ESPERA	27,65	27,65	27,65
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ATENDIMENTO	10,20	10,20	10,20
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO HALL 1	29,86	29,86	29,86
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 1	9,35*2	18,70	18,70
PARTE DA ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 3	12,43	12,43	12,43
			168,20

3.6. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
ÁREA DE PINTURA DO TETO DOS AMBIENTES QUE RECEBERAM A INSTALAÇÃO DO GESSO	168,20	168,20	168,20
ÁREA DE PINTURA DO TETO DOS DEMAIS AMBIENTES DA UNIDADE	191,91	191,91	191,91
			360,11

4. REVESTIMENTO DE PISO

4.1. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.710.096/0001-84
 RUA LAURO BARBOSA, Nº 254, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG
 CEP: 36.725-000
 TELEFONES: (32) 3464 - 1181 / 3464 - 1348 / 3464 - 1432
 SITE: WWW.ESTRELADALVA.MG.GOV.BR
 E-MAIL: PMED@ESTRELADALVA.MG.GOV.BR

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	DATA : 19/09/2025		BDI : 21,58%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
			SICRO NOVO	2025/04	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					

			QTD
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ESPERA FISIOTERAPIA	13,52	13,52	13,52
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO SALA DOS AGENTES	12,40	12,40	12,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA / ATENDIMENTO	7,80	7,80	7,80
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 1	18,72	18,72	18,72
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 2	7,42	7,42	7,42
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RAIO-X	5,10	5,10	5,10
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO BANHEIRO (FISIOTERAPIA)	4,40	4,40	4,40
			69,36

4.2. ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)

			QTD
ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DEMOLIDO (M2) X ESPESSURA	69,36*0,01	0,69	0,69
			0,69

4.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

			QTD
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ESPERA FISIOTERAPIA	13,52	13,52	13,52
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO SALA DOS AGENTES	12,40	12,40	12,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA / ATENDIMENTO	7,80	7,80	7,80
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 1	18,72	18,72	18,72
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 2	7,42	7,42	7,42
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RAIO-X	5,10	5,10	5,10
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO BANHEIRO (FISIOTERAPIA)	4,40	4,40	4,40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.		DATA : 19/09/2025
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.		BDI : 21,58%
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.		
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.		
		FONTE	VERSÃO	HORA MES
		SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
		SICRO NOVO	2025/04	- -
		SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%

		69,36
--	--	-------

4.4. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO ESPERA FISIOTERAPIA	13,52	13,52	13,52
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO SALA DOS AGENTES	12,40	12,40	12,40
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA / ATENDIMENTO	7,80	7,80	7,80
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 1	18,72	18,72	18,72
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO FISIOTERAPIA 2	7,42	7,42	7,42
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO RAO-X	5,10	5,10	5,10
ÁREA DO AMBIENTE DENOMINADO BANHEIRO (FISIOTERAPIA)	4,40	4,40	4,40
			69,36

5. ESQUADRIAS

5.1. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

			QTD
1 UNIDADE A SER INSTALADA NO AMBIENTE DENOMINADO CIRCULAÇÃO 1	1,00	1,00	1,00
			1,00

5.2. ED-29483 JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO (m2)

			QTD
COMPRIMENTO (M) X LARGURA (M)	2,00*0,50	1,00	1,00
			1,00

5.3. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

	QTD
--	-----

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																			
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.																	
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.																	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.																	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.																	
		DATA : 19/09/2025	BDI : 21,58%																
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SETOP</td><td>2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,79%</td><td>73,93%</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2025/04</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2025/08 SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,79%</td><td>73,93%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%	SICRO NOVO	2025/04	-	-	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%																
SICRO NOVO	2025/04	-	-																
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%																

(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,80M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(26*0,80*2,10)*2	87,36	87,36
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,90M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*0,90*2,10)*2	3,78	3,78
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,95M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*0,95*2,10)*2	3,99	3,99
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 1,20M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(8*1,20*2,10)*2	40,32	40,32
			135,45

5.4. 102208 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

			QTD
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,80M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(26*0,80*2,10)*2	87,36	87,36
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,90M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*0,90*2,10)*2	3,78	3,78
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,95M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*0,95*2,10)*2	3,99	3,99
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 1,20M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(8*1,20*2,10)*2	40,32	40,32
			135,45

5.5. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,80M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(2*0,80*2,10)*2	6,72	6,72
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 1,20M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*1,20*2,10)*1	2,52	2,52
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,90M X 1,90M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*0,90*1,90)*1	1,71	1,71
			10,95

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	DATA : 19/09/2025		BDI : 21,58%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.	SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
			SICRO NOVO	2025/04	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					

5.6. 100747 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

			QTD
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,80M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(2*0,80*2,10)*2	6,72	6,72
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 1,20M X 2,10M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*1,20*2,10)*1	2,52	2,52
(QUANTIDADE DE PORTAS DE 0,90M X 1,90M) X QUANTIDADE DE LADOS	(1*0,90*1,90)*1	1,71	1,71
			10,95

VALDINEI MATTOS DE OLIVIERA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MG: 227780/D
 P/ MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA