

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.					DATA :	19/09/2025	BDI : 21,58%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.					SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					SICRO NOVO	2025/04	- -
							SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 977,75
1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	3,13	R\$ 256,93	21,58	R\$ 312,38	R\$ 977,75
2	REVESTIMENTO DE PAREDE								R\$ 19.823,80
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	56,95	R\$ 2,09	21,58	R\$ 2,54	R\$ 144,65
2.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,95	R\$ 36,59	21,58	R\$ 44,49	R\$ 2.533,71
2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	964,31	R\$ 4,74	21,58	R\$ 5,76	R\$ 5.554,43
2.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	964,31	R\$ 9,89	21,58	R\$ 12,02	R\$ 11.591,01
3	REVESTIMENTO DE TETO								R\$ 21.042,71
3.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	70,64	R\$ 3,21	21,58	R\$ 3,90	R\$ 275,50
3.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,36	R\$ 2,07	21,58	R\$ 2,52	R\$ 174,79
3.3	ED-51133	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	1,40	R\$ 26,80	21,58	R\$ 32,58	R\$ 45,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.710.096/0001-84
 RUA LAURO BARBOSA, Nº 254, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG
 CEP: 36.725-000
 TELEFONES: (32) 3464 - 1181 / 3464 - 1348 / 3464 - 1432
 SITE: WWW.ESTRELADALVA.MG.GOV.BR
 E-MAIL: PMED@ESTRELADALVA.MG.GOV.BR

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.					DATA :	19/09/2025	BDI : 21,58%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.					SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					SICRO NOVO	2025/04	- -
							SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	168,20	R\$ 50,56	21,58	R\$ 61,47	R\$ 10.339,25
3.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	168,20	R\$ 23,22	21,58	R\$ 28,23	R\$ 4.748,29
3.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	360,11	R\$ 12,47	21,58	R\$ 15,16	R\$ 5.459,27
4	REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 10.420,24
4.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,36	R\$ 25,13	21,58	R\$ 30,55	R\$ 2.118,95
4.2	ED-51133	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	0,69	R\$ 26,80	21,58	R\$ 32,58	R\$ 22,48
4.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	69,36	R\$ 34,42	21,58	R\$ 41,85	R\$ 2.902,72
4.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	69,36	R\$ 63,75	21,58	R\$ 77,51	R\$ 5.376,09
5	ESQUADRIAS								R\$ 6.994,65
5.1	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 3.269,50	21,58	R\$ 3.975,06	R\$ 3.975,06

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	REPAROS / MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.					DATA :	19/09/2025		BDI :	21,58%
	DESCRIÇÃO:	REPAROS / MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF AVANTE.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ MENDES PINTO, Nº 100, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.					SETOP	2025/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%	
							SICRO NOVO	2025/04	-	-	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2	ED-29483	SETOP	JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO	m2	1,00	R\$ 608,89	21,58	R\$ 740,29	R\$ 740,29
5.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	135,45	R\$ 2,28	21,58	R\$ 2,77	R\$ 375,20
5.4	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	135,45	R\$ 9,61	21,58	R\$ 11,68	R\$ 1.582,06
5.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,95	R\$ 10,95	21,58	R\$ 13,31	R\$ 145,74
5.6	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,95	R\$ 13,24	21,58	R\$ 16,10	R\$ 176,30
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 10.511,71	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 48.747,44	
							VALOR TOTAL:	R\$ 59.259,15	

VALOR TOTAL: R\$ 59.259,15 (CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

 VALDINEI MATTOS DE OLIVIERA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MG: 227780/D
 P/ MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.710.096/0001-84
 RUA LAURO BARBOSA, Nº 254, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG
 CEP: 36.725-000
 TELEFONES: (32) 3464 - 1181 / 3464 - 1348 / 3464 - 1432
 SITE: WWW.ESTRELADALVA.MG.GOV.BR
 E-MAIL: PMED@ESTRELADALVA.MG.GOV.BR