

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM TRECHO DA RUA DIRLEY PERES CABRAL.				DATA :		18/09/2026	BDI :		20,07%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM TRECHO RUA DIRLEY PERES CABRAL.				FONTE		VERSÃO		HORA	MES
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DIRLEY PERES CABRAL, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.				SETOP		2026/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO		116,23%	73,83%
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.				SICRO NOVO		2026/04		-	-
						SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		116,23%	73,83%
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 10.235,88
1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	R\$ 266,22	20,07%	R\$ 319,65	R\$ 1.438,43
1.2	4011209	SICRO NOVO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	3.858,53	R\$ 1,90	20,07%	R\$ 2,28	R\$ 8.797,45
2	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO								R\$ 33.719,62
2.1	ED-50413	SETOP	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	m2	56,00	R\$ 38,03	20,07%	R\$ 45,66	R\$ 2.556,96
2.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	42,61	R\$ 7,27	20,07%	R\$ 8,73	R\$ 371,99
2.3	COMPOSIÇÃO 075	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ALVENARIA DE CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUINDO IMPERMEABILIZAÇÃO, BASE E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,60M X 0,60M X 0,60M (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE)	UN	8,00	R\$ 264,65	20,07%	R\$ 317,77	R\$ 2.542,16
2.4	ED-50031	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	140,00	R\$ 161,31	20,07%	R\$ 193,68	R\$ 27.115,20
2.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	38,21	R\$ 24,70	20,07%	R\$ 29,66	R\$ 1.133,31
3	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 373.510,60
3.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.276,39	R\$ 54,56	20,07%	R\$ 65,51	R\$ 83.616,31
3.2	COMPOSIÇÃO 072	PRÓPRIA	VIGA DE TRAVAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO	M	28,37	R\$ 48,17	20,07%	R\$ 57,84	R\$ 1.640,92



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM TRECHO DA RUA DIRLEY PERES CABRAL.	DATA :	18/09/2026	BDI :	20,07%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM TRECHO RUA DIRLEY PERES CABRAL.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DIRLEY PERES CABRAL, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.	SETOP	2026/04 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.	SICRO NOVO	2026/04	-	-
		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	3.858,53	R\$ 60,01	20,07%	R\$ 72,05	R\$ 278.007,09
3.4	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	11.137,26	R\$ 0,77	20,07%	R\$ 0,92	R\$ 10.246,28
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL								R\$ 1.460,81
4.1	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	R\$ 120,08	20,07%	R\$ 144,18	R\$ 576,72
4.2	00034723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,00	R\$ 736,31	20,07%	R\$ 884,09	R\$ 884,09
								VALOR BDI TOTAL:	69.964,74
								VALOR ORÇAMENTO:	348.962,17
								VALOR TOTAL:	418.926,91

VALDINEI MATTOS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG: 227780/D