

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA.					DATA :	12/12/2025	BDI : 21,58%
	DESCRIÇÃO:	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR UMA ÁGUA.					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA NELSON DE LIMA COSTA, S/Nº, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.					SETOP	2025/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.					SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.290,44
1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	R\$ 257,01	21,58	R\$ 312,47	R\$ 1.406,12
1.2	ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	72,00	R\$ 22,00	21,58	R\$ 26,75	R\$ 1.926,00
1.3	ED-9077	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	72,00	R\$ 10,95	21,58	R\$ 13,31	R\$ 958,32
2	ESTRUTURA, TELHAMENTO E PINTURA								R\$ 18.347,73
2.1	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	455,85	R\$ 11,03	21,58	R\$ 13,41	R\$ 6.112,95
2.2	ED-48428	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	92,85	R\$ 98,07	21,58	R\$ 119,23	R\$ 11.070,51
2.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	32,10	R\$ 29,83	21,58	R\$ 36,27	R\$ 1.164,27
3	CALHAS E CONDUTORES								R\$ 2.514,28
3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,49	R\$ 97,07	21,58	R\$ 118,02	R\$ 1.474,07
3.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	16,50	R\$ 29,57	21,58	R\$ 35,95	R\$ 593,18

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA.						DATA :		12/12/2025		BDI :		21,58%	
	DESCRIÇÃO:	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR UMA ÁGUA.						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA NELSON DE LIMA COSTA, S/Nº, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.						SETOP		2025/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO		116,79%		73,93%	
								SINAPI		2025/09 SEM DESONERAÇÃO		116,79%		73,93%	
TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.														

3.3	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 32,15	21,58	R\$ 39,09	R\$ 234,54
3.4	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 31,64	21,58	R\$ 38,47	R\$ 115,41
3.5	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	12,00	R\$ 6,65	21,58	R\$ 8,09	R\$ 97,08
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.464,21
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 20.688,24
								VALOR TOTAL:	R\$ 25.152,45

VALOR TOTAL: R\$ 25.152,45 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

 VALDINEI MATTOS DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MG: 227780/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.710.096/0001-84
 RUA LAURO BARBOSA, Nº 254, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG
 CEP: 36.725-000
 TELEFONES: (32) 3464 - 1181 / 3464 - 1348 / 3464 - 1432
 SITE: WWW.ESTRELADALVA.MG.GOV.BR
 E-MAIL: PMED@ESTRELADALVA.MG.GOV.BR