



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

Rua Prefeito José Antônio, N° 126, Centro
Recreio, Minas Gerais

COMPOSIÇÕES

OBJETO: PRÉ PROJETO - RECONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO LACERDA			FORMA DE EXECUÇÃO:			DATA: 09/04/2025	
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO LACERDA, BAIRRO CAXIAS, RECREIO, MINAS GERAIS						ISS: 3%	
REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2025 DESONERADO, SEINFRA-MG LESTE 01/2025 DESONERADO, SICRO DESONERADO 01/2025			()	DIRETA		BDI: 22,87%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES			(X)	INDIRETA			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	UNITÁRIO S/BDI	TOTAL S/BDI	
1	CO-01	ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES	M2				
1.1	SINAPI-I 5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,20	R\$ 18,60	R\$	3,72
1.2	SINAPI-I 4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,23	R\$ 23,71	R\$	5,45
1.3	SEINFRA MATED-12424	MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO)MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	M3	0,02	R\$ 4.371,21	R\$	100,71
1.4	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 22,64	R\$	45,28
1.5	SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 30,75	R\$	61,50
					TOTAL	R\$	216,67

Taine Martinhão de Freitas
Engenheira Civil - CREA 329508MG

Leandro Ferreira Medeiros
Prefeito Municipal