



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Corte Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+00	0,28	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+00	0,28	0,15	5,67	2,93	5,67	2,93	2,74
2+00	0,28	0,15	5,68	2,94	11,35	5,87	5,48
3+00	0,28	0,15	5,68	2,96	17,03	8,84	8,20
4+00	0,28	0,15	5,67	2,92	22,70	11,75	10,95
5+00	0,28	0,15	5,67	2,92	28,37	14,67	13,70
6+00	0,28	0,15	5,67	2,92	34,05	17,59	16,46
7+00	0,28	0,15	5,67	2,92	39,72	20,50	19,21
8+00	0,28	0,15	5,67	2,92	45,39	23,42	21,97
9+00	0,28	0,15	5,67	2,92	51,06	26,34	24,72
10+00	1,99	0,15	22,71	2,92	73,77	29,25	44,52
11+00	0,28	0,15	22,71	2,92	96,48	32,17	64,31
12+00	0,29	0,71	5,78	8,54	102,26	40,71	61,55
13+00	0,40	0,15	6,96	8,54	109,22	49,25	59,97
14+00	0,28	0,15	6,85	2,92	116,06	52,17	63,89
15+00	0,28	0,15	5,67	2,92	121,74	55,09	66,65
16+00	0,28	0,15	5,67	2,92	127,41	58,00	69,40
17+00	0,51	0,15	7,96	2,92	135,37	60,92	74,45
18+00	0,63	0,15	11,39	2,92	146,76	63,84	82,92
19+00	0,61	0,15	12,39	2,92	159,15	66,75	92,39
20+00	0,28	0,15	8,96	2,92	168,11	69,67	98,44
21+00	0,28	0,15	5,68	2,95	173,79	72,62	101,17
22+00	0,28	0,15	5,68	2,97	179,47	75,59	103,88
23+00	0,30	0,15	5,83	2,98	185,30	78,58	106,72
24+00	0,28	0,15	5,82	2,97	191,13	81,55	109,58
25+00	0,28	0,15	5,68	2,95	196,80	84,50	112,31
26+00	0,33	0,15	6,14	2,94	202,94	87,43	115,51
27+00	0,31	0,15	6,35	2,97	209,29	90,41	118,88
28+00	0,60	0,15	9,08	2,97	218,37	93,37	124,99
29+00	0,28	0,15	8,87	2,92	227,24	96,29	130,94
30+00	0,28	0,15	5,67	2,94	232,91	99,24	133,67
31+00	0,75	0,15	10,33	2,94	243,23	102,18	141,05
32+00	0,59	0,15	13,38	2,92	256,61	105,10	151,51
33+00	0,28	0,15	8,70	2,90	265,31	108,00	157,31
34+00	0,36	0,15	6,40	2,92	271,71	110,92	160,79
35+00	0,53	0,15	8,89	2,92	280,60	113,83	166,77
36+00	0,33	0,15	8,61	2,92	289,21	116,75	172,46
37+00	0,28	0,15	6,12	2,92	295,33	119,67	175,66
38+00	0,57	0,15	8,58	2,92	303,91	122,58	181,33
39+00	0,30	0,15	8,78	2,92	312,70	125,50	187,20
40+00	0,28	0,15	5,87	2,92	318,57	128,42	190,15
41+00	0,29	0,15	5,71	2,92	324,27	131,34	192,94
42+00	0,28	0,15	5,70	2,89	329,98	134,23	195,75
43+00	0,42	0,15	6,96	2,88	336,94	137,11	199,83
44+00	0,28	0,15	6,99	2,92	343,93	140,03	203,91
45+00	0,38	0,15	6,58	2,90	350,51	142,93	207,58
46+00	0,52	0,15	9,00	2,92	359,51	145,84	213,67
47+00	0,28	0,15	8,09	2,92	367,60	148,76	218,84
48+00	0,28	0,15	5,67	2,92	373,27	151,68	221,59
49+00	0,53	0,15	8,18	2,92	381,45	154,60	226,85
50+00	0,28	0,15	8,18	2,92	389,62	157,51	232,11
51+00	0,51	0,38	7,94	5,28	397,57	162,79	234,77
52+00	0,43	0,15	9,40	5,28	406,97	168,07	238,90
53+00	0,28	0,15	7,16	2,97	414,13	171,04	243,09
54+00	0,31	0,15	5,91	3,02	420,04	174,06	245,99
55+00	0,36	0,15	6,62	3,01	426,67	177,07	249,60
56+00	0,28	0,15	6,39	3,00	433,06	180,07	253,00
57+00	0,32	0,15	6,04	2,92	439,10	182,98	256,12
58+00	0,28	0,15	6,04	2,87	445,14	185,85	259,29
59+00	0,32	0,15	6,04	2,88	451,18	188,73	262,45
60+00	0,28	0,15	6,04	2,87	457,22	191,60	265,62
61+00	0,30	0,15	5,81	2,89	463,03	194,49	268,54
62+00	0,28	0,15	5,81	2,92	468,84	197,41	271,43
63+00	0,31	0,15	5,95	2,95	474,79	200,36	274,43
64+00	0,28	0,15	5,97	3,01	480,76	203,37	277,39
65+00	0,33	0,15	6,17	3,04	486,93	206,41	280,51
66+00	0,33	0,15	6,65	2,99	493,58	209,40	284,18
67+00	0,28	0,15	6,18	2,98	499,76	212,39	287,37
68+00	0,28	0,15	5,67	2,92	505,43	215,30	290,12
69+00	0,28	0,15	5,67	2,92	511,10	218,22	292,88
70+00	0,28	0,15	5,67	2,90	516,77	221,12	295,65
71+00	0,28	0,15	5,67	2,90	522,44	224,02	298,42
72+00	0,29	0,15	5,73	2,90	528,17	226,92	301,25
73+00	0,30	0,15	5,86	2,87	534,03	229,79	304,24
74+00	0,28	0,15	5,81	2,90	539,84	232,69	307,15
75+00	0,28	0,15	5,67	2,89	545,50	235,58	309,93
76+00	0,28	0,15	5,66	2,88	551,17	238,46	312,71
77+00	0,28	0,15	5,67	2,89	556,83	241,35	315,48
78+00	0,29	0,14	5,70	2,86	562,54	244,21	318,32

CONTRATADA:		Nº DO CONTRATO: 000/0000	
		RESP. TEC.: JORGE CELIO FRAGA GODINHO	
		REG. CREA: CREA 2014140455	
PROPRIETÁRIO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PREFEITURA MUNICIPAL		JORGE CELIO FRAGA GODINHO CREA 2014140455	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SILVEIRÂNIA			
OBJETO: PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NA AMG-0505			
LOCALIZAÇÃO: SILVEIRÂNIA /MG			
CONTEUDO: PROJETO BÁSICO PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS			
DATA:	JANEIRO/2026	ESCALA:	1:1000
ARQUIVO:	---		02/03