

## COMPOSIÇÕES



Proprietário  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG**  
 CNPJ: 17.744.558/0001-84

Objeto (resumo)

**OBRA: PISTA DE CAMINHADA - LARGURA 1,5M - COMPRIMENTO 1.560M**

Base de Preço

**SINAPI MG 09/2025 DES; SICOR MG LESTE 07/2025 DES**

Local da Obra ( local / bairro / Município )

**LOCAL:SILVEIRÂNIA/MG**

Forma de Execução

( ) Direta ( x ) Indireta

ISS

2%

BDI 1

22,84%

BDI 2

-

Código	Referência	Discriminação	Unid.	Coef.	Custo/Unit. S/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
<b>CPU-001</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 12.687,09</b>
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,40000	10.997,44	R\$ 4.398,98
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,40000	20.720,28	R\$ 8.288,11

<b>CPU-002</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>SARJETA 50CM LARGURA, PROFUNDIDADE DE 10CM, ESPESSURA DE 8CM - EM CONCRETO FCK 25MPA - CONFORME PROJETO</b>	<b>M</b>			<b>R\$ 42,98</b>
90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,10000	9,50	R\$ 0,95
105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	0,04000	843,24	R\$ 33,73
ED-8398	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	0,07000	77,72	R\$ 5,44
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	28,60	R\$ 2,86

<b>CPU-003</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>SARJETÃO 80CM LARGURA, PROFUNDIDADE DE 07CM, ESPESSURA DE 10CM - EM CONCRETO FCK 25MPA - CONFORME PROJETO</b>	<b>M</b>			<b>R\$ 73,14</b>
90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,10000	9,50	R\$ 0,95
105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	0,07300	843,24	R\$ 61,56
ED-8398	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	0,10000	77,72	R\$ 7,77
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	28,60	R\$ 2,86

<b>CPU-004</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PINTURA DE SÍMBOLO "BICICLETA" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 150X60CM.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 32,93</b>
----------------	-------------------	--	-----------	--	--	------------------

102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,50000	21,95	R\$	32,93
--------	--------	--	----	---------	-------	-----	-------

<b>CPU-005</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PINTURA DE SÍMBOLO "SETA" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$</b>	<b>21,95</b>
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,00000	21,95	R\$	21,95

<b>CPU-006</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PINTURA DE SÍMBOLO "PARE" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$</b>	<b>21,95</b>
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,00000	21,95	R\$	21,95

<b>CPU-007</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>VIGA DE CONTENÇÃO SEÇÃO 10X30CM EM CONCRETO 25MPA</b>	<b>M</b>			<b>R\$</b>	<b>24,90</b>
103798	SINAPI	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,03600	682,35	R\$	24,56
90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,03600	9,50	R\$	0,34

<b>CPU-008</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>LAJE SOBRE DRENAGENS SUPERFICIAIS EXISTENTES - ESPESSURA 08CM - ARMADO LONGITUDINALMENTE E TRANSVERSALMENTE COM AÇO CA-50 10MM EM MALHA 15X15 - CONCRETO FCK 30MPA</b>	<b>M2</b>			<b>R\$</b>	<b>194,02</b>
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,08000	653,29	R\$	52,26
ED-8398	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,00000	77,72	R\$	77,72
ED-29550	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	4,74000	13,51	R\$	64,04

<b>CPU-009</b>	<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>BLOQUETE INTERTRAVADO (TIPO COBACANA) - 6 CM</b>	<b>M2</b>			<b>R\$</b>	<b>99,91</b>
----------------	-------------------	---	-----------	--	--	------------	--------------

