

COMPOSIÇÕES



FRAGA MARQUES
Soluções em Engenharia

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG
CNPJ: 17.744.558/0001-84

Objeto (resumo)
OBRA: TRAVESSIA TUBO ARMCO

Base de Preço
SINAPI MG 12/2023; SETOP MG LESTE 08/2023; COPASA 12/2023

Local da Obra (local / bairro / Município)
LOCAL: SILVEIRÂNIA/MG

Forma de Execução	ISS	BDI 1	BDI 2
() Direta (x) Indireta	2%	0,00%	-

Código	Referência	Discriminação	Unid.	Coef.	Custo/Unit. S/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
CPU-001	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE TRAVESSIA UTILIZANDO BUEIRO METÁLICO COM CHAPASMÚLTIPLAS MP 100 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI D = 2,00M OU D = 2,50M - COM BRITA COMERCIAL E EXCLUSIVE BUEIRO	M			R\$ 1.086,04
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,30000	272,79	R\$ 627,42
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,99082	18,75	R\$ 112,33
88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,99082	21,57	R\$ 42,94
ED-19633	SETOP	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 AT	m2xmês	4,00000	19,00	R\$ 76,00
ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	1,05000	186,99	R\$ 196,34
ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EX	mxmês	1,00000	22,00	R\$ 22,00
ED-9077	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECI	m	1,00000	9,01	R\$ 9,01

Prefeitura Municipal de Silveirania/MG

Responsável Técnico Fiscalização/Prefeitura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
CREA RJ 2014140455/D