



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105795-74	Nº TransfereGOV 985498/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.	MUNICÍPIO / UF ARACITABA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.									532.536,24	
1.			CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY, QUADRA DE AREIA E ACESSOS URBANIZADOS					-	532.536,24	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.400,31	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,12	375,05	BDI 1	468,81	2.400,31	RA
1.2.			QUADRA SOCIETY (GRAMA NATURAL)					-	184.265,92	
1.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PAISAGISMO					-	24.372,00	
1.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,79	93,27	BDI 1	116,59	1.024,83	RA
1.2.1.2.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	178,84	12,47	BDI 1	15,59	2.788,12	RA
1.2.1.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	232,49	6,77	BDI 1	8,46	1.966,87	RA
1.2.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.162,45	2,31	BDI 1	2,89	3.359,48	RA
1.2.1.5.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	447,10	6,07	BDI 1	7,59	3.393,49	RA
1.2.1.6.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	447,10	4,07	BDI 1	5,09	2.275,74	RA
1.2.1.7.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	447,10	17,11	BDI 1	21,39	9.563,47	RA
1.2.2.			FECHAMENTO					-	118.519,01	
1.2.2.1.	SEINFRA JAN/2026	ED-48336	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M3	8,79	2.572,16	BDI 1	3.215,20	28.261,61	RA
1.2.2.2.	Composição	001	ESTRUTURA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	202,04	130,15	BDI 1	162,69	32.869,89	RA
1.2.2.3.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	193,28	192,88	BDI 1	241,10	46.599,81	RA
1.2.2.4.	SEINFRA JAN/2026	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	14,00	616,44	BDI 1	770,55	10.787,70	RA
1.2.3.			EQUIPAMENTOS					-	3.811,79	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105795-74	Nº TransfereGOV 985498/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.	MUNICÍPIO / UF ARACITABA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.									532.536,24	
1.2.3.1.	SEINFRA JAN/2026	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	1,00	3.049,43	BDI 1	3.811,79	3.811,79	RA
1.2.4.			PINTURA					-	37.563,12	
1.2.4.1.	SEINFRA JAN/2026	ED-50470	PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	M2	12,56	20,06	BDI 1	25,08	315,00	RA
1.2.4.2.	SEINFRA JAN/2026	ED-50497	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	M2	818,64	36,40	BDI 1	45,50	37.248,12	RA
1.3.			QUADRA DE AREIA (BEACH TENNIS E FUTEVÔLEI)					-	169.801,25	
1.3.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PAISAGISMO					-	6.810,97	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,18	93,27	BDI 1	116,59	603,94	RA
1.3.1.2.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	136,80	12,47	BDI 1	15,59	2.132,71	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	177,84	6,77	BDI 1	8,46	1.504,53	RA
1.3.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	889,20	2,31	BDI 1	2,89	2.569,79	RA
1.3.2.			FECHAMENTO					-	162.990,28	
1.3.2.1.	SEINFRA JAN/2026	ED-48336	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M3	8,88	2.572,16	BDI 1	3.215,20	28.550,98	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,74	820,84	BDI 1	1.026,05	759,28	RA
1.3.2.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	59,20	7,79	BDI 1	9,74	576,61	RA
1.3.2.4.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	59,20	43,65	BDI 1	54,56	3.229,95	RA
1.3.2.5.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	391,50	192,88	BDI 1	241,10	94.390,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105795-74	Nº TransfereGOV/ 985498/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.	MUNICÍPIO / UF ARACITABA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.									532.536,24	
1.3.2.6.	SEINFRA JAN/2026	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	5,50	616,44	BDI 1	770,55	4.238,03	RA
1.3.2.7.	Composição	002	REDE DE NYLON FIO 2MM MALHA 12X12 COM CABO DE AÇO(3/8") NOS CRUZAMENTOS ENTRE ALAMBRADOS - INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSARIOS	M2	666,20	37,52	BDI 1	46,90	31.244,78	RA
1.4.			DRENOS E EQUIPAMENTOS					-	78.168,40	
1.4.0.1.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	196,90	117,16	BDI 1	146,45	28.836,01	RA
1.4.0.2.	SINAPI	103653	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	364,20	25,47	BDI 1	31,84	11.596,13	RA
1.4.0.3.	Composição	003	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA QUADRA, LIMPA E PENEIRADA, INCLUINDO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DISTRIBUIÇÃO COM NIVELAMENTO.	M3	68,40	373,57	BDI 1	466,96	31.940,06	RA
1.4.0.4.	Composição	004	KIT BEACH TENNIS - REDE OFICIAL PRO (8,20x1,00m) + FITA DE MARCAÇÃO (8,00x16,00m) COM POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR), EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2.318,48	BDI 1	2.898,10	5.796,20	RA
1.5.			PINTURA					-	37.262,46	
1.5.0.1.	SEINFRA JAN/2026	ED-50497	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	M2	794,00	36,40	BDI 1	45,50	36.127,00	RA
1.5.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	59,20	4,87	BDI 1	6,09	360,53	RA
1.5.0.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	59,20	10,47	BDI 1	13,09	774,93	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	26.183,45	
1.6.0.1.	SEINFRA JAN/2026	ED-20588	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	5.361,53	BDI 1	6.701,91	6.701,91	RA
1.6.0.2.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57,15	29,04	BDI 1	36,30	2.074,55	RA
1.6.0.3.	SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	425,80	BDI 1	532,25	532,25	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105795-74	Nº TransfereGOV 985498/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.	MUNICÍPIO / UF ARACITABA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.									532.536,24	
1.6.0.4.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	441,58	BDI 1	551,98	551,98	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	85,07	BDI 1	106,34	319,02	RA
1.6.0.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	195,00	9,07	BDI 1	11,34	2.211,30	RA
1.6.0.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	534,30	8,20	BDI 1	10,25	5.476,58	RA
1.6.0.8.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,70	4,13	BDI 1	5,16	261,61	RA
1.6.0.9.	Composição	005	BALIZADOR - LUMINÁRIA LED 12W BLINDADO PARA CHÃO / PISO DE JARDIM INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	9,00	516,87	BDI 1	646,09	5.814,81	RA
1.6.0.10.	SEINFRA JAN/2026	ED-22351	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN	8,00	223,94	BDI 1	279,93	2.239,44	RA
1.7.			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					-	34.454,45	
1.7.1.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	34.454,45	
1.7.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	280,51	2,84	BDI 1	3,55	995,81	RA
1.7.1.2.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00	780,87	BDI 1	976,09	976,09	RA
1.7.1.3.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	235,66	80,80	BDI 1	101,00	23.801,66	RA
1.7.1.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	21,85	67,68	BDI 1	84,60	1.848,51	RA
1.7.1.5.	SINAPI	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,06	12,47	BDI 1	15,59	94,48	RA
1.7.1.6.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	15,15	6,07	BDI 1	7,59	114,99	RA
1.7.1.7.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	15,15	4,07	BDI 1	5,09	77,11	RA
1.7.1.8.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	15,15	17,11	BDI 1	21,39	324,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105795-74	Nº TransfereGOV 985498/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadras Esportivas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.	MUNICÍPIO / UF ARACITABA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG.										532.536,24
1.7.1.9.	SEINFRA JAN/2026	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	2,00	206,60	BDI 1	258,25	516,50	RA
1.7.1.10.	SEINFRA JAN/2026	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1,00	250,95	BDI 1	313,69	313,69	RA
1.7.1.11.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	2,00	130,54	BDI 1	163,18	326,36	RA
1.7.1.12.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	87,51	BDI 1	109,39	109,39	RA
1.7.1.13.	SEINFRA JAN/2026	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	10,00	396,46	BDI 1	495,58	4.955,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARACITABA
Local
segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: CREA 142.702
ART/RRT: MG20264870596