

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Oliveira Fortes
Projeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de redes de distribuição.
Responsável Técnico: Márcio Leandro de Oliveira
Nº MG93143D
BDI: 23,73%
Data: 04/06/2025

REFERÊNCIAS DE
PREÇOS:


Planilha Referência

Data Base

CEMIG


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1		Serviços de redes elétricas				-		-
1.1	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA NA RUA JOÃO JOSÉ BATISTA, CONTEMPLANDO: SUBSTITUIÇÃO DE 0,102 KM DE CONDUTOR NEUTRO PARA REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA; SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) POSTE; INSTALAÇÃO DE 1 (UM) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA DE POTÊNCIA; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED DE 90 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO MÉDIO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE OLIVERA FORTES, MG	Unid.	1,00	42.996,85	42.996,85	53.200,00	53.200,00
1.2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA NA RUA JOSÉ DE LIMA CAMPOS, CONTEMPLANDO: EXTENSÃO DE 0,059 KM DE REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTES; SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) POSTE; INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED DE 50 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO CURTO, CONTEMPLANDO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA REDUÇÃO DE CHI; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES, MG	Unid.	1,00	34.672,27	34.672,27	42.900,00	42.900,00
1.3	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA RUA PROJETADA, CONTEMPLANDO: INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMÁRIA PARA POSSIBILITAR DERIVAÇÃO TRIFÁSICA; INSTALAÇÃO DE 0,059 KM DE RDC (REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA) TRIFÁSICA; EXTENSÃO DE 0,037 KM DE RDC (REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA) TRIFÁSICA, DOTADA DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA; EXTENSÃO DE 0,117 KM DE REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA; INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) POSTES; GIRAR 1 (UM) POSTE; INSTALAÇÃO DE 1 (UM) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA DE POTÊNCIA; INSTALAÇÃO DE 7 (SETE) CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED DE 50 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO CURTO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES, MG.	Unid.	1,00	82.922,49	82.922,49	102.600,00	102.600,00



Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1.4	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRA RUA JOSÉ CUSTÓDIO FERREIRA, CONTEMPLANDO: INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMÁRIA PARA POSSIBILITAR DERIVAÇÃO TRIFÁSICA; REMOÇÃO DE 1 (UMA) CHAVE FACA; RETIRADA DE 0,015 KM DE RDR (REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL) TRIFÁSICA; EXTENSÃO DE 0,106 KM DE RDC (REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA) TRIFÁSICA, DOTADA DE REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA; EXTENSÃO DE 0,160 KM DE REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA; SUBSTITUIÇÃO DE 0,024 KM DE CONDUTOR NEUTRO POR REDE DE BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÃO DE 7 (SETE) POSTES; INTERCALAÇÃO DE 1 (UM) POSTE EM REDE EXISTENTE; INSTALAÇÃO DE 1 (UM) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA DE POTÊNCIA; INSTALAÇÃO DE 8 (OITO) CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED DE 75 W DE POTÊNCIA, FIXADAS EM BRAÇO MÉDIO; COM APROVAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA CONCESSIONÁRIA, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES, MG	Unid.	1,00	98.197,69	98.197,69	121.500,00	121.500,00
TOTAL					S/ BDI	258.789,30	C/ BDI	320.200,00



Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico