

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE COLCHAO RENO SOLO GRAMPEADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, BEM COM TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DA OBRA E ENCARGOS SOCIAIS			157,69	91,48
COTAÇÃO	001	GEOMANTA MACMAT R1 GALMAC 4R G4R+PVC (VERDE), rolo de 2,0 x 25,0 metros	m²	1	66,24	66,24
COTAÇÃO	002	ARAME DE AÇO BTC G4R REV.PVC CINZA 2.20mm	kg	1	21,70	21,70
COTAÇÃO	003	CABO DE AÇO 6X25 AA 16mm	m	0,004255	41,52	41,52
COTAÇÃO	004	GRAMPO CABO DE AÇO - 16mm	pçs	0,063829	25,20	25,20
COTAÇÃO	005	PLACA DE ANCORAGEM PINTADA E=6,3mm DIAMETRO INTERNO DO FURO 28mm	pçs	0,0102	99,76	99,76
COTAÇÃO	006	DISPOSITIVO CONTINUO DE CONEXÃO GALMAC 4R	kg	0,042553	17,04	17,04
COTAÇÃO	007	PRESILHA PARA CABO	pçs	0,0102127	4,56	4,56
SINAPI	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00765957	3.366,45	0,00
SINAPI	101374	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00765957	3.712,59	0,00
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1	120,03	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00

20/02/2025

Data

Responsável Técnico: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE

CREA/CAU: CREA-MG 167.932/D