


Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.549,35	
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 304,68	R\$ 274,21	25,56 %	R\$ 344,30	R\$ 1.549,35	
2	—		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 249.204,35	
2.1		SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	2.750,60	M2	R\$ 80,18	R\$ 72,16	25,56 %	R\$ 90,60	R\$ 249.204,35	
3	—		DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 104.907,12	
3.1		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	958,30	M	R\$ 61,57	R\$ 55,41	25,56 %	R\$ 69,57	R\$ 66.668,94	
3.2		SINAPI - 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	16,09	M	R\$ 64,03	R\$ 57,63	25,56 %	R\$ 72,36	R\$ 1.164,27	
3.3		SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	958,30	M	R\$ 33,58	R\$ 30,22	25,56 %	R\$ 37,94	R\$ 36.357,90	
3.4		SINAPI - 94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	16,09	M	R\$ 39,38	R\$ 35,44	25,56 %	R\$ 44,50	R\$ 716,01	
4	—		OBRAS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO)							R\$ 3.895,92	
4.1		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	56,00	M	R\$ 61,57	R\$ 55,41	25,56 %	R\$ 69,57	R\$ 3.895,92	
Total:										R\$ 421.284,35	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024								
5	—		CALÇADA							R\$ 54.218,39	
5.1		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	61,47	M3	R\$ 780,53	R\$ 702,48	25,56 %	R\$ 882,03	R\$ 54.218,39	🔍
6	—		SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 3.459,01	
6.1		SINAPI - 103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	16,00	UN	R\$ 93,91	R\$ 84,52	25,56 %	R\$ 106,12	R\$ 1.697,92	🔍
6.2		SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,27	M2	R\$ 577,50	R\$ 519,75	25,56 %	R\$ 652,60	R\$ 1.481,40	🔍
6.3		SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	3,00	UN	R\$ 82,50	R\$ 74,25	25,56 %	R\$ 93,23	R\$ 279,69	🔍
7	—		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$ 4.050,21	
7.1		SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	133,95	M2	R\$ 23,02	R\$ 20,72	25,56 %	R\$ 26,02	R\$ 3.485,38	🔍
7.2		Composição - 5214001	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	38,45	M2	R\$ 11,70	R\$ 11,70	25,56 %	R\$ 14,69	R\$ 564,83	🔍
Total:										R\$ 421.284,35	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	