



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES - MG

CNPJ: 17.754.110/0001-41

AV. NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, Nº 128, CEP 39190-000

TELEFONE: (38) 3525-1213

INFORMAÇÕES GERAIS	REFERÊNCIA DE PREÇOS		OBRA
	NÃO DESONERADO		EDIFICAÇÃO
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG	Referência	Data Base	BDI
Projeto: Revitalização da praça Josefino Lopes Canuto	SINAPI	04/2026	ORDINÁRIO
Localização: Praça Josefino Lopes Canuto, Senador Modestino Gonçalves - MG	SICRO	01/2026	23,43%
Responsável Técnico: Wagner Adriano Azevedo Júnior - CREA/CAU: 336474MG/D - ART: MG20264996748	SICOR	01/2026	DIFERENCIADO
Data: quinta-feira, 11 de junho de 2026	SUDECAP	01/2026	15,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI		PREÇO COM BDI		%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	29.620,05	R\$	36.557,77	
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	377,85	1.700,33	466,36	2.098,62	1
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	289,44	87,73	25.392,57	108,28	31.340,56	1
1.3	SICOR	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m2	534,16	2,95	1.575,77	3,64	1.944,34	1
1.4	SICOR	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	951,38	951,38	1.174,25	1.174,25	1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						R\$	5.696,80	R\$	7.031,20	
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	142,42	5.696,80	175,78	7.031,20	1
DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$	29.648,67	R\$	36.593,82	
3.1	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	144,72	16,53	2.392,22	20,40	2.952,29	1
3.2	SICOR	ED-48440	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	5,18	358,77	1.857,57	442,81	2.292,69	1
3.3	SICOR	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	33,32	2,63	87,62	3,25	108,28	1
3.4	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO BASE/TOPO 10CM x ALTURA 30CM x COMPRIMENTO 80CM	M	76,15	67,36	5.129,46	83,14	6.331,11	1
3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	76,15	37,63	2.865,52	46,45	3.537,17	1
3.6	SINAPI	106004	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	64,72	192,37	12.450,19	237,43	15.366,47	1
3.7	SICOR	ED-48334	TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM)	m	64,72	51,83	3.354,44	63,97	4.140,14	1
3.8	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,41	82,11	1.511,65	101,34	1.865,67	1
CANTEIROS						R\$	24.311,25	R\$	30.004,07	
4.1	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO BASE/TOPO 10CM x ALTURA 30CM x COMPRIMENTO 80CM	M	234,03	67,36	15.764,26	83,14	19.457,25	1
4.2	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	297,56	6,08	1.809,16	7,50	2.231,70	1
4.3	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	297,56	19,74	5.873,83	24,36	7.248,56	1
4.4	SICOR	ED-50446	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	un	96,00	9,00	864,00	11,11	1.066,56	1
CALÇADAS						R\$	26.454,25	R\$	32.650,80	
5.1	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	236,60	111,81	26.454,25	138,00	32.650,80	1
ESTRUTURAS DIVERSAS						R\$	8.743,92	R\$	10.792,32	
6.1	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	24,00	364,33	8.743,92	449,68	10.792,32	1
MOBIÁRIOS						R\$	43.206,70	R\$	53.328,13	
7.1	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	9,00	1.358,00	12.222,00	1.676,12	15.085,08	1
7.2	COTAÇÃO	CT-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE - PARQUE COLORIDO	UN	1,00	29.000,00	29.000,00	35.793,43	35.793,43	1
7.3	SICOR	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	cj	2,00	992,35	1.984,70	1.224,81	2.449,62	1
ILUMINAÇÃO						R\$	33.138,39	R\$	40.899,64	
8.1	SICOR	ED-22216	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO	un	10,00	1.908,39	19.083,90	2.355,44	23.554,40	1
8.2	SICOR	ED-49168	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	10,00	217,08	2.170,80	267,93	2.679,30	1
8.3	SICOR	ED-48995	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	m	477,64	10,51	5.020,00	12,97	6.194,99	1
8.4	SICOR	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	m	238,82	28,74	6.863,69	35,47	8.470,95	1
OUTROS SERVIÇOS						R\$	2.131,77	R\$	2.630,99	
9.1	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	236,60	9,01	2.131,77	11,12	2.630,99	1
TOTAL						SEM BDI	202.951,80	COM BDI	250.488,74	