

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.21.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,46	34,98	25,00%	43,72	51,07	63,83	0,00%	
9.21.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,13	137,79	25,00%	172,24	17,91	22,39	0,00%	
9.21.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,13	34,92	25,00%	43,65	4,54	5,67	0,00%	
9.21.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	2,92	16,67	25,00%	20,84	48,67	60,85	0,00%	
9.22				JANELA JO1C						752,96	941,19	0,01%	
9.22.1				GERAIS JO1C						558,66	698,31	0,01%	
9.22.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,19	17,27	25,00%	21,59	89,58	111,97	0,00%	
9.22.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,19	6,79	25,00%	8,49	35,22	44,03	0,00%	
9.22.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,04	141,62	25,00%	177,03	146,89	183,62	0,00%	
9.22.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,04	44,99	25,00%	56,23	46,66	58,32	0,00%	
9.22.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,19	32,77	25,00%	40,96	169,94	212,42	0,00%	
9.22.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,19	13,57	25,00%	16,96	70,37	87,95	0,00%	
9.22.2				LADO INTERNO JO1C						175,57	219,46	0,00%	
9.22.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,52	10,86	25,00%	13,58	5,63	7,04	0,00%	
9.22.2.2	Composição	Próprio	47	Aplicação de verniz, em duas demãos, conforme projeto	M2	5,19	32,77	25,00%	40,96	169,94	212,42	0,00%	
9.22.3				ELEMENTOS METÁLICOS JO1C						18,73	23,42	0,00%	
9.22.3.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,05	54,82	25,00%	68,53	2,58	3,22	0,00%	
9.22.3.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,05	19,87	25,00%	24,84	0,93	1,17	0,00%	
9.22.3.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,05	20,51	25,00%	25,63	0,96	1,20	0,00%	
9.22.3.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,05	303,41	25,00%	379,27	14,26	17,83	0,00%	
9.23				PORTA PO1A						7.553,94	9.442,68	0,12%	
9.23.1				GERAIS PO1A						3.617,26	4.521,49	0,06%	
9.23.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	33,58	17,27	25,00%	21,59	580,03	724,97	0,01%	
9.23.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	33,58	6,79	25,00%	8,49	228,03	285,09	0,00%	
9.23.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	6,72	141,62	25,00%	177,03	951,12	1.188,90	0,01%	
9.23.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	6,72	44,99	25,00%	56,23	302,13	377,63	0,00%	
9.23.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	33,58	32,77	25,00%	40,96	1.100,33	1.375,40	0,02%	
9.23.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	33,58	13,57	25,00%	16,96	455,62	569,50	0,01%	
9.23.2				LADO EXTERNO PO1A						2.421,24	3.026,87	0,04%	
9.23.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	20,83	54,82	25,00%	68,53	1.141,85	1.427,41	0,02%	
9.23.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	20,83	10,86	25,00%	13,58	226,20	282,86	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.23.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	20,83	10,18	25,00%	12,73	212,07	265,15	0,00%
9.23.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	20,83	40,38	25,00%	50,48	841,12	1.051,45	0,01%
9.23.3				LADO INTERNO PO1A						26,89	33,63	0,00%
9.23.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	1,28	10,86	25,00%	13,58	13,88	17,36	0,00%
9.23.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,28	10,18	25,00%	12,73	13,01	16,27	0,00%
9.23.4				COMPLEMENTARES PO1A						1.127,61	1.409,49	0,02%
9.23.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	20,11	34,98	25,00%	43,72	703,38	879,21	0,01%
9.23.4.2	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	2,07	34,98	25,00%	43,72	72,40	90,50	0,00%
9.23.4.3	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	8,81	34,98	25,00%	43,72	308,11	385,13	0,00%
9.23.4.4	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	0,75	34,98	25,00%	43,72	26,23	32,79	0,00%
9.23.4.5	Composição	Próprio	622	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor verde conforme projeto (100%)	M2	0,50	34,98	25,00%	43,72	17,49	21,86	0,00%
9.23.5				ELEMENTOS METÁLICOS PO1A						360,94	451,20	0,01%
9.23.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,84	54,82	25,00%	68,53	45,94	57,43	0,00%
9.23.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,84	19,87	25,00%	24,84	16,65	20,82	0,00%
9.23.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,84	20,51	25,00%	25,63	17,18	21,48	0,00%
9.23.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,84	303,41	25,00%	379,27	254,26	317,83	0,00%
9.23.5.5	Composição	Próprio	623	Remoção de Ferrolho em Alumínio (100%)	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%
9.24				PORTA PO2A						3.955,30	4.944,30	0,06%
9.24.1				GERAIS PO2A						1.502,84	1.878,52	0,02%
9.24.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	13,95	17,27	25,00%	21,59	240,98	301,20	0,00%
9.24.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	13,95	6,79	25,00%	8,49	94,74	118,44	0,00%
9.24.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	2,79	141,62	25,00%	177,03	395,16	493,95	0,01%
9.24.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	2,79	44,99	25,00%	56,23	125,52	156,89	0,00%
9.24.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	13,95	32,77	25,00%	40,96	457,15	571,43	0,01%
9.24.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	13,95	13,57	25,00%	16,96	189,29	236,61	0,00%
9.24.2				LADO EXTERNO PO2A						1.343,89	1.680,05	0,02%
9.24.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	11,56	54,82	25,00%	68,53	633,77	792,28	0,01%
9.24.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	11,56	10,86	25,00%	13,58	125,55	157,00	0,00%
9.24.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	11,56	10,18	25,00%	12,73	117,71	147,17	0,00%
9.24.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	11,56	40,38	25,00%	50,48	466,86	583,60	0,01%
9.24.3				LADO INTERNO PO2A						17,99	22,49	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.24.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,86	10,86	25,00%	13,58	9,29	11,61	0,00%	
9.24.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,86	10,18	25,00%	12,73	8,70	10,88	0,00%	
9.24.4				COMPLEMENTARES PO2A						729,64	912,04	0,01%	
9.24.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	12,79	34,98	25,00%	43,72	447,35	559,18	0,01%	
9.24.4.2	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	2,07	34,98	25,00%	43,72	72,40	90,50	0,00%	
9.24.4.3	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	6,00	34,98	25,00%	43,72	209,89	262,36	0,00%	
9.24.5				ELEMENTOS METÁLICOS PO2A						360,94	451,20	0,01%	
9.24.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,84	54,82	25,00%	68,53	45,94	57,43	0,00%	
9.24.5.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,84	19,87	25,00%	24,84	16,65	20,82	0,00%	
9.24.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,84	20,51	25,00%	25,63	17,18	21,48	0,00%	
9.24.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,84	303,41	25,00%	379,27	254,26	317,83	0,00%	
9.24.5.5	Composição	Próprio	623	Remoção de Ferrolho em Alumínio (100%)	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.25				PORTA PO3A						2.631,61	3.289,47	0,04%	
9.25.1				GERAIS PO3A						1.836,59	2.295,69	0,03%	
9.25.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	17,05	17,27	25,00%	21,59	294,50	368,09	0,00%	
9.25.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	17,05	6,79	25,00%	8,49	115,78	144,75	0,00%	
9.25.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	3,41	141,62	25,00%	177,03	482,91	603,64	0,01%	
9.25.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	3,41	44,99	25,00%	56,23	153,40	191,73	0,00%	
9.25.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	17,05	32,77	25,00%	40,96	558,67	698,33	0,01%	
9.25.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	17,05	13,57	25,00%	16,96	231,33	289,15	0,00%	
9.25.2				LADO INTERNO PO3A						35,88	44,85	0,00%	
9.25.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	1,70	10,86	25,00%	13,58	18,52	23,15	0,00%	
9.25.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,70	10,18	25,00%	12,73	17,36	21,70	0,00%	
9.25.3				COMPLEMENTARES PO3A						612,05	765,06	0,01%	
9.25.3.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	11,37	34,98	25,00%	43,72	397,68	497,10	0,01%	
9.25.3.2	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,45	34,98	25,00%	43,72	15,74	19,67	0,00%	
9.25.3.3	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	5,68	34,98	25,00%	43,72	198,63	248,29	0,00%	
9.25.4				ELEMENTOS METÁLICOS PO3A						147,09	183,87	0,00%	
9.25.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,37	54,82	25,00%	68,53	20,23	25,29	0,00%	
9.25.4.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,37	19,87	25,00%	24,84	7,33	9,17	0,00%	
9.25.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,37	20,51	25,00%	25,63	7,57	9,46	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.25.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,37	303,41	25,00%	379,27	111,96	139,95	0,00%
9.26				PORTA P04A						3.592,26	4.490,24	0,05%
9.26.1				GERAIS P04A						2.531,95	3.164,86	0,04%
9.26.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	23,50	17,27	25,00%	21,59	406,00	507,45	0,01%
9.26.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	23,50	6,79	25,00%	8,49	159,62	199,55	0,00%
9.26.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	4,70	141,62	25,00%	177,03	665,75	832,18	0,01%
9.26.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	4,70	44,99	25,00%	56,23	211,48	264,33	0,00%
9.26.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	23,50	32,77	25,00%	40,96	770,19	962,72	0,01%
9.26.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	23,50	13,57	25,00%	16,96	318,91	398,63	0,00%
9.26.2				LADO INTERNO P04A.						49,46	61,84	0,00%
9.26.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	2,35	10,86	25,00%	13,58	25,53	31,92	0,00%
9.26.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	2,35	10,18	25,00%	12,73	23,93	29,92	0,00%
9.26.3				COMPLEMENTARES P04A						822,09	1.027,60	0,01%
9.26.3.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	14,48	34,98	25,00%	43,72	506,46	633,07	0,01%
9.26.3.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	9,02	34,98	25,00%	43,72	315,63	394,53	0,00%
9.26.4				ELEMENTOS METÁLICOS P04A						188,76	235,94	0,00%
9.26.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,41	54,82	25,00%	68,53	22,26	27,82	0,00%
9.26.4.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,41	19,87	25,00%	24,84	8,07	10,09	0,00%
9.26.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,41	20,51	25,00%	25,63	8,33	10,41	0,00%
9.26.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,41	303,41	25,00%	379,27	123,19	153,98	0,00%
9.26.4.5	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%
9.27				PORTA P05A						3.903,32	4.879,25	0,06%
9.27.1				GERAIS P05A						1.833,46	2.291,78	0,03%
9.27.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	17,02	17,27	25,00%	21,59	293,99	367,46	0,00%
9.27.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	17,02	6,79	25,00%	8,49	115,58	144,50	0,00%
9.27.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	3,40	141,62	25,00%	177,03	482,09	602,61	0,01%
9.27.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	3,40	44,99	25,00%	56,23	153,14	191,41	0,00%
9.27.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	17,02	32,77	25,00%	40,96	557,72	697,14	0,01%
9.27.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	17,02	13,57	25,00%	16,96	230,94	288,66	0,00%
9.27.2				LADO EXTERNO P05A						1.182,20	1.477,90	0,02%
9.27.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	10,17	54,82	25,00%	68,53	557,52	696,95	0,01%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.27.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	10,17	10,86	25,00%	13,58	110,45	138,11	0,00%	
9.27.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	10,17	10,18	25,00%	12,73	103,54	129,46	0,00%	
9.27.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	10,17	40,38	25,00%	50,48	410,69	513,38	0,01%	
9.27.3				LADO INTERNO PO5A.						14,41	18,02	0,00%	
9.27.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,69	10,86	25,00%	13,58	7,44	9,30	0,00%	
9.27.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,69	10,18	25,00%	12,73	6,97	8,72	0,00%	
9.27.4				COMPLEMENTARES PO5A						614,54	768,16	0,01%	
9.27.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	9,85	34,98	25,00%	43,72	344,52	430,64	0,01%	
9.27.4.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	6,76	34,98	25,00%	43,72	236,44	295,55	0,00%	
9.27.4.3	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,96	34,98	25,00%	43,72	33,58	41,97	0,00%	
9.27.5				ELEMENTOS METÁLICOS PO5A						258,71	323,39	0,00%	
9.27.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,38	54,82	25,00%	68,53	20,78	25,97	0,00%	
9.27.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,38	19,87	25,00%	24,84	7,53	9,41	0,00%	
9.27.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,38	20,51	25,00%	25,63	7,77	9,71	0,00%	
9.27.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,38	303,41	25,00%	379,27	114,99	143,74	0,00%	
9.27.5.5	Composição	Próprio	623	Remoção de ferrolho	CJ	2,00	26,91	25,00%	33,64	53,82	67,28	0,00%	
9.27.5.6	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.27.5.7	Composição	Próprio	625	Remoção de barra	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.28				PORTA P06A						2.556,69	3.195,96	0,04%	
9.28.1				GERAIS P06A						1.239,89	1.549,84	0,02%	
9.28.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	11,51	17,27	25,00%	21,59	198,82	248,50	0,00%	
9.28.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	11,51	6,79	25,00%	8,49	78,16	97,72	0,00%	
9.28.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	2,30	141,62	25,00%	177,03	326,02	407,52	0,00%	
9.28.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	2,30	44,99	25,00%	56,23	103,56	129,44	0,00%	
9.28.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	11,51	32,77	25,00%	40,96	377,16	471,45	0,01%	
9.28.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	11,51	13,57	25,00%	16,96	156,17	195,21	0,00%	
9.28.2				LADO EXTERNO P06A						818,35	1.023,05	0,01%	
9.28.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	7,04	54,82	25,00%	68,53	385,93	482,45	0,01%	
9.28.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	7,04	10,86	25,00%	13,58	76,45	95,60	0,00%	
9.28.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	7,04	10,18	25,00%	12,73	71,68	89,62	0,00%	
9.28.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	7,04	40,38	25,00%	50,48	284,29	355,38	0,00%	

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética													
9.28.3				LADO INTERNO PO6A						9,40	11,76	0,00%	
9.28.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,45	10,86	25,00%	13,58	4,85	6,07	0,00%	
9.28.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,45	10,18	25,00%	12,73	4,55	5,69	0,00%	
9.28.4				COMPLEMENTARES PO6A						402,35	502,93	0,01%	
9.28.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	5,90	34,98	25,00%	43,72	206,36	257,95	0,00%	
9.28.4.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	5,39	34,98	25,00%	43,72	188,64	235,80	0,00%	
9.28.4.3	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,21	34,98	25,00%	43,72	7,35	9,18	0,00%	
9.28.5				ELEMENTOS METÁLICOS PO6A						86,70	108,38	0,00%	
9.28.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,15	54,82	25,00%	68,53	8,22	10,28	0,00%	
9.28.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,15	19,87	25,00%	24,84	2,98	3,73	0,00%	
9.28.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,15	20,51	25,00%	25,63	3,08	3,84	0,00%	
9.28.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,15	303,41	25,00%	379,27	45,51	56,89	0,00%	
9.28.5.5	Composição	Próprio	626	Remoção de porta cadeado	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.29				PORTA PO7A						1.620,36	2.025,41	0,02%	
9.29.1				GERAIS PO7A						1.152,64	1.440,76	0,02%	
9.29.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	10,70	17,27	25,00%	21,59	184,83	231,01	0,00%	
9.29.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	10,70	6,79	25,00%	8,49	72,66	90,84	0,00%	
9.29.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	2,14	141,62	25,00%	177,03	303,08	378,84	0,00%	
9.29.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	2,14	44,99	25,00%	56,23	96,27	120,33	0,00%	
9.29.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	10,70	32,77	25,00%	40,96	350,62	438,27	0,01%	
9.29.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	10,70	13,57	25,00%	16,96	145,18	181,47	0,00%	
9.29.2				LADO INTERNO PO7A						22,51	28,15	0,00%	
9.29.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	1,07	10,86	25,00%	13,58	11,62	14,53	0,00%	
9.29.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,07	10,18	25,00%	12,73	10,89	13,62	0,00%	
9.29.3				COMPLEMENTARES PO7A						374,25	467,81	0,01%	
9.29.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	4,44	34,98	25,00%	43,72	155,30	194,12	0,00%	
9.29.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	6,26	34,98	25,00%	43,72	218,95	273,69	0,00%	
9.29.4				ELEMENTOS METÁLICOS PO7A						70,96	88,69	0,00%	
9.29.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,18	54,82	25,00%	68,53	9,76	12,20	0,00%	
9.29.4.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,18	19,87	25,00%	24,84	3,54	4,42	0,00%	
9.29.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,18	20,51	25,00%	25,63	3,65	4,56	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.29.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,18	303,41	25,00%	379,27	54,01	67,51	0,00%	
9.30				PORTA PO8A-D E PO8A-E						3.525,90	4.407,29	0,05%	
9.30.1				GERAIS PO8A-D E PO8A-E						2.426,16	3.032,62	0,04%	
9.30.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	22,52	17,27	25,00%	21,59	389,03	486,25	0,01%	
9.30.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	22,52	6,79	25,00%	8,49	152,95	191,21	0,00%	
9.30.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	4,50	141,62	25,00%	177,03	637,94	797,41	0,01%	
9.30.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	4,50	44,99	25,00%	56,23	202,64	253,28	0,00%	
9.30.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	22,52	32,77	25,00%	40,96	738,01	922,50	0,01%	
9.30.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	22,52	13,57	25,00%	16,96	305,59	381,97	0,00%	
9.30.2				LADO INTERNO PO8A-D E PO8-E						47,39	59,25	0,00%	
9.30.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	2,25	10,86	25,00%	13,58	24,46	30,58	0,00%	
9.30.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	2,25	10,18	25,00%	12,73	22,93	28,67	0,00%	
9.30.3				COMPLEMENTARES PO8A-D E PO8A-E						787,74	984,66	0,01%	
9.30.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	9,00	34,98	25,00%	43,72	314,86	393,57	0,00%	
9.30.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	13,52	34,98	25,00%	43,72	472,88	591,09	0,01%	
9.30.4				ELEMENTOS METÁLICOS PO8A-D E PO8A-E						264,61	330,76	0,00%	
9.30.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,19	54,82	25,00%	68,53	10,20	12,75	0,00%	
9.30.4.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,19	19,87	25,00%	24,84	3,70	4,62	0,00%	
9.30.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,19	20,51	25,00%	25,63	3,81	4,77	0,00%	
9.30.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,19	303,41	25,00%	379,27	56,44	70,54	0,00%	
9.30.4.5	Composição	Próprio	536	Remoção de fechadura	UD	2,00	41,41	25,00%	51,76	82,82	103,52	0,00%	
9.30.4.6	Composição	Próprio	625	Retirada de trilhos	CJ	4,00	26,91	25,00%	33,64	107,64	134,56	0,00%	
9.31				PORTA PO9A						738,25	922,81	0,01%	
9.31.1				GERAIS PO9A						504,04	630,03	0,01%	
9.31.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	4,68	17,27	25,00%	21,59	80,82	101,02	0,00%	
9.31.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	4,68	6,79	25,00%	8,49	31,78	39,72	0,00%	
9.31.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,94	141,62	25,00%	177,03	132,53	165,66	0,00%	
9.31.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,94	44,99	25,00%	56,23	42,10	52,62	0,00%	
9.31.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	4,68	32,77	25,00%	40,96	153,32	191,65	0,00%	
9.31.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	4,68	13,57	25,00%	16,96	63,49	79,36	0,00%	
9.31.2				COMPLEMENTARES PO9A						163,66	204,57	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.31.2.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	1,92	34,98	25,00%	43,72	67,12	83,90	0,00%
9.31.2.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	2,76	34,98	25,00%	43,72	96,54	120,67	0,00%
9.31.3				ELEMENTOS METÁLICOS P09A						70,55	88,21	0,00%
9.31.3.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,04	54,82	25,00%	68,53	2,30	2,88	0,00%
9.31.3.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,04	19,87	25,00%	24,84	0,83	1,04	0,00%
9.31.3.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,04	20,51	25,00%	25,63	0,86	1,08	0,00%
9.31.3.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,04	303,41	25,00%	379,27	12,74	15,93	0,00%
9.31.3.5	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura	CJ	2,00	26,91	25,00%	33,64	53,82	67,28	0,00%
9.32				PORTA P10A						732,54	915,70	0,01%
9.32.1				GERAIS P10A						492,30	615,37	0,01%
9.32.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	4,57	17,27	25,00%	21,59	78,94	98,67	0,00%
9.32.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	4,57	6,79	25,00%	8,49	31,03	38,80	0,00%
9.32.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,91	141,62	25,00%	177,03	129,45	161,81	0,00%
9.32.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,91	44,99	25,00%	56,23	41,12	51,39	0,00%
9.32.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	4,57	32,77	25,00%	40,96	149,75	187,19	0,00%
9.32.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	4,57	13,57	25,00%	16,96	62,01	77,51	0,00%
9.32.2				LADO INTERNO P10A						9,84	12,31	0,00%
9.32.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,47	10,86	25,00%	13,58	5,08	6,35	0,00%
9.32.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,47	10,18	25,00%	12,73	4,76	5,96	0,00%
9.32.3				COMPLEMENTARES P10A						159,85	199,81	0,00%
9.32.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	1,91	34,98	25,00%	43,72	66,81	83,51	0,00%
9.32.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	2,66	34,98	25,00%	43,72	93,04	116,30	0,00%
9.32.4				ELEMENTOS METÁLICOS P10A						70,55	88,21	0,00%
9.32.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,04	54,82	25,00%	68,53	2,30	2,88	0,00%
9.32.4.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,04	19,87	25,00%	24,84	0,83	1,04	0,00%
9.32.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,04	20,51	25,00%	25,63	0,86	1,08	0,00%
9.32.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,04	303,41	25,00%	379,27	12,74	15,93	0,00%
9.32.4.5	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura	CJ	2,00	26,91	25,00%	33,64	53,82	67,28	0,00%
9.33				PORTA P11A						813,13	1.016,39	0,01%
9.33.1				GERAIS P11A						555,98	694,94	0,01%
9.33.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,16	17,27	25,00%	21,59	89,15	111,43	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
9.33.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,16	6,79	25,00%	8,49	35,05	43,82	0,00%
9.33.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,03	141,62	25,00%	177,03	146,19	182,73	0,00%
9.33.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,03	44,99	25,00%	56,23	46,44	58,04	0,00%
9.33.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,16	32,77	25,00%	40,96	169,12	211,39	0,00%
9.33.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,16	13,57	25,00%	16,96	70,03	87,53	0,00%
9.33.4				LADO INTERNO P11A						10,85	13,58	0,00%
9.33.4.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,52	10,86	25,00%	13,58	5,60	7,01	0,00%
9.33.4.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,52	10,18	25,00%	12,73	5,25	6,57	0,00%
9.33.5				COMPLEMENTARES P11A						180,52	225,63	0,00%
9.33.5.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,46	34,98	25,00%	43,72	86,08	107,59	0,00%
9.33.5.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	2,70	34,98	25,00%	43,72	94,44	118,04	0,00%
9.33.6				ELEMENTOS METÁLICOS P11A						65,78	82,24	0,00%
9.33.6.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,03	54,82	25,00%	68,53	1,64	2,06	0,00%
9.33.6.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,03	19,87	25,00%	24,84	0,60	0,75	0,00%
9.33.6.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,03	20,51	25,00%	25,63	0,62	0,77	0,00%
9.33.6.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,03	303,41	25,00%	379,27	9,10	11,38	0,00%
9.33.6.5	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%
9.33.6.6	Composição	Próprio	623	Remoção de ferrolho	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%
9.34				PORTAS P12A E P13A						3.990,33	4.987,94	0,06%
9.34.1				GERAIS P12A E P13A						2.307,45	2.884,25	0,04%
9.34.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	21,42	17,27	25,00%	21,59	370,00	462,46	0,01%
9.34.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	21,42	6,79	25,00%	8,49	145,46	181,86	0,00%
9.34.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	4,28	141,62	25,00%	177,03	606,72	758,40	0,01%
9.34.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	4,28	44,99	25,00%	56,23	192,73	240,89	0,00%
9.34.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	21,42	32,77	25,00%	40,96	701,90	877,36	0,01%
9.34.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	21,42	13,57	25,00%	16,96	290,64	363,28	0,00%
9.34.2				LADO EXTERNO P12A E P13A						735,82	919,87	0,01%
9.34.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	6,33	54,82	25,00%	68,53	347,01	433,79	0,01%
9.34.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	6,33	10,86	25,00%	13,58	68,74	85,96	0,00%
9.34.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	6,33	10,18	25,00%	12,73	64,45	80,58	0,00%
9.34.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	6,33	40,38	25,00%	50,48	255,62	319,54	0,00%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.34.3				LADO INTERNO P12A E P13A						27,65	34,57	0,00%
9.34.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	1,31	10,86	25,00%	13,58	14,27	17,84	0,00%
9.34.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,31	10,18	25,00%	12,73	13,38	16,73	0,00%
9.34.4				COMPLEMENTARES P12A E P13A						749,19	936,48	0,01%
9.34.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	8,74	34,98	25,00%	43,72	305,69	382,11	0,00%
9.34.4.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	12,68	34,98	25,00%	43,72	443,50	554,37	0,01%
9.34.5				ELEMENTOS METÁLICOS P12A E P13A						170,22	212,77	0,00%
9.34.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,29	54,82	25,00%	68,53	16,01	20,01	0,00%
9.34.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,29	19,87	25,00%	24,84	5,80	7,25	0,00%
9.34.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,29	20,51	25,00%	25,63	5,99	7,48	0,00%
9.34.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,29	303,41	25,00%	379,27	88,60	110,75	0,00%
9.34.5.5	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura existente	CJ	2,00	26,91	25,00%	33,64	53,82	67,28	0,00%
9.35				PORTA P14A						759,31	949,11	0,01%
9.35.1				GERAIS P14A						555,98	694,94	0,01%
9.35.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,16	17,27	25,00%	21,59	89,15	111,43	0,00%
9.35.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,16	6,79	25,00%	8,49	35,05	43,82	0,00%
9.35.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,03	141,62	25,00%	177,03	146,19	182,73	0,00%
9.35.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,03	44,99	25,00%	56,23	46,44	58,04	0,00%
9.35.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,16	32,77	25,00%	40,96	169,12	211,39	0,00%
9.35.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,16	13,57	25,00%	16,96	70,03	87,53	0,00%
9.35.2				LADO INTERNO P14A						10,85	13,58	0,00%
9.35.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,52	10,86	25,00%	13,58	5,60	7,01	0,00%
9.35.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,52	10,18	25,00%	12,73	5,25	6,57	0,00%
9.35.3				COMPLEMENTARES P14A						180,52	225,63	0,00%
9.35.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,46	34,98	25,00%	43,72	86,08	107,59	0,00%
9.35.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	2,70	34,98	25,00%	43,72	94,44	118,04	0,00%
9.35.4				ELEMENTOS METÁLICOS P14A						11,96	14,96	0,00%
9.35.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,03	54,82	25,00%	68,53	1,64	2,06	0,00%
9.35.4.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,03	19,87	25,00%	24,84	0,60	0,75	0,00%
9.35.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,03	20,51	25,00%	25,63	0,62	0,77	0,00%
9.35.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,03	303,41	25,00%	379,27	9,10	11,38	0,00%

Obra					Bancos					Encargos Sociais					B.D.I.				
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024					Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%					25,00% e 16,80%				
Planilha Orçamentária Sintética																			
9.36				PORTA P16A							2.119,71		2.649,71	0,03%					
9.36.1				GERAIS P16A							1.017,98		1.272,46	0,02%					
9.36.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	9,45	17,27	25,00%	21,59		163,23		204,03	0,00%					
9.36.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	9,45	6,79	25,00%	8,49		64,17		80,23	0,00%					
9.36.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,89	141,62	25,00%	177,03		267,67		334,59	0,00%					
9.36.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,89	44,99	25,00%	56,23		85,03		106,27	0,00%					
9.36.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	9,45	32,77	25,00%	40,96		309,66		387,07	0,00%					
9.36.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	9,45	13,57	25,00%	16,96		128,22		160,27	0,00%					
9.36.2				LADO EXTERNO P16A							655,61		819,61	0,01%					
9.36.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	5,64	54,82	25,00%	68,53		309,18		386,51	0,00%					
9.36.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	5,64	10,86	25,00%	13,58		61,25		76,59	0,00%					
9.36.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	5,64	10,18	25,00%	12,73		57,42		71,80	0,00%					
9.36.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	5,64	40,38	25,00%	50,48		227,76		284,71	0,00%					
9.36.3				LADO INTERNO P16A							8,02		10,02	0,00%					
9.36.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,38	10,86	25,00%	13,58		4,14		5,17	0,00%					
9.36.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,38	10,18	25,00%	12,73		3,88		4,85	0,00%					
9.36.4				COMPLEMENTARES P16A							330,52		413,15	0,01%					
9.36.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	4,11	34,98	25,00%	43,72		143,75		179,69	0,00%					
9.36.4.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	5,34	34,98	25,00%	43,72		186,77		233,46	0,00%					
9.36.5				ELEMENTOS METÁLICOS P16A							107,58		134,47	0,00%					
9.36.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,17	54,82	25,00%	68,53		9,10		11,38	0,00%					
9.36.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,17	19,87	25,00%	24,84		3,30		4,12	0,00%					
9.36.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,17	20,51	25,00%	25,63		3,40		4,25	0,00%					
9.36.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,17	303,41	25,00%	379,27		50,37		62,96	0,00%					
9.36.5.5	Composição	Próprio	536	Remoção de fechadura existente	UD	1,00	41,41	25,00%	51,76		41,41		51,76	0,00%					
9.37				PORTA P17A							340,87		426,07	0,01%					
9.37.1				GERAIS P17A							224,07		280,08	0,00%					
9.37.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	2,08	17,27	25,00%	21,59		35,93		44,91	0,00%					
9.37.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	2,08	6,79	25,00%	8,49		14,13		17,66	0,00%					
9.37.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,42	141,62	25,00%	177,03		58,92		73,64	0,00%					
9.37.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,42	44,99	25,00%	56,23		18,71		23,39	0,00%					

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.37.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	2,08	32,77	25,00%	40,96	68,16	85,20	0,00%
9.37.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	2,08	13,57	25,00%	16,96	28,22	35,28	0,00%
9.37.2				LADO INTERNO P17A						4,38	5,47	0,00%
9.37.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,21	10,86	25,00%	13,58	2,26	2,82	0,00%
9.37.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,21	10,18	25,00%	12,73	2,12	2,65	0,00%
9.37.3				COMPLEMENTARES P17A						72,75	90,94	0,00%
9.37.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,55	34,98	25,00%	43,72	19,24	24,05	0,00%
9.37.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	1,53	34,98	25,00%	43,72	53,51	66,89	0,00%
9.37.4				ELEMENTOS METÁLICOS P17A						39,67	49,58	0,00%
9.37.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,03	54,82	25,00%	68,53	1,75	2,19	0,00%
9.37.4.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,03	19,87	25,00%	24,84	0,64	0,79	0,00%
9.37.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,03	20,51	25,00%	25,63	0,66	0,82	0,00%
9.37.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,03	303,41	25,00%	379,27	9,71	12,14	0,00%
9.37.4.5	Composição	Próprio	624	Remoção de fechadura existente	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%
9.38				PORTAS P01B-D E P01B-E						7.958,34	9.948,24	0,12%
9.38.1				GERAIS P01B-D E P01B-E						3.388,14	4.235,08	0,05%
9.38.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	31,45	17,27	25,00%	21,59	543,29	679,05	0,01%
9.38.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	31,45	6,79	25,00%	8,49	213,59	267,03	0,00%
9.38.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	6,29	141,62	25,00%	177,03	890,88	1.113,59	0,01%
9.38.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	6,29	44,99	25,00%	56,23	282,99	353,71	0,00%
9.38.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	31,45	32,77	25,00%	40,96	1.030,63	1.288,27	0,02%
9.38.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	31,45	13,57	25,00%	16,96	426,76	533,43	0,01%
9.38.2				LADO EXTERNO P01B-D E P01B-E						2.795,88	3.495,23	0,04%
9.38.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	24,05	54,82	25,00%	68,53	1.318,53	1.648,28	0,02%
9.38.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	24,05	10,86	25,00%	13,58	261,20	326,63	0,00%
9.38.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	24,05	10,18	25,00%	12,73	244,88	306,18	0,00%
9.38.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	24,05	40,38	25,00%	50,48	971,27	1.214,14	0,01%
9.38.3				LADO INTERNO P01B-D E P01B-E						470,74	588,47	0,01%
9.38.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	1,11	10,86	25,00%	13,58	12,03	15,05	0,00%
9.38.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,11	10,18	25,00%	12,73	11,28	14,10	0,00%
9.38.3.3	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	11,08	40,38	25,00%	50,48	447,43	559,32	0,01%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.38.4				COMPLEMENTARES PO1B-D E PO1B-E						1.161,43	1.451,76	0,02%
9.38.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	7,41	34,98	25,00%	43,72	259,25	324,05	0,00%
9.38.4.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	10,60	34,98	25,00%	43,72	370,75	463,43	0,01%
9.38.4.3	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,52	34,98	25,00%	43,72	18,19	22,73	0,00%
9.38.4.4	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor crômio conforme projeto (100%)	M2	5,41	34,98	25,00%	43,72	189,36	236,70	0,00%
9.38.4.5	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	9,26	34,98	25,00%	43,72	323,88	404,85	0,00%
9.38.5				ELEMENTOS METÁLICOS PO1B-D E PO1B-E						142,15	177,70	0,00%
9.38.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,22	54,82	25,00%	68,53	12,15	15,19	0,00%
9.38.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,22	19,87	25,00%	24,84	4,40	5,50	0,00%
9.38.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,22	20,51	25,00%	25,63	4,54	5,68	0,00%
9.38.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,22	303,41	25,00%	379,27	67,24	84,05	0,00%
9.38.5.5	Composição	Próprio	623	Remoção de ferrolho existente	CJ	2,00	26,91	25,00%	33,64	53,82	67,28	0,00%
9.39				PORTA PO2B						4.191,25	5.239,20	0,06%
9.39.1				GERAIS PO2B						1.706,14	2.132,60	0,03%
9.39.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	15,84	17,27	25,00%	21,59	273,58	341,94	0,00%
9.39.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	15,84	6,79	25,00%	8,49	107,56	134,46	0,00%
9.39.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	3,17	141,62	25,00%	177,03	448,61	560,76	0,01%
9.39.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	3,17	44,99	25,00%	56,23	142,50	178,11	0,00%
9.39.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	15,84	32,77	25,00%	40,96	518,99	648,72	0,01%
9.39.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	15,84	13,57	25,00%	16,96	214,90	268,61	0,00%
9.39.2				LADO EXTERNO PO2B						1.405,15	1.756,63	0,02%
9.39.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	12,09	54,82	25,00%	68,53	662,66	828,39	0,01%
9.39.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	12,09	10,86	25,00%	13,58	131,28	164,16	0,00%
9.39.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	12,09	10,18	25,00%	12,73	123,07	153,88	0,00%
9.39.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	12,09	40,38	25,00%	50,48	488,14	610,20	0,01%
9.39.3				LADO INTERNO PO2B						237,50	296,89	0,00%
9.39.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,56	10,86	25,00%	13,58	6,07	7,59	0,00%
9.39.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,56	10,18	25,00%	12,73	5,69	7,12	0,00%
9.39.3.3	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	5,59	40,38	25,00%	50,48	225,74	282,18	0,00%
9.39.4				COMPLEMENTARES PO2B						756,64	945,79	0,01%
9.39.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	4,04	34,98	25,00%	43,72	141,17	176,45	0,00%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.39.4.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	5,36	34,98	25,00%	43,72	187,47	234,34	0,00%
9.39.4.3	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,27	34,98	25,00%	43,72	9,44	11,80	0,00%
9.39.4.4	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor crômio conforme projeto (100%)	M2	2,71	34,98	25,00%	43,72	94,68	118,35	0,00%
9.39.4.5	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	9,26	34,98	25,00%	43,72	323,88	404,85	0,00%
9.39.5				ELEMENTOS METÁLICOS PO2B						85,82	107,29	0,00%
9.39.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,15	54,82	25,00%	68,53	8,10	10,13	0,00%
9.39.5.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,15	19,87	25,00%	24,84	2,94	3,67	0,00%
9.39.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,15	20,51	25,00%	25,63	3,03	3,79	0,00%
9.39.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,15	303,41	25,00%	379,27	44,84	56,06	0,00%
9.39.5.5	Composição	Próprio	623	Remoção de ferrolho existente	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%
9.40				PORTA PO3B						939,55	1.174,41	0,01%
9.40.1				GERAIS PO3B						689,98	862,45	0,01%
9.40.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	6,41	17,27	25,00%	21,59	110,64	138,28	0,00%
9.40.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	6,41	6,79	25,00%	8,49	43,50	54,38	0,00%
9.40.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,28	141,62	25,00%	177,03	181,42	226,78	0,00%
9.40.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,28	44,99	25,00%	56,23	57,63	72,03	0,00%
9.40.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	6,41	32,77	25,00%	40,96	209,88	262,35	0,00%
9.40.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	6,41	13,57	25,00%	16,96	86,91	108,63	0,00%
9.40.2				LADO INTERNO PO3B						13,48	16,85	0,00%
9.40.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,64	10,86	25,00%	13,58	6,96	8,70	0,00%
9.40.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,64	10,18	25,00%	12,73	6,52	8,15	0,00%
9.40.3				COMPLEMENTARES PO3B						224,02	280,02	0,00%
9.40.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	3,03	34,98	25,00%	43,72	105,80	132,25	0,00%
9.40.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	3,38	34,98	25,00%	43,72	118,22	147,77	0,00%
9.40.4				ELEMENTOS METÁLICOS PO3B						12,07	15,09	0,00%
9.40.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,03	54,82	25,00%	68,53	1,75	2,19	0,00%
9.40.4.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,03	19,87	25,00%	24,84	0,60	0,75	0,00%
9.40.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,03	20,51	25,00%	25,63	0,62	0,77	0,00%
9.40.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,03	303,41	25,00%	379,27	9,10	11,38	0,00%
9.41				PORTA PO4B						213,04	266,30	0,00%
9.41.1				GERAIS PO4B						119,57	149,46	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.41.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	1,11	17,27	25,00%	21,59	19,17	23,96	0,00%	
9.41.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	1,11	6,79	25,00%	8,49	7,54	9,42	0,00%	
9.41.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,22	141,62	25,00%	177,03	31,44	39,30	0,00%	
9.41.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,22	44,99	25,00%	56,23	9,99	12,48	0,00%	
9.41.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	1,11	32,77	25,00%	40,96	36,37	45,47	0,00%	
9.41.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	1,11	13,57	25,00%	16,96	15,06	18,83	0,00%	
9.41.2				LADO INTERNO PO4B						62,17	77,73	0,00%	
9.41.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	1,11	10,86	25,00%	13,58	12,05	15,07	0,00%	
9.41.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,11	10,18	25,00%	12,73	11,30	14,13	0,00%	
9.41.2.3	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	1,11	34,98	25,00%	43,72	38,82	48,53	0,00%	
9.41.3				ELEMENTOS METÁLICOS PO4B						31,30	39,11	0,00%	
9.41.3.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,01	54,82	25,00%	68,53	0,60	0,75	0,00%	
9.41.3.2	Composição	Próprio	137	Limpeza (100%)	M2	0,01	19,87	25,00%	24,84	0,22	0,27	0,00%	
9.41.3.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,01	20,51	25,00%	25,63	0,23	0,28	0,00%	
9.41.3.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,01	303,41	25,00%	379,27	3,34	4,17	0,00%	
9.41.3.5	Composição	Próprio	619	Remoção de trinca existente	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.42				PORTA PO2T						1.384,25	1.730,27	0,02%	
9.42.1				GERAIS PO2T						937,87	1.172,31	0,01%	
9.42.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	8,71	17,27	25,00%	21,59	150,42	188,01	0,00%	
9.42.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	8,71	6,79	25,00%	8,49	59,15	73,95	0,00%	
9.42.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,74	141,62	25,00%	177,03	246,43	308,03	0,00%	
9.42.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,74	44,99	25,00%	56,23	78,28	97,84	0,00%	
9.42.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	8,71	32,77	25,00%	40,96	285,41	356,76	0,00%	
9.42.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	8,71	13,57	25,00%	16,96	118,18	147,72	0,00%	
9.42.2				LADO INTERNO PO2T						18,32	22,91	0,00%	
9.42.2				LADO EXTERNO ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						18,32	22,91	0,00%	
9.42.2.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,87	10,86	25,00%	13,58	9,46	11,83	0,00%	
9.42.2.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,87	10,18	25,00%	12,73	8,86	11,08	0,00%	
9.42.3				COMPLEMENTARES PO2T						304,58	380,71	0,00%	
9.42.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	3,61	34,98	25,00%	43,72	126,20	157,74	0,00%	
9.42.3.2	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	5,1	34,98	25,00%	43,72	178,38	222,97	0,00%	

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética													
9.42.4				ELEMENTOS METÁLICOS PO2T						123,48	154,34	0,00%	
9.42.4.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,10	54,82	25,00%	68,53	5,59	6,99	0,00%	
9.42.4.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,10	19,87	25,00%	24,84	2,03	2,53	0,00%	
9.42.4.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,10	20,51	25,00%	25,63	2,09	2,61	0,00%	
9.42.4.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,10	303,41	25,00%	379,27	30,95	38,69	0,00%	
9.42.4.5	Composição	Próprio	536	Remoção de fechadura e ferragens existentes	UD	2,00	41,41	25,00%	51,76	82,82	103,52	0,00%	
9.43				ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						3.934,85	4.918,55	0,06%	
9.43.1				GERAIS ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						554,40	692,98	0,01%	
9.43.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,04	17,27	25,00%	21,59	52,51	65,63	0,00%	
9.43.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,04	6,79	25,00%	8,49	20,64	25,81	0,00%	
9.43.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (60%)	M2	1,82	141,62	25,00%	177,03	258,32	322,90	0,00%	
9.43.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (60%)	M2	1,82	44,99	25,00%	56,23	82,06	102,56	0,00%	
9.43.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	3,04	32,77	25,00%	40,96	99,62	124,52	0,00%	
9.43.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	3,04	13,57	25,00%	16,96	41,25	51,56	0,00%	
9.43.2				LADO EXTERNO ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE.						130,80	163,51	0,00%	
9.43.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	1,52	54,82	25,00%	68,53	83,33	104,17	0,00%	
9.43.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	1,52	10,86	25,00%	13,58	16,51	20,64	0,00%	
9.43.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	1,52	10,18	25,00%	12,73	15,48	19,35	0,00%	
9.43.2.4	Composição	Próprio	298	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	1,52	10,18	25,00%	12,73	15,48	19,35	0,00%	
9.43.3				LADO INTERNO ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						19,19	23,99	0,00%	
9.43.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (60%)	M2	0,91	10,86	25,00%	13,58	9,90	12,38	0,00%	
9.43.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (60%)	M2	0,91	10,18	25,00%	12,73	9,29	11,61	0,00%	
9.43.4				BATENTE ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						2.469,46	3.086,80	0,04%	
9.43.4.1	Composição	Próprio	628	Remoção do batente em madeira (100%)	M2	2,50	96,88	25,00%	121,10	242,38	302,99	0,00%	
9.43.4.2	Composição	Próprio	629	Instalação de batente em alumínio (100%)	M	8,34	267,04	25,00%	333,79	2.227,08	2.783,81	0,03%	
9.43.5				VEDAÇÃO ESQUADRIA ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						695,95	869,95	0,01%	
9.43.5.1	Composição	Próprio	627	Remoção de vedação em madeira (100%)	M2	3,40	80,73	25,00%	100,91	274,48	343,09	0,00%	
9.43.5.2	Composição	Próprio	302	Instalação de vedação em vidro liso incolor (100%)	M2	3,40	90,62	25,00%	113,28	308,12	385,15	0,00%	
9.43.5.3	Composição	Próprio	134	Higienização do vidro (100% - duas vezes a área)	M2	6,80	16,67	25,00%	20,84	113,35	141,71	0,00%	
9.43.6				PINTURA ESQUADRIA 1 - TORRE NOROESTE						65,05	81,32	0,00%	
9.43.6.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de pintura, em três demãos, na cor vermelho rústico, conforme projeto (100%)	M2	1,18	34,98	25,00%	43,72	41,27	51,59	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.43.6.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de pintura, em três demãos, na cor branco, conforme projeto (100%)	M2	0,68	34,98	25,00%	43,72	23,78	29,73	0,00%	
9.44				ESQUADRIA 2 - TORRE SUDESTE, SUDOESTE E NORDESTE						7.353,92	9.192,54	0,11%	
9.44.1				GERAL ESQUADRIA 2 - TORRE SUDESTE, SUDOESTE E NORDESTE						5.104,14	6.380,06	0,08%	
9.44.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	17,77	17,27	25,00%	21,59	306,88	383,57	0,00%	
9.44.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	17,77	6,79	25,00%	8,49	120,65	150,83	0,00%	
9.44.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (60%)	M2	10,66	141,62	25,00%	177,03	1.509,66	1.887,07	0,02%	
9.44.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (60%)	M2	10,66	44,99	25,00%	56,23	479,55	599,39	0,01%	
9.44.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	17,77	32,77	25,00%	40,96	582,16	727,70	0,01%	
9.44.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	17,77	13,57	25,00%	16,96	241,06	301,31	0,00%	
9.44.1.7	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto	M2	53,30	34,98	25,00%	43,72	1.864,18	2.330,19	0,03%	
9.44.2				LADO EXTERNO ESQUADRIA 2 - TORRE SUDESTE, SUDOESTE E NORDESTE						1.468,86	1.836,28	0,02%	
9.44.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	12,64	54,82	25,00%	68,53	692,71	865,95	0,01%	
9.44.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	12,64	10,86	25,00%	13,58	137,23	171,60	0,00%	
9.44.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	12,64	10,18	25,00%	12,73	128,65	160,86	0,00%	
9.44.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	12,64	40,38	25,00%	50,48	510,27	637,87	0,01%	
9.44.3				LADO INTERNO ESQUADRIA 2 - TORRE SUDETE, SUDOESTE E NORDESTE						159,53	199,47	0,00%	
9.44.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (60%)	M2	7,58	10,86	25,00%	13,58	82,34	102,96	0,00%	
9.44.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (60%)	M2	7,58	10,18	25,00%	12,73	77,19	96,51	0,00%	
9.44.4				COMPLEMENTOS ESQUADRIA 2 - TORRE SUDESTE, SUDOESTE E NORDESTE						621,39	776,73	0,01%	
9.44.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de pintura, em três demãos, na cor vermelho rústico, conforme projeto (100%)	M2	15,73	34,98	25,00%	43,72	550,04	687,54	0,01%	
9.44.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de pintura, em três demãos, na cor branco, conforme projeto (100%)	M2	2,04	34,98	25,00%	43,72	71,35	89,19	0,00%	
9.45				ENTULHO DAS ESQUADRIAS						935,91	1.169,71	0,01%	
9.45.1	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	7,54	73,48	25,00%	91,85	553,70	692,16	0,01%	
9.45.2	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	7,54	30,45	25,00%	38,07	229,48	286,89	0,00%	
9.45.3	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	75,36	2,03	25,00%	2,53	152,73	190,66	0,00%	
10				ESTRUTURAS						66.470,50	83.091,08	1,01%	
10.1				BARROTES E BALDRAMES						8.130,17	10.165,11	0,12%	
10.1.1	Composição	Próprio	1058	Limpeza manual do piso sob os barrotes (100%)	M2	478,36	10,21	25,00%	12,76	4.881,64	6.103,85	0,07%	
10.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento dos barrotes (100%)	M2	478,36	6,79	25,00%	8,49	3.248,53	4.061,26	0,05%	
10.2				BALDRAMES						3.380,68	4.225,85	0,05%	
10.2.1	Composição	Próprio	248	Limpeza manual dos baldrames (100%)	M2	138,60	17,60	25,00%	22,00	2.439,46	3.049,15	0,04%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
10.2.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento dos baldrames (100%)	M2	138,60	6,79	25,00%	8,49	941,22	1.176,70	0,01%	
10.3				ESTEIOS						50.930,41	63.663,58	0,78%	
10.3.1	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	594,15	6,79	25,00%	8,49	4.034,86	5.044,32	0,06%	
10.3.2	Composição	Próprio	248	Limpeza manual em peças expostas (40%)	M2	178,24	17,60	25,00%	22,00	3.137,28	3.921,38	0,05%	
10.3.3	Composição	Próprio	763	Substituição parcial do madeiramento danificado conforme padrão existente (40%)	M	237,66	142,51	25,00%	178,14	33.869,39	42.336,63	0,52%	
10.3.4	Composição	Próprio	38	Calafetagem (30%)	M2	178,24	30,34	25,00%	37,93	5.408,65	6.760,81	0,08%	
10.3.5	Composição	Próprio	390	Pintura com tinta acrílica, em três demãos, nas peças expostas (30%)	M2	178,24	25,14	25,00%	31,42	4.480,23	5.600,44	0,07%	
10.4				CORRIMÃOS, GUARDA CORPOS E ESTRUTURA DAS ESCADAS INTERNAS						4.029,24	5.036,54	0,06%	
10.4.1	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	22,57	17,60	25,00%	22,00	397,29	496,58	0,01%	
10.4.2	Composição	Próprio	399	Substituição parcial do madeiramento danificado conforme padrão existente (40%)	M2	9,03	287,96	25,00%	359,95	2.599,91	3.249,92	0,04%	
10.4.3	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	22,57	6,79	25,00%	8,49	153,29	191,64	0,00%	
10.4.4	Composição	Próprio	47	Aplicação de Stain Fosco Incolor (100%)	M2	22,57	32,77	25,00%	40,96	739,65	924,55	0,01%	
10.4.5	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,12	73,48	25,00%	91,85	82,29	102,87	0,00%	
10.4.6	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,12	30,45	25,00%	38,07	34,11	42,64	0,00%	
10.4.7	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	11,20	2,03	25,00%	2,53	22,70	28,34	0,00%	
11				ELEMENTOS INTERNOS DE MADEIRA						29.594,23	36.993,20	0,45%	
11.1				ARCOS DO CORREDOR						3.464,03	4.330,04	0,05%	
11.1.1	Composição	Próprio	38	Calafetagem (100%)	M2	18,09	30,34	25,00%	37,93	548,92	686,15	0,01%	
11.1.2	Composição	Próprio	37	Lixamento do madeiramento (100%)	M2	18,09	43,63	25,00%	54,53	789,18	986,45	0,01%	
11.1.3	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do madeiramento (100%)	M2	18,09	17,60	25,00%	22,00	318,40	397,98	0,00%	
11.1.4	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	18,09	6,79	25,00%	8,49	122,85	153,58	0,00%	
11.1.5	Composição	Próprio	763	Recomposição do madeiramento com madeira de aroeira (30%)	M	5,43	142,51	25,00%	178,14	773,41	966,77	0,01%	
11.1.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	18,09	10,18	25,00%	12,73	184,18	230,29	0,00%	
11.1.7	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rústico conforme projeto	M2	18,09	34,98	25,00%	43,72	632,72	790,89	0,01%	
11.1.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,76	73,48	25,00%	91,85	55,83	69,79	0,00%	
11.1.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,76	30,45	25,00%	38,07	23,14	28,92	0,00%	
11.1.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	7,60	2,03	25,00%	2,53	15,40	19,22	0,00%	
11.2				PARTE POSTERIOR DO RETÁCULO DA CAPELA MOR.						1.998,38	2.497,98	0,03%	
11.2.1	Composição	Próprio	38	Calafetagem (100%)	M2	9,80	30,34	25,00%	37,93	297,46	371,82	0,00%	
11.2.2	Composição	Próprio	37	Lixamento do madeiramento (100%)	M2	9,80	43,63	25,00%	54,53	427,65	534,55	0,01%	
11.2.3	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do madeiramento (100%)	M2	9,80	17,60	25,00%	22,00	172,54	215,66	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
11.2.4	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	9,80	6,79	25,00%	8,49	66,57	83,23	0,00%	
11.2.5	Composição	Próprio	763	Recomposição do madeiramento com madeira de aroeira (30%)	M	2,94	142,51	25,00%	178,14	419,11	523,88	0,01%	
11.2.6	Composição	Próprio	247	Aplicação de cera carnaúba, em três demãos, conforme projeto (100%)	M2	9,80	60,13	25,00%	75,17	589,48	736,88	0,01%	
11.2.7	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,21	73,48	25,00%	91,85	15,13	18,91	0,00%	
11.2.8	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,21	30,45	25,00%	38,07	6,27	7,84	0,00%	
11.2.9	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	2,06	2,03	25,00%	2,53	4,17	5,21	0,00%	
11.3				CIMALHAS DA TORRE.						2.394,75	2.993,51	0,04%	
11.3.1	Composição	Próprio	403	Recomposição do madeirmento das cimalhas conforme padrão existente (30%)	M2	3,13	84,17	25,00%	105,21	263,61	329,52	0,00%	
11.3.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	10,44	6,79	25,00%	8,49	70,90	88,64	0,00%	
11.3.3	Composição	Próprio	37	Lixamento / preparação de superfície para pintura duas demãos (100%)	M2	20,88	43,63	25,00%	54,53	910,89	1.138,59	0,01%	
11.3.4	Composição	Próprio	248	Limpeza do madeiramento (100%)	M2	10,44	17,60	25,00%	22,00	183,75	229,68	0,00%	
11.3.5	Composição	Próprio	31	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	10,44	44,73	25,00%	55,91	466,93	583,70	0,01%	
11.3.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	10,44	10,18	25,00%	12,73	106,29	132,90	0,00%	
11.3.7	Composição	Próprio	277	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor branco (100%)	M2	3,28	34,98	25,00%	43,72	114,72	143,40	0,00%	
11.3.8	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor vermelho escuro (100%)	M2	7,16	34,98	25,00%	43,72	250,43	313,04	0,00%	
11.3.9	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,22	73,48	25,00%	91,85	16,11	20,14	0,00%	
11.3.10	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,22	30,45	25,00%	38,07	6,68	8,35	0,00%	
11.3.11	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	2,19	2,03	25,00%	2,53	4,44	5,55	0,00%	
11.4				FACHADA SUDOESTE.						5.062,52	6.328,25	0,08%	
11.4.1	Composição	Próprio	403	Recomposição do madeirmento das cimalhas conforme padrão existente (30%)	M2	6,62	84,17	25,00%	105,21	557,28	696,60	0,01%	
11.4.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	22,07	6,79	25,00%	8,49	149,88	187,38	0,00%	
11.4.3	Composição	Próprio	37	Lixamento / preparação de superfície para pintura duas demãos (100%)	M2	44,14	43,63	25,00%	54,53	1.925,63	2.406,99	0,03%	
11.4.4	Composição	Próprio	248	Limpeza do madeiramento (100%)	M2	22,07	17,60	25,00%	22,00	388,46	485,55	0,01%	
11.4.5	Composição	Próprio	31	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	22,07	44,73	25,00%	55,91	987,10	1.233,95	0,02%	
11.4.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	22,07	10,18	25,00%	12,73	224,70	280,95	0,00%	
11.4.7	Composição	Próprio	277	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor branco (100%)	M2	4,51	34,98	25,00%	43,72	157,74	197,18	0,00%	
11.4.8	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor vermelho escuro (100%)	M2	16,02	34,98	25,00%	43,72	560,32	700,39	0,01%	
11.4.9	Composição	Próprio	775	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor azul (100%)	M2	1,20	34,98	25,00%	43,72	41,97	52,46	0,00%	
11.4.10	Composição	Próprio	805	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor dourado (100%)	M2	0,34	34,98	25,00%	43,72	11,89	14,86	0,00%	
11.4.11	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,46	73,48	25,00%	91,85	34,05	42,57	0,00%	
11.4.12	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,46	30,45	25,00%	38,07	14,11	17,64	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
11.4.13	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	4,63	2,03	25,00%	2,53	9,39	11,73	0,00%
11.5				FACHADA SUDESTE.						2.167,67	2.709,60	0,03%
11.5.1	Composição	Próprio	406	Recomposição do madeirmento das cimalthas conforme padrão existente (30%)	M2	1,39	48,56	25,00%	60,70	67,52	84,40	0,00%
11.5.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	4,63	6,79	25,00%	8,49	31,47	39,35	0,00%
11.5.3	Composição	Próprio	37	Lixamento / preparação de superfície para pintura duas demãos (100%)	M2	9,27	43,63	25,00%	54,53	404,38	505,47	0,01%
11.5.4	Composição	Próprio	248	Limpeza do madeiramento (100%)	M2	4,63	17,60	25,00%	22,00	81,58	101,96	0,00%
11.5.5	Composição	Próprio	31	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	4,63	44,73	25,00%	55,91	207,29	259,13	0,00%
11.5.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	4,63	10,18	25,00%	12,73	47,19	59,00	0,00%
11.5.7	Composição	Próprio	277	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor branco (100%)	M2	8,47	34,98	25,00%	43,72	296,25	370,31	0,00%
11.5.8	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor vermelho escuro (100%)	M2	26,72	34,98	25,00%	43,72	934,57	1.168,20	0,01%
11.5.9	Composição	Próprio	775	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor azul (100%)	M2	1,74	34,98	25,00%	43,72	60,86	76,07	0,00%
11.5.10	Composição	Próprio	805	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor dourado (100%)	M2	0,70	34,98	25,00%	43,72	24,48	30,60	0,00%
11.5.11	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,10	73,48	25,00%	91,85	7,15	8,94	0,00%
11.5.12	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,10	30,45	25,00%	38,07	2,96	3,71	0,00%
11.5.13	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	0,97	2,03	25,00%	2,53	1,97	2,46	0,00%
11.6				FACHADA NOROESTE.						5.867,56	7.334,54	0,09%
11.6.1	Composição	Próprio	403	Recomposição do madeirmento das cimalthas conforme padrão existente (30%)	M2	7,67	84,17	25,00%	105,21	645,89	807,37	0,01%
11.6.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	25,58	6,79	25,00%	8,49	173,71	217,17	0,00%
11.6.3	Composição	Próprio	37	Lixamento / preparação de superfície para pintura duas demãos (100%)	M2	51,16	43,63	25,00%	54,53	2.231,82	2.789,72	0,03%
11.6.4	Composição	Próprio	248	Limpeza do madeiramento (100%)	M2	25,58	17,60	25,00%	22,00	450,23	562,75	0,01%
11.6.5	Composição	Próprio	31	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	25,58	44,73	25,00%	55,91	1.144,05	1.430,16	0,02%
11.6.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	25,58	10,18	25,00%	12,73	260,43	325,63	0,00%
11.6.7	Composição	Próprio	277	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor branco (100%)	M2	6,07	34,98	25,00%	43,72	212,31	265,38	0,00%
11.6.8	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor vermelho escuro (100%)	M2	17,59	34,98	25,00%	43,72	615,24	769,03	0,01%
11.6.9	Composição	Próprio	775	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor azul (100%)	M2	1,37	34,98	25,00%	43,72	47,92	59,90	0,00%
11.6.10	Composição	Próprio	805	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor dourado (100%)	M2	0,55	34,98	25,00%	43,72	19,24	24,05	0,00%
11.6.11	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,54	73,48	25,00%	91,85	39,47	49,34	0,00%
11.6.12	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,54	30,45	25,00%	38,07	16,36	20,45	0,00%
11.6.13	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	5,37	2,03	25,00%	2,53	10,89	13,59	0,00%
11.7				CUNHAIS EM MADEIRA,						8.639,32	10.799,28	0,13%
11.7.1	Composição	Próprio	763	Recomposição do madeirmento conforme padrão existente (30%)	M	10,50	142,51	25,00%	178,14	1.496,11	1.870,13	0,02%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
11.7.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	34,99	6,79	25,00%	8,49	237,64	297,10	0,00%	
11.7.3	Composição	Próprio	37	Lixamento / preparação de superfície para pintura duas demãos (100%)	M2	69,99	43,63	25,00%	54,53	3.053,19	3.816,40	0,05%	
11.7.4	Composição	Próprio	248	Limpeza do madeiramento (100%)	M2	34,99	17,60	25,00%	22,00	615,92	769,86	0,01%	
11.7.5	Composição	Próprio	31	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	34,99	44,73	25,00%	55,91	1.565,09	1.956,49	0,02%	
11.7.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	34,99	10,18	25,00%	12,73	356,28	445,47	0,01%	
11.7.7	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor vermelho escuro (100%)	M2	28,63	34,98	25,00%	43,72	1.001,38	1.251,70	0,02%	
11.7.8	Composição	Próprio	775	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor azul (100%)	M2	4,71	34,98	25,00%	43,72	164,74	205,92	0,00%	
11.7.9	Composição	Próprio	805	Aplicação de tinta esmalte em três demãos, na cor dourado (100%)	M2	1,65	34,98	25,00%	43,72	57,71	72,14	0,00%	
11.7.10	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,73	73,48	25,00%	91,85	53,99	67,50	0,00%	
11.7.11	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,73	30,45	25,00%	38,07	22,38	27,98	0,00%	
11.7.12	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	7,35	2,03	25,00%	2,53	14,89	18,59	0,00%	
12				ÁREA EXTERNA						11.089,06	13.860,84	0,17%	
12.1				COROCHEUS						2.949,78	3.687,10	0,05%	
12.1.1	Composição	Próprio	254	Lavagem e uso de escova de nylon com cerdas macias (100%)	M2	13,12	29,29	25,00%	36,61	384,30	480,32	0,01%	
12.1.2	Composição	Próprio	776	Consolidação com utilização de adesivos acrílicos e pó de pedra (10%)	M2	1,31	89,47	25,00%	111,84	117,39	146,73	0,00%	
12.1.3	Composição	Próprio	777	Consolidação com pulverização de silicato de etila (10%)	M2	1,31	86,83	25,00%	108,53	113,92	142,39	0,00%	
12.1.4	Composição	Próprio	255	Recomposição da pedra sabão com material semelhante (10%)	M2	1,31	1.468,81	25,00%	1.836,01	1.927,07	2.408,85	0,03%	
12.1.5	Composição	Próprio	440	Limpeza final com água e detergente neutro de uso cirúrgico (100%)	M2	13,12	13,64	25,00%	17,05	178,98	223,70	0,00%	
12.1.6	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,84	73,48	25,00%	91,85	134,96	168,71	0,00%	
12.1.7	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,84	30,45	25,00%	38,07	55,93	69,93	0,00%	
12.1.8	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	18,37	2,03	25,00%	2,53	37,23	46,47	0,00%	
12.2				PEANHAS						770,81	963,40	0,01%	
12.2.1	Composição	Próprio	254	Lavagem e uso de escova de nylon com cerdas macias (100%)	M2	11,16	29,29	25,00%	36,61	326,89	408,57	0,00%	
12.2.2	Composição	Próprio	777	Consolidação com pulverização de silicato de etila (10%)	M2	1,12	86,83	25,00%	108,53	96,90	121,12	0,00%	
12.2.3	Composição	Próprio	440	Limpeza final com água e detergente neutro de uso cirúrgico (100%)	M2	11,16	13,64	25,00%	17,05	152,24	190,28	0,00%	
12.2.4	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,57	73,48	25,00%	91,85	115,21	144,02	0,00%	
12.2.5	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,57	30,45	25,00%	38,07	47,75	59,69	0,00%	
12.2.6	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	15,70	2,03	25,00%	2,53	31,82	39,72	0,00%	
12.3				PINÁCULOS DAS TORRES						2.723,55	3.404,36	0,04%	
12.3.1	Composição	Próprio	254	Lavagem e uso de escova de nylon com cerdas macias (100%)	M2	13,02	29,29	25,00%	36,61	381,37	476,66	0,01%	
12.3.2	Composição	Próprio	776	Consolidação com utilização de adesivos acrílicos e pó de pedra (10%)	M2	1,30	89,47	25,00%	111,84	116,50	145,62	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
12.3.3	Composição	Próprio	777	Consolidação com pulverização de silicato de etila (10%)	M2	1,30	86,83	25,00%	108,53	113,05	141,31	0,00%
12.3.4	Composição	Próprio	255	Recomposição da pedra sabão com material semelhante (10%)	M2	1,30	1.468,81	25,00%	1.836,01	1.912,39	2.390,49	0,03%
12.3.5	Composição	Próprio	440	Limpeza final com água e detergente neutro de uso cirúrgico (100%)	M2	13,02	13,64	25,00%	17,05	177,61	221,99	0,00%
12.3.6	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,18	73,48	25,00%	91,85	13,39	16,74	0,00%
12.3.7	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,18	30,45	25,00%	38,07	5,55	6,94	0,00%
12.3.8	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	1,82	2,03	25,00%	2,53	3,69	4,61	0,00%
12.4				CRUZ E ACROTÉRIOS EM MADEIRA						145,09	181,39	0,00%
12.4.1	Composição	Próprio	763	Recomposição com madeira aroeira (30%)	M	0,22	142,51	25,00%	178,14	30,78	38,48	0,00%
12.4.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	0,72	6,79	25,00%	8,49	4,89	6,11	0,00%
12.4.3	Composição	Próprio	37	Lixamento das partes danificadas com perda de tinta (100%)	M2	0,72	43,63	25,00%	54,53	31,41	39,26	0,00%
12.4.4	Composição	Próprio	248	Limpeza (100%)	M2	0,72	17,60	25,00%	22,00	12,67	15,84	0,00%
12.4.5	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	0,72	40,38	25,00%	50,48	29,08	36,35	0,00%
12.4.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	0,72	10,18	25,00%	12,73	7,33	9,17	0,00%
12.4.7	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rústico, conforme projeto (100%)	M2	0,72	34,98	25,00%	43,72	25,18	31,48	0,00%
12.4.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,03	73,48	25,00%	91,85	2,22	2,78	0,00%
12.4.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,03	30,45	25,00%	38,07	0,92	1,15	0,00%
12.4.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	0,30	2,03	25,00%	2,53	0,61	0,77	0,00%
12.5				CRUZ E ACROTÉRIO METALICOS						26,37	32,96	0,00%
12.5.1	Composição	Próprio	1060	Lixamento das partes danificadas com perda de tinta (100%)	M2	0,19	8,11	25,00%	10,14	1,54	1,93	0,00%
12.5.2	Composição	Próprio	387	Limpeza (100%)	M2	0,19	22,33	25,00%	27,91	4,24	5,30	0,00%
12.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de fundo anticorrosivo (100%)	M2	0,19	20,51	25,00%	25,63	3,90	4,87	0,00%
12.5.4	Composição	Próprio	477	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho escuro, conforme projeto	M2	0,19	87,84	25,00%	109,80	16,69	20,86	0,00%
12.6				CRUZ DO JARDIM						1.264,38	1.580,50	0,02%
12.6.1	Composição	Próprio	763	Recomposição com madeira aroeira (30%)	M	1,88	142,51	25,00%	178,14	268,24	335,30	0,00%
12.6.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	6,27	6,79	25,00%	8,49	42,61	53,27	0,00%
12.6.3	Composição	Próprio	37	Lixamento das partes danificadas com perda de tinta (100%)	M2	6,27	43,63	25,00%	54,53	273,70	342,12	0,00%
12.6.4	Composição	Próprio	248	Limpeza (100%)	M2	6,27	17,60	25,00%	22,00	110,43	138,03	0,00%
12.6.5	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	6,27	40,38	25,00%	50,48	253,36	316,71	0,00%
12.6.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	6,27	10,18	25,00%	12,73	63,88	79,87	0,00%
12.6.7	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rústico, conforme projeto (100%)	M2	6,27	34,98	25,00%	43,72	219,44	274,30	0,00%
12.6.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,26	73,48	25,00%	91,85	19,36	24,20	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
12.6.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,26	30,45	25,00%	38,07	8,02	10,03	0,00%	
12.6.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	2,64	2,03	25,00%	2,53	5,34	6,67	0,00%	
12.7				BARREIRA QUIMICA						3.209,08	4.011,13	0,05%	
12.7.1	Composição	Próprio	262	Barreira química com aplicação de inseticida (perímetro de aplicação)	M2	60,20	53,31	25,00%	66,63	3.209,08	4.011,13	0,05%	
13				REMOÇÕES, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO						53.123,70	66.404,50	0,81%	
13.1				MOBILIÁRIO TÉRREO						19.399,26	24.249,03	0,30%	
13.1.1	Composição	Próprio	449	Remoção, embalagem, etiquetagem, transporte e armazenamento de mobiliário existente	M3	57,02	340,20	25,00%	425,25	19.399,26	24.249,03	0,30%	
13.2				MOBILIÁRIO PRIMEIRO PAVIMENTO						27.061,94	33.827,36	0,41%	
13.2.1	Composição	Próprio	449	Remoção, embalagem, etiquetagem, transporte e armazenamento de mobiliário existente	M3	79,55	340,20	25,00%	425,25	27.061,94	33.827,36	0,41%	
13.3				MOBILIÁRIO SEGUNDO PAVIMENTO						3.345,87	4.182,33	0,05%	
13.3.1	Composição	Próprio	449	Remoção, embalagem, etiquetagem, transporte e armazenamento de mobiliário existente	M3	9,84	340,20	25,00%	425,25	3.345,87	4.182,33	0,05%	
13.4				LUMINARIAS						3.110,35	3.887,94	0,05%	
13.4.1	Composição	Próprio	93	Remoção, embalagem, etiquetagem, transporte e armazenamento de luminárias existentes	UD	7,00	444,34	25,00%	555,42	3.110,35	3.887,94	0,05%	
13.5				CAIXAS DE SOM						206,28	257,84	0,00%	
13.5.1	Composição	Próprio	336	Remoção, embalagem, etiquetagem, transporte e armazenamento de caixas de som	UD	4,00	51,57	25,00%	64,46	206,28	257,84	0,00%	
14				ELEMENTOS NOVOS						133.779,73	167.224,58	2,04%	
14.1				INSTALAÇÃO SANITARIA DA SALA DA IRMANDADE						6.876,05	8.595,03	0,10%	
14.1.1	Composição	SINAPI	94581	Fornecimento e instalação de Janela tipo Máximo'ar em alumínio, completa, incluindo ferragens	M2	1,26	436,41	25,00%	545,52	549,88	687,36	0,01%	
14.1.2	Composição	SINAPI	84089	Fornecimento e instalação de Peitoril em Granito Bruto	M	1,26	147,61	25,00%	184,51	185,99	232,48	0,00%	
14.1.3	Composição	Próprio	764	Fornecimento e instalação de Porta de correr em chapa compensada revestida de laminado melamínico	M2	1,33	659,16	25,00%	823,95	878,01	1.097,50	0,01%	
14.1.4	Composição	SINAPI	91341	Fornecimento e instalação de Porta de abrir em veneziana de alumínio, completa, incluindo ferragens	M2	1,00	831,80	25,00%	1.039,75	831,80	1.039,75	0,01%	
14.1.5	Composição	SINAPI	79627	Fornecimento e instalação de Divisória em Granito Bruto	M2	1,00	773,50	25,00%	966,88	773,50	966,88	0,01%	
14.1.6	Composição	SINAPI	86874	Fornecimento e instalação de Tanque em Louça sem coluna, cor banco, capacidade 15 litros, dimensões: 49x43x28cm.	UN	1,00	527,84	25,00%	659,80	527,84	659,80	0,01%	
14.1.7	Composição	SINAPI	86914	Fornecimento e instalação de Torneira cromada de parede para tanque	UN	1,00	102,03	25,00%	127,53	102,03	127,53	0,00%	
14.1.8	Composição	Próprio	94	Fornecimento de Papeleira em plástico ABS para papel higiênico em rolo, cor branco	UD	1,00	76,88	25,00%	96,09	76,88	96,09	0,00%	
14.1.9	Composição	Próprio	95	Fornecimento e instalação de Bacia Sanitária em louça com caixa acoplada, cor branco	UD	1,00	586,41	25,00%	733,01	586,41	733,01	0,01%	
14.1.10	Composição	Próprio	100	Fornecimento de Saboneteira em plástico ABS, acionamento com válvula de borraca, cor branco	UD	1,00	65,53	25,00%	81,91	65,53	81,91	0,00%	
14.1.11	Composição	SINAPI	86941	Fornecimento e instalação de Lavatório em louça com coluna, cor branco	UN	1,00	935,45	25,00%	1.169,31	935,45	1.169,31	0,01%	
14.1.12	Composição	Próprio	97	Fornecimento e instalação de Torneira cromada para lavatório de mesa	UD	1,00	170,88	25,00%	213,60	170,88	213,60	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
14.1.13	Composição	Próprio	285	Fornecimento e instalação de Espelho em vidro comum, esp. 4 mm, com bordas lapidadas, cor natural, fixo na parede com botão tipo francês em inclinação de 10°, dim. 65x80cm	M2	1,00	1.051,89	25,00%	1.314,87	1.051,89	1.314,87	0,02%
14.1.14	Composição	Próprio	96	Fornecimento de Toalheiro em plástico ABS para toalha de papel interfolhada, cor branco	UD	1,00	139,96	25,00%	174,94	139,96	174,94	0,00%
14.2				DEPOSITO IRMANDADE						5.958,20	7.447,84	0,09%
14.2.1	Composição	Próprio	765	Instalação de muxarabi em novo local	M2	40,01	93,81	25,00%	117,27	3.753,69	4.692,21	0,06%
14.2.2	Composição	Próprio	102	Execução de porta com antigo muxarabi existente e instalação, completa incluindo ferragens	UD	1,83	475,29	25,00%	594,11	869,78	1.087,22	0,01%
14.2.3	Composição	Próprio	766	Fornecimento e instalação de corrimão tubular em aço inoxidável	M	2,97	303,97	25,00%	379,96	902,79	1.128,48	0,01%
14.2.4	Composição	Próprio	767	Fornecimento de caixa d'água em prolietileno, capacidade de500l, dim. 72cm de altura / 124cm de diâmetro, com sistema de travamento de tampa	M	1,00	431,94	25,00%	539,93	431,94	539,93	0,01%
14.3				COPA						1.919,26	2.399,09	0,03%
14.3.1	Composição	Próprio	104	Fornecimento e montagem de Bancada molhada em granito, cor quartzo branco, esp.: 3cm	M2	0,47	528,86	25,00%	661,07	246,55	308,19	0,00%
14.3.2	Composição	Próprio	104	Fornecimento e montagem de Bancada seca em granito, cor quartzo branco, esp.: 3cm	M2	2,51	528,86	25,00%	661,07	1.327,22	1.659,02	0,02%
14.3.3	Composição	Próprio	469	Fornecimento e instalaçã de testeira em granito, cor quartzo branco, h= 29cm, esp.: 3cm	M	2,31	67,09	25,00%	83,86	154,97	193,72	0,00%
14.3.4	Composição	Próprio	469	Fornecimento e instalaçã de testeira em granito, cor quartzo branco, h= 17cm, esp.: 3cm	M	1,64	67,09	25,00%	83,86	110,02	137,53	0,00%
14.3.5	Composição	Próprio	469	Fornecimento e instalaçã de testeira em granito, cor quartzo branco, h= 10cm, esp.: 3cm	M	1,20	67,09	25,00%	83,86	80,50	100,63	0,00%
14.4				INSTALAÇÃO SANITARIA BAZAR						6.081,97	7.602,43	0,09%
14.4.1	Composição	SINAPI	94581	Fornecimento e instalação de Janela tipo Máximo'ar em alumínio, completa, incluindo ferragens	M2	0,96	436,41	25,00%	545,52	418,96	523,70	0,01%
14.4.2	Composição	SINAPI	84089	Fornecimento e instalação de Peitoril em Granito Bruto	M	0,26	147,61	25,00%	184,51	37,79	47,23	0,00%
14.4.3	Composição	SINAPI	74073/1	Fornecimento e instalação de Porta para alçapão em aço, tipo portinhola, dim.:60x60x5cm, cor cinza	UN	1,00	111,33	25,00%	139,16	111,33	139,16	0,00%
14.4.4	Composição	Próprio	764	Fornecimento e instalação de Porta de correr em chapa compensada revestida de laminado melamínico, completa, incluindo ferragens	M2	1,26	659,16	25,00%	823,95	830,55	1.038,18	0,01%
14.4.5	Composição	SINAPI	91341	Fornecimento e instalação de Porta de abrir em veneziana de alumínio, completa, incluindo ferragens	M2	1,26	831,80	25,00%	1.039,75	1.048,06	1.310,09	0,02%
14.4.6	Composição	SINAPI	79627	Fornecimento e instalação de Divisória em Granito Bruto	M2	1,33	773,50	25,00%	966,88	1.030,30	1.287,88	0,02%
14.4.7	Composição	SINAPI	86874	Fornecimento e instalação de Tanque em Louça sem coluna, cor banco, capacidade 15 litros, dimensões: 49x43x28cm.	UN	1,00	527,84	25,00%	659,80	527,84	659,80	0,01%
14.4.8	Composição	SINAPI	86914	Fornecimento e instalação de Torneira cromada de parede para tanque	UN	1,00	102,03	25,00%	127,53	102,03	127,53	0,00%
14.4.9	Composição	Próprio	94	Fornecimento de Papeleira em plástico ABS para papel higiênico em rolo, cor branco	UD	1,00	76,88	25,00%	96,09	76,88	96,09	0,00%
14.4.10	Composição	Próprio	95	Fornecimento e instalação de Bacia Sanitária em louça com caixa acoplada, cor branco	UD	1,00	586,41	25,00%	733,01	586,41	733,01	0,01%
14.4.11	Composição	Próprio	100	Fornecimento de Saboneteira em plástico ABS, acionamento com válvula de borraca, cor branco	UD	1,00	65,53	25,00%	81,91	65,53	81,91	0,00%
14.4.12	Composição	SINAPI	86941	Fornecimento e instalação de Lavatório em louça com coluna, cor branco	UN	1,00	935,45	25,00%	1.169,31	935,45	1.169,31	0,01%
14.4.13	Composição	Próprio	97	Fornecimento e instalação de Torneira cromada para lavatório de mesa	UD	1,00	170,88	25,00%	213,60	170,88	213,60	0,00%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
14.4.14	Composição	Próprio	96	Fornecimento de Toalheiro em plástico ABS para toalha de papel interfolhada, cor branco	UD	1,00	139,96	25,00%	174,94	139,96	174,94	0,00%
14.5				BAZAR.						4.149,05	5.186,31	0,06%
14.5.1	Composição	Próprio	771	Fornecimento e instalação de Porta de abrir em madeira, composta de tabuado do tipo mata junta, completa, incluindo ferragens	M2	2,30	1.270,65	25,00%	1.588,31	2.926,31	3.657,88	0,04%
14.5.2	Composição	SINAPI	91341	Fornecimento e instalação de Porta de abrir em veneziana de alumínio, completa, incluindo ferragens	M2	1,47	831,80	25,00%	1.039,75	1.222,74	1.528,43	0,02%
14.6				PRIMEIRO PAVIMENTO - JARDIM						5.906,40	7.382,96	0,09%
14.6.1	Composição	SINAPI	84190	Fornecimento de granito bruto, cor cinza, Andorinha, Esp. 3cm	M2	5,25	323,05	25,00%	403,81	1.696,02	2.120,00	0,03%
14.6.2	Composição	SINAPI	72138	Fornecimento de granito branco polido, Itaúnas, esp. 3cm	M2	0,84	395,73	25,00%	494,67	332,42	415,52	0,01%
14.6.3	Composição	SINAPI	72138	Fornecimentode granito preto São Gabriel, esp. 3cm	M2	3,98	395,73	25,00%	494,67	1.575,02	1.968,79	0,02%
14.6.4	Composição	Próprio	768	Fornecimentode e instalação de guarda-corpo em vidro laminado translúcido, esp. 12cm, h=82cm, fixo com presilhas de aço inoxidável, cor natural	M2	0,69	1.700,37	25,00%	2.125,46	1.173,26	1.466,57	0,02%
14.6.5	Composição	Próprio	538	Fornecimento e instalação de puxador tipo argola em aço escovado, cor natural, dim. 8cm	UD	8,00	141,21	25,00%	176,51	1.129,68	1.412,08	0,02%
14.7				CARNEIRAS.						11.215,11	14.018,95	0,17%
14.7.1	Composição	SINAPI	72138	Fornecimento de granito bruto branco, Itaúnas, esp. 3cm	M2	28,34	395,73	25,00%	494,67	11.215,11	14.018,95	0,17%
14.8				ADRO - SOLEIRAS E BANCOS						1.715,29	2.144,10	0,03%
14.8.1	Composição	SINAPI	72138	Fornecimento de granito bruto branco, Itaúnas, esp. 3cm	M2	0,42	395,73	25,00%	494,67	166,21	207,76	0,00%
14.8.2	Composição	Próprio	772	Fornecimento de banco em madeira biossintética, cor madeira, incluindo ferragens	M2	2,54	608,92	25,00%	761,14	1.549,08	1.936,34	0,02%
14.9				ADRO - GUARDA CORPOS						66.110,95	82.638,57	1,01%
14.9.1	Composição	Próprio	768	Fornecimentode e instalação de guarda-corpo em vidro laminado translúcido, esp. 12cm, h=85cm, fixo com presilhas de aço inoxidável, cor natural	M2	38,20	1.700,37	25,00%	2.125,46	64.952,45	81.190,45	0,99%
14.9.2	Composição	SINAPI	68050	Fornecimentode e instalação de portão de correr em vidro laminado translúcido, esp. 12cm, h=85cm, cor natural	M2	2,55	454,32	25,00%	567,89	1.158,50	1.448,12	0,02%
14.10				CORREDOR - AREA DE SERVIÇO						7.219,51	9.024,38	0,11%
14.10.1	Composição	Próprio	769	Fornecimento e instalação de Divisória em aço patinável, completa, incluindo ferragens	UD	1,00	6.589,64	25,00%	8.237,05	6.589,64	8.237,05	0,10%
14.10.2	Composição	SINAPI	86874	Fornecimento e instalação de Tanque em Louça sem coluna, cor banco, capacidade 15 litros, dimensões: 49x43x28cm.	UN	1,00	527,84	25,00%	659,80	527,84	659,80	0,01%
14.10.3	Composição	SINAPI	86914	Fornecimento e instalação de Torneira cromada de parede para tanque	UN	1,00	102,03	25,00%	127,53	102,03	127,53	0,00%
14.11				INSTALAÇÃO SANITARIA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS						11.080,56	13.850,72	0,17%
14.11.1	Composição	Próprio	764	Fornecimento e instalação de Porta de correr em chapa compensada revestida de laminado melamínico	M2	1,62	659,16	25,00%	823,95	1.067,84	1.334,80	0,02%
14.11.2	Composição	SINAPI	79627	Fornecimento e instalação de Divisória em Granito Bruto	M2	3,04	773,50	25,00%	966,88	2.352,99	2.941,25	0,04%
14.11.3	Composição	Próprio	104	Fornecimento e instalação de Bancada em Granito, cor quartzo branco, esp. 3cm	M2	0,77	528,86	25,00%	661,07	409,33	511,67	0,01%
14.11.4	Composição	Próprio	469	Fornecimento e instalação de Testeira em Granito, cor quartzo branco, H= 10 cm e esp. 3cm	M	1,30	67,09	25,00%	83,86	87,21	109,02	0,00%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
14.11.5	Composição	Próprio	106	Fornecimento e instalação de Rodabaca em Granito, cor quartzo branco, H=10cm e esp. 3cm	M2	2,40	451,35	25,00%	564,19	1.083,25	1.354,06	0,02%
14.11.6	Composição	Próprio	94	Fornecimento de Papeleira em plástico ABS para papel higiênico em rolo, cor branco	UD	1,00	76,88	25,00%	96,09	76,88	96,09	0,00%
14.11.7	Composição	Próprio	95	Fornecimento e instalação de Bacia Sanitária em louça com caixa acoplada, cor branco	UD	1,00	586,41	25,00%	733,01	586,41	733,01	0,01%
14.11.8	Composição	Próprio	100	Fornecimento de Saboneteira em plástico ABS, acionamento com válvula de borraca, cor branco	UD	1,00	65,53	25,00%	81,91	65,53	81,91	0,00%
14.11.9	Composição	Próprio	97	Fornecimento e instalação de Torneira cromada para lavatório de mesa	UD	1,00	170,88	25,00%	213,60	170,88	213,60	0,00%
14.11.10	Composição	Próprio	520	Fornecimento de Toalheiro em plástico ABS para toalha de papel interfolhada, cor branco	UD	1,00	1.292,35	25,00%	1.615,44	1.292,35	1.615,44	0,02%
14.11.11	Composição	SINAPI	74234/1	Fornecimento e instalação de Mictório individual em louça linha institucional, cor branco	UN	1,00	731,18	25,00%	913,98	731,18	913,98	0,01%
14.11.12	Composição	SINAPI	86901	Fornecimento e instalação de Cuba em louça de embutir, modelo oval, cor branco	UN	1,00	148,32	25,00%	185,40	148,32	185,40	0,00%
14.11.13	Composição	Próprio	285	Fornecimento e instalação de Espelho em vidro comum, esp. 4 mm, com bordas lapidadas, cor natural, fixo na parede com botão tipo francês em inclinação de 10°, dim. 65x80cm	M2	1,00	1.051,89	25,00%	1.314,87	1.051,89	1.314,87	0,02%
14.11.14	Composição	Próprio	472	Fornecimento e instalação de Barra de apoio de 80cm, cromada	UD	2,00	508,19	25,00%	635,23	1.016,37	1.270,46	0,02%
14.11.15	Composição	Próprio	472	Fornecimento e instalação de Barra de apoio curva cromada	UD	1,00	508,19	25,00%	635,23	508,19	635,23	0,01%
14.11.16	Composição	Próprio	767	Fornecimento de caixa d'água em prolietileno, capacidade de 500l, dim. 72cm de altura / 124cm de diâmetro, com sistema de travamento de tampa	M	1,00	431,94	25,00%	539,93	431,94	539,93	0,01%
14.12				COMODO - GUARDA CORPO						1.179,40	1.474,24	0,02%
14.12.1	Composição	Próprio	766	Fornecimento e instalação de corrimão tubular em aço inoxidável	M	3,88	303,97	25,00%	379,96	1.179,40	1.474,24	0,02%
14.13				ACESSO A TORRE - CORRIMÃO						3.197,76	3.997,18	0,05%
14.13.1	Composição	Próprio	766	Fornecimento e instalação de corrimão tubular em aço inoxidável	M	10,52	303,97	25,00%	379,96	3.197,76	3.997,18	0,05%
14.14				TORRE - GUARDA CORPO						1.170,22	1.462,78	0,02%
14.14.1	Composição	Próprio	770	Fornecimento e instalação de Guarda-corpo em madeira de peroba, h=110cm, com aplicação de Stain Fosco incolor	M2	2,44	479,21	25,00%	599,01	1.170,22	1.462,78	0,02%
15				PROTEÇÕES						31.202,69	39.003,01	0,48%
15.1				PROTEÇÃO DOS RETÁBULOS E PÚLPITOS.						11.497,93	14.372,06	0,18%
15.1.1	Composição	Próprio	52	Proteção com placas de compensado de 6 mm	M2	174,67	57,66	25,00%	72,07	10.071,55	12.588,65	0,15%
15.1.2	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	174,67	8,17	25,00%	10,21	1.426,38	1.783,41	0,02%
15.2				PROTEÇÃO DO TRONO, BANQUETA E MESA DO ALTAR						4.430,06	5.537,52	0,07%
15.2.1	Composição	Próprio	52	Proteção com placas de compensado de 6 mm	M2	52,61	57,66	25,00%	72,07	3.033,47	3.791,60	0,05%
15.2.2	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	70,01	8,17	25,00%	10,21	571,70	714,80	0,01%
15.2.3	Composição	Próprio	395	Proteção com três camadas de TNT	M2	17,40	47,41	25,00%	59,26	824,89	1.031,12	0,01%
15.3				PROTEÇÃO DO ARCO CRUZEIRO E PILARES						5.036,25	6.295,31	0,08%
15.3.1	Composição	Próprio	52	Proteção com placas de compensado de 6 mm	M2	51,98	57,66	25,00%	72,07	2.996,86	3.745,84	0,05%
15.3.2	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	81,04	8,17	25,00%	10,21	661,73	827,37	0,01%
15.3.3	Composição	Próprio	395	Proteção com três camadas de TNT	M2	29,06	47,41	25,00%	59,26	1.377,66	1.722,10	0,02%

Obra					Bancos					Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024					Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética														
15.4				PROTEÇÃO DAS BALAUSTRADAS E ORGÃO							4.432,86	5.540,94	0,07%	
15.4.1	Composição	Próprio	52	Proteção com placas de compensado de 6 mm	M2	67,34	57,66	25,00%	72,07	3.882,94	4.853,37	0,06%		
15.4.2	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	67,34	8,17	25,00%	10,21	549,92	687,57	0,01%		
15.5				PROTEÇÃO DOS PILARES.							3.913,34	4.891,63	0,06%	
15.5.1	Composição	Próprio	52	Proteção com placas de compensado de 6 mm	M2	34,56	57,66	25,00%	72,07	1.992,72	2.490,74	0,03%		
15.5.2	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	34,56	8,17	25,00%	10,21	282,22	352,86	0,00%		
15.5.3	Composição	Próprio	395	Proteção com três camadas de TNT	M2	34,56	47,41	25,00%	59,26	1.638,40	2.048,03	0,03%		
15.6				PROTEÇÃO DAS CIMALHAS.							297,81	372,35	0,00%	
15.6.1	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	36,47	8,17	25,00%	10,21	297,81	372,35	0,00%		
15.7				PROTEÇÃO DO ACROTÉRIO							1.019,47	1.274,31	0,02%	
15.7.1	Composição	Próprio	52	Proteção com placas de compensado de 6 mm	M2	15,49	57,66	25,00%	72,07	893,00	1.116,18	0,01%		
15.7.2	Composição	Próprio	118	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	M2	15,49	8,17	25,00%	10,21	126,47	158,13	0,00%		
15.8				PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS E PINTURA ARTÍSTICA DAS ESQUADRIAS							574,97	718,89	0,01%	
15.8.1	Composição	Próprio	118	Proteção com duas camadas de plástico bolha	M2	70,41	8,17	25,00%	10,21	574,97	718,89	0,01%		
16				MANUTENÇÃO DE SINO							612,47	765,60	0,01%	
16.1	Composição	Próprio	140	Limpeza dos sinos	UD	3,00	93,77	25,00%	117,21	281,30	351,63	0,00%		
16.2	Composição	SINAPI	93287	Proteção dos sinos	UD	3,00	110,39	25,00%	137,99	331,17	413,97	0,01%		
17				MANUTENÇÃO DE ORGÃO							405,78	507,22	0,01%	
17.1	Insumo	Próprio	354	Limpeza e proteção do órgão	UD	1,00	405,78	25,00%	507,22	405,78	507,22	0,01%		
18				PAISAGISMO							4.071,02	5.088,55	0,06%	
18.1				FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS							4.071,02	5.088,55	0,06%	
18.1.1	Composição	Próprio	481	Execução de canteiro para jardim conforme projeto	M2	12,67	282,09	25,00%	352,62	3.573,53	4.466,95	0,05%		
18.1.2	Composição	Próprio	778	Fornecimento e plantio de Azulzinha (Evolvulus glomeratus)	UD	84	5,92	25,00%	7,40	497,49	621,60	0,01%		
19				DRENAGEM							84.889,08	106.110,67	1,30%	
19.1				REMOÇÃO / ESCAVAÇÃO / ENTULHO							15.467,49	19.331,69	0,24%	
19.1.1	Composição	SINAPI	85375	Piso Removido	M2	72,73	16,26	25,00%	20,32	1.182,36	1.477,82	0,02%		
19.1.2	Composição	SINAPI	93358	Escavação	M3	10,50	80,74	25,00%	100,93	847,79	1.059,77	0,01%		
19.1.3	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual de entulho	M3	108,20	73,48	25,00%	91,85	7.949,77	9.937,75	0,12%		
19.1.4	Composição	SINAPI	72897	Carga manual de entulho	M3	108,20	30,45	25,00%	38,07	3.294,77	4.119,00	0,05%		
19.1.5	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial em caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural (DMT 10km)	M3XKM	1081,95	2,03	25,00%	2,53	2.192,80	2.737,35	0,03%		
19.2				RECOMPOSIÇÃO							12.818,98	16.023,55	0,20%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
19.2.1	Composição	SINAPI	73790/3	Piso com reaproveitamento do material retirado (62,5%)	M2	45,45	85,71	25,00%	107,13	3.895,78	4.869,55	0,06%
19.2.2	Composição	SINAPI	73743/1	Piso com fornecimento do material (substituição das pedras despadronizadas) (37,5%)	M2	27,27	327,18	25,00%	408,98	8.923,20	11.154,00	0,14%
19.3				ITENS GERAIS DE INSTALAÇÕES REMOVIDOS						2.107,84	2.634,07	0,03%
19.3.1	Composição	SINAPI	85419	Tubo de PVC Rígido - Tipo Esgoto - Série Reforçada - Ø75mm	M	8,00	6,15	25,00%	7,68	49,17	61,44	0,00%
19.3.2	Composição	SINAPI	85419	Tubo de PVC Rígido - Tipo Esgoto - Série Reforçada - Ø100mm	M	120,00	6,15	25,00%	7,68	737,62	921,60	0,01%
19.3.3	Composição	Próprio	210	Chapa Metálica Galvanizada Tipo U	M	20,00	15,19	25,00%	18,98	303,74	379,60	0,00%
19.3.4	Composição	Próprio	210	Chapa Metálica Seção 100x50mm	M	15,00	15,19	25,00%	18,98	227,80	284,70	0,00%
19.3.5	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual de entulho	M3	6,36	73,48	25,00%	91,85	467,09	583,89	0,01%
19.3.6	Composição	SINAPI	72897	Carga manual de entulho	M3	6,36	30,45	25,00%	38,07	193,58	242,01	0,00%
19.3.7	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial em caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural (DMT 10km)	M3XKM	63,57	2,03	25,00%	2,53	128,84	160,83	0,00%
19.4				ITENS GERAIS DE INSTALAÇÕES NOVAS						9.200,15	11.500,70	0,14%
19.4.1	Composição	SINAPI	91790	Tubo de PVC Rígido - Tipo Esgoto - Série Reforçada - Ø100mm	M	100,00	58,56	25,00%	73,21	5.856,41	7.321,00	0,09%
19.4.2	Composição	SINAPI	94228	Calha 20x10cm em chapa galvanizada seção "U" pintada de branco	M	17,20	107,40	25,00%	134,25	1.847,29	2.309,10	0,03%
19.4.3	Composição	Próprio	709	Braçadeira para conduto retangular	UD	9	11,38	25,00%	14,22	102,38	127,98	0,00%
19.4.4	Composição	Próprio	779	Condutor retangular em chapa metálica galvanizada, com seção 100x50mm,pintada de branco	M	11	126,73	25,00%	158,42	1.394,07	1.742,62	0,02%
19.5				CANALETA TIPO 01						11.674,18	14.592,43	0,18%
19.5.1	Composição	SINAPI	93358	Escavação com 30% de empolamento	M3	5,06	80,74	25,00%	100,93	408,55	510,71	0,01%
19.5.2	Composição	SINAPI	5622	Apiloamento Manual	M2	13,02	6,74	25,00%	8,42	87,69	109,63	0,00%
19.5.3	Composição	SINAPI	94975	Concretagem de concreto fck<15 Mpa, relação água cimento menor que 0,60, uso de brita 0 Gnaisse, módulo elasticidade superior a 21700 Mpa	M3	2,34	601,28	25,00%	751,61	1.407,01	1.758,77	0,02%
19.5.4	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento de concreto fck<15 Mpa, relação água cimento menor que 0,60, uso de brita 0 Gnaisse, módulo elasticidade superior a 21700 Mpa	M3	2,34	138,71	25,00%	173,39	324,59	405,73	0,00%
19.5.5	Composição	SINAPI	5970	Forma de Madeira	M2	26,00	117,34	25,00%	146,67	3.050,83	3.813,42	0,05%
19.5.6	Composição	SINAPI	92917	Aço com 10% de perda (Armadura Inferior Transversal com CA-60 #5,0, Comp: 1,04m. Espaçado a cada 30cm e Armadura Inferior longitudinal com 2 barras CA-60 #5,0 Corrigida.	KG	24,00	13,75	25,00%	17,19	330,04	412,56	0,01%
19.5.7	Composição	SINAPI	83624	Grelha em ferro fundido	M	26,00	201,87	25,00%	252,33	5.248,51	6.560,58	0,08%
19.5.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual de entulho	M3	6,58	73,48	25,00%	91,85	483,33	604,19	0,01%
19.5.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual de entulho	M3	6,58	30,45	25,00%	38,07	200,31	250,42	0,00%
19.5.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial em caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural (DMT 10km)	M3XKM	65,78	2,03	25,00%	2,53	133,32	166,42	0,00%
19.6				CANALETA TIPO 2						33.348,40	41.685,40	0,51%
19.6.1	Composição	SINAPI	93358	Escavação com 30% de empolamento	M3	4,03	80,74	25,00%	100,93	325,39	406,75	0,00%
19.6.2	Composição	SINAPI	5622	Apiloamento Manual	M2	10,32	6,74	25,00%	8,42	69,51	86,89	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
19.6.3	Composição	SINAPI	89495	Ralo de saída de fundo - 100mm x Ø40mm	UN	1,00	14,01	25,00%	17,52	14,01	17,52	0,00%	
19.6.4	Composição	Próprio	781	Canaleta tipo Sekapiso SP80	M	18,00	1.793,82	25,00%	2.242,28	32.288,83	40.361,04	0,49%	
19.6.5	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual de entulho	M3	5,24	73,48	25,00%	91,85	384,94	481,20	0,01%	
19.6.6	Composição	SINAPI	72897	Carga manual de entulho	M3	5,24	30,45	25,00%	38,07	159,54	199,45	0,00%	
19.6.7	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial em caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural (DMT 10km)	M3XKM	52,39	2,03	25,00%	2,53	106,18	132,55	0,00%	
19.7				CAIXA DE PASSAGEM AGUAS PLUVIAIS CP-1						274,28	342,83	0,00%	
19.7.1	Composição	SINAPI	93358	Escavação	M3	0,17	80,74	25,00%	100,93	13,73	17,16	0,00%	
19.7.2	Composição	SINAPI	5622	Apiloamento Manual	M2	0,27	6,74	25,00%	8,42	1,82	2,27	0,00%	
19.7.3	Composição	SINAPI	94975	Concretagem de Concreto fck<15 Mpa	M3	0,15	601,28	25,00%	751,61	90,19	112,74	0,00%	
19.7.4	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento de Concreto fck<15 Mpa	M3	0,15	138,71	25,00%	173,39	20,81	26,01	0,00%	
19.7.5	Composição	SINAPI	5970	Forma de madeira	M2	0,97	117,34	25,00%	146,67	113,82	142,27	0,00%	
19.7.6	Composição	SINAPI	92917	Aço	KG	0,47	13,75	25,00%	17,19	6,46	8,08	0,00%	
19.7.7	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual de entulho	M3	0,22	73,48	25,00%	91,85	16,24	20,30	0,00%	
19.7.8	Composição	SINAPI	72897	Carga manual de entulho	M3	0,22	30,45	25,00%	38,07	6,73	8,41	0,00%	
19.7.9	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial em caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural (DMT 10km)	M3XKM	2,21	2,03	25,00%	2,53	4,48	5,59	0,00%	
20				SERVIÇOS HIDRÁULICOS						32.347,20	40.433,56	0,49%	
20.1				REMOÇÃO / ESCAVAÇÃO / ENTULHO.						646,96	808,61	0,01%	
20.1.1	Composição	SINAPI	73895/1	PISO REMOVIDO VARANDA (PEDRA IRREGULAR)	M2	16,36	12,46	25,00%	15,57	203,80	254,73	0,00%	
20.1.2	Composição	SINAPI	73899/1	PAREDE REMOVIDA	M3	0,60	92,90	25,00%	116,13	55,74	69,68	0,00%	
20.1.3	Composição	SINAPI	85387	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	3,12	73,48	25,00%	91,85	229,21	286,52	0,00%	
20.1.4	Composição	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	3,12	30,45	25,00%	38,07	94,99	118,76	0,00%	
20.1.5	Composição	SINAPI	72885	TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ EM RODOVIA COM LEITO NATURAL (DMT 10KM)	M3XKM	31,19	2,03	25,00%	2,53	63,22	78,92	0,00%	
20.2				RECOMPOSIÇÃO.						5.763,73	7.204,67	0,09%	
20.2.1	Composição	SINAPI	73743/1	PISO VARANDA (PEDRA IRREGULAR)	M2	16,36	327,18	25,00%	408,98	5.352,73	6.690,91	0,08%	
20.2.2	Composição	SINAPI	72132	PAREDE	M2	4,00	102,75	25,00%	128,44	411,00	513,76	0,01%	
20.3				ITENS GERAIS DE INSTALAÇÕES REMOVIDAS						4.350,47	5.437,86	0,07%	
20.3.1	Composição	SINAPI	85418	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø40mm	M	15,00	9,87	25,00%	12,34	148,08	185,10	0,00%	
20.3.2	Composição	SINAPI	85418	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø50mm	M	60,00	9,87	25,00%	12,34	592,32	740,40	0,01%	
20.3.3	Composição	SINAPI	85420	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø75mm	M	50,00	14,81	25,00%	18,51	740,40	925,50	0,01%	
20.3.4	Composição	SINAPI	85420	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø100mm	M	45,00	14,81	25,00%	18,51	666,36	832,95	0,01%	
20.3.5	Composição	SINAPI	85410	RALO SECO SAÍDA DE FUNDO - 100mm x Ø40mm	UN	1,00	19,74	25,00%	24,68	19,74	24,68	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
20.3.6	Composição	SINAPI	85410	CAIXA SIFONADA - Ø150x185x75mmmm	UN	3,00	19,74	25,00%	24,68	59,23	74,04	0,00%	
20.3.7	Composição	SINAPI	85418	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø20mm	M	50,00	9,87	25,00%	12,34	493,60	617,00	0,01%	
20.3.8	Composição	SINAPI	85418	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø25mm	M	8,00	9,87	25,00%	12,34	78,98	98,72	0,00%	
20.3.9	Composição	SINAPI	85418	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø50mm	M	3,00	9,87	25,00%	12,34	29,62	37,02	0,00%	
20.3.10	Composição	SINAPI	85333	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - Ø1.1/2"	UN	2,00	23,90	25,00%	29,87	47,79	59,74	0,00%	
20.3.11	Composição	SINAPI	85333	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - Ø3/4"	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
20.3.12	Composição	SINAPI	85333	VÁLVULA DE DESCARGA - Ø1.1/2" p/ VASO SANITÁRIO	UN	3,00	23,90	25,00%	29,87	71,69	89,61	0,00%	
20.3.13	Composição	SINAPI	85333	TORNEIRA DE LIMPEZA - Ø1/2"	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
20.3.14	Composição	Próprio	473	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/ 500 LITROS	UD	1,00	117,99	25,00%	147,49	117,99	147,49	0,00%	
20.3.15	Composição	Próprio	473	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/ 310 LITROS	UD	1,00	117,99	25,00%	147,49	117,99	147,49	0,00%	
20.3.16	Composição	SINAPI	85387	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	9,01	73,48	25,00%	91,85	661,95	827,48	0,01%	
20.3.17	Composição	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	9,01	30,45	25,00%	38,07	274,34	342,97	0,00%	
20.3.18	Composição	SINAPI	72885	TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ EM RODOVIA COM LEITO NATURAL (DMT 10km)	M3XKM	90,09	2,03	25,00%	2,53	182,59	227,93	0,00%	
20.4				ITENS GERAIS DE INSTALAÇÕES NOVAS.						21.586,04	26.982,42	0,33%	
20.4.1	Composição	SINAPI	91792	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø40mm	M	20,00	78,76	25,00%	98,46	1.575,30	1.969,20	0,02%	
20.4.2	Composição	SINAPI	91793	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø50mm	M	65,00	96,91	25,00%	121,14	6.299,24	7.874,10	0,10%	
20.4.3	Composição	SINAPI	91794	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø75mm	M	55,00	45,99	25,00%	57,49	2.529,69	3.161,95	0,04%	
20.4.4	Composição	SINAPI	91795	TUBO DE PVC RÍGIDO - TIPO ESGOTO - SÉRIE NORMAL - Ø100mm	M	45,00	73,77	25,00%	92,21	3.319,58	4.149,45	0,05%	
20.4.5	Composição	SINAPI	89708	CAIXA DE INSPEÇÃO 60 X 60CM	UN	3,00	89,79	25,00%	112,24	269,38	336,72	0,00%	
20.4.6	Composição	SINAPI	89710	RALO SECO SAÍDA DE FUNDO - 100mm x Ø40mm	UN	1,00	13,29	25,00%	16,61	13,29	16,61	0,00%	
20.4.7	Composição	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA - Ø100x150x50mmmm	UN	4,00	89,79	25,00%	112,24	359,18	448,96	0,01%	
20.4.8	Composição	SINAPI	74051/2	CAIXA DE GORDURA - Ø100x75x50mm	UN	1,00	271,18	25,00%	338,97	271,18	338,97	0,00%	
20.4.9	Composição	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	458,83	25,00%	573,54	1.376,50	1.720,62	0,02%	
20.4.10	Composição	SINAPI	91784	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø20mm	M	55,00	45,20	25,00%	56,50	2.486,03	3.107,50	0,04%	
20.4.11	Composição	SINAPI	91785	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø25mm	M	10,00	44,70	25,00%	55,88	447,02	558,80	0,01%	
20.4.12	Composição	SINAPI	91788	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø50mm	M	5,00	51,38	25,00%	64,22	256,89	321,10	0,00%	
20.4.13	Composição	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - Ø1/2"	UN	3,00	55,25	25,00%	69,06	165,75	207,18	0,00%	
20.4.14	Composição	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - Ø3/4"	UN	1,00	57,73	25,00%	72,16	57,73	72,16	0,00%	
20.4.15	Composição	SINAPI	40729	VÁLVULA DE DESCARGA - Ø1.1/2" p/ VASO SANITÁRIO	UN	1,00	389,43	25,00%	486,79	389,43	486,79	0,01%	
20.4.16	Composição	SINAPI	86914	TORNEIRA DE LIMPEZA - Ø1/2"	UN	1,00	102,03	25,00%	127,53	102,03	127,53	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
20.4.17	Composição	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE P/ 500 LITROS	UN	2,00	833,91	25,00%	1.042,39	1.667,82	2.084,78	0,03%	
21				PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						11.211,46	14.014,50	0,17%	
21.1				REMOÇÃO DE EXTINTORES						107,20	134,00	0,00%	
21.1.1	Composição	Próprio	319	Retirada de extintores	UD	5,00	21,44	25,00%	26,80	107,20	134,00	0,00%	
21.2				REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO						77,18	96,48	0,00%	
21.2.1	Composição	Próprio	320	Retirada de placas de sinalização	UD	6,00	12,86	25,00%	16,08	77,18	96,48	0,00%	
21.3				ITENS GERAIS						11.027,08	13.784,02	0,17%	
21.3.1	Composição	Próprio	214	Sinalização com placa cód. S2 380X190 MM	UD	1,00	27,87	25,00%	34,84	27,87	34,84	0,00%	
21.3.2	Composição	Próprio	221	Sinalização com placa cód. S3 380X190 MM	UD	8,00	27,87	25,00%	34,84	222,95	278,72	0,00%	
21.3.3	Composição	Próprio	222	Sinalização com placa cód. S8 380X190 MM	UD	3,00	27,87	25,00%	34,84	83,61	104,52	0,00%	
21.3.4	Composição	Próprio	223	Sinalização com placa cód. S9 380X190 MM	UD	4,00	27,87	25,00%	34,84	111,48	139,36	0,00%	
21.3.5	Composição	Próprio	217	Sinalização com placa cód. E3 300X300 MM.	UD	7,00	33,21	25,00%	41,51	232,46	290,57	0,00%	
21.3.6	Composição	Próprio	331	Sinalização com placa cód. E5 300X300 MM.	UD	10,00	41,74	25,00%	52,18	417,41	521,80	0,01%	
21.3.7	Composição	Próprio	218	Sinalização com placa cód. M1450X400 MM	UD	1,00	33,21	25,00%	41,51	33,21	41,51	0,00%	
21.3.8	Composição	Próprio	212	Extintor pó químico (PQS), capacidade extintora de 4A:40B:C - Fabricado de acordo com a EB 148 ABNT	UD	10,00	293,61	25,00%	367,01	2.936,05	3.670,10	0,04%	
21.3.9	Composição	Próprio	213	Base de apoio para instalação de extintor pó químico (PQS)	UD	10,00	68,37	25,00%	85,46	683,66	854,60	0,01%	
21.3.10	Composição	Próprio	335	Luminárias com lâmpadas de fluxo luminoso mínimo igual a 280 lumens, 6 watts - bloco autônomo de emergência, acende automaticamente quando falta energia na rede elétrica convencial, baterias recarregáveis com autonomia mínima para 1 hora.	UD	24,00	261,60	25,00%	327,00	6.278,38	7.848,00	0,10%	
22				SONORIZAÇÃO						206.058,83	242.533,59	2,96%	
22.1				REMOÇÃO / TRANSPORTE						344,46	430,56	0,01%	
22.1.1	Composição	Próprio	336	Retirada de caixas acústicas	UD	4,00	51,57	25,00%	64,46	206,28	257,84	0,00%	
22.1.2	Composição	Próprio	337	Transporte de caixas acústicas e caixas de som externas tipo corneta removidas - caçamba	UD	4,00	34,55	25,00%	43,18	138,18	172,72	0,00%	
22.2				ITENS GERAIS (SOM)						205.714,37	242.103,03	2,96%	
22.2.1	Composição	Próprio	338	Caixa acústica tipo coluna Panaray MA12 na cor branco - BOSE	UD	10,00	13.061,64	16,80%	15.256,00	130.616,40	152.560,00	1,86%	
22.2.2	Composição	Próprio	187	Conjunto de Suporte Pitch Lock superior WMB2 MA12/EX na cor branco - BOSE	UD	10,00	1.651,57	16,80%	1.929,03	16.515,70	19.290,30	0,24%	
22.2.3	Composição	Próprio	340	Caixa saída de som externa, tipo corneta, à prova d'água, tipo SC-630M, corneta alta impedância, cor branco - TOA	UD	4,00	1.061,73	16,80%	1.240,10	4.246,92	4.960,40	0,06%	
22.2.4	Composição	Próprio	188	Rack padrão 19" com regulagem - 16 Us	UD	3,00	76,92	16,80%	89,84	230,76	269,52	0,00%	
22.2.5	Composição	Próprio	184	Cabo tipo AFUMEX 0,6/1KV polarizado 2x1,5mm², não propagante à chama com auto-extinção de chamas e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos - PRYSMIAN	M	360,00	8,86	25,00%	11,07	3.189,06	3.985,20	0,05%	
22.2.6	Composição	SINAPI	72309	Eletroduto galvanizado 1" - ELECON Ref: EC-EDF 23	M	160,00	44,13	25,00%	55,17	7.061,31	8.827,20	0,11%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
22.2.7	Composição	SINAPI	73861/21	Conduletes em alumínio sem rosca e com tampa - TRAMONTINA	UN	102,00	40,00	25,00%	50,00	4.080,20	5.100,00	0,06%
22.2.8	Composição	Próprio	345	Abraçadeira tipo "D" com parafuso para eletroduto 1" - INCA	UD	200,00	4,60	25,00%	5,76	920,80	1.152,00	0,01%
22.2.9	Composição	Próprio	346	Parafuso autoatarraxante, cabeça chata, 6,3 mm x 50 mm, VONDER	UD	200,00	4,92	25,00%	6,15	984,50	1.230,00	0,02%
22.2.10	Composição	Próprio	347	Bucha de fixação 10 mm, VR 10, VONDER	UD	200,00	3,36	25,00%	4,21	672,80	842,00	0,01%
22.2.11	Composição	Próprio	630	Mesa amplificada novik nvk 800 p usb	UD	2,00	5.178,72	16,80%	6.048,74	10.357,44	12.097,48	0,15%
22.2.12	Composição	Próprio	192	Mesa oneal omx 800 usb efeito eq	UD	1,00	2.752,64	16,80%	3.215,08	2.752,64	3.215,08	0,04%
22.2.13	Composição	Próprio	191	Amplificador de potência oneal op 3500	UD	1,00	2.984,67	16,80%	3.486,09	2.984,67	3.486,09	0,04%
22.2.14	Composição	Próprio	632	Transformador de áudio yoji konda 70	UD	10,00	612,89	16,80%	715,86	6.128,93	7.158,60	0,09%
22.2.15	Composição	Próprio	633	Transformador de tronco 210v 100w	UD	2,00	410,51	16,80%	479,48	821,03	958,96	0,01%
22.2.16	Composição	Próprio	634	Caixa de retorno, som apr 10 200w instalação parede	UD	2,00	2.425,14	16,80%	2.832,56	4.850,28	5.665,12	0,07%
22.2.17	Composição	Próprio	635	Driver selenium d250x	UD	4,00	979,14	16,80%	1.143,64	3.916,56	4.574,56	0,06%
22.2.18	Composição	Próprio	636	Plug santo angelo p10 mono mola nimj	UD	10,00	155,16	25,00%	193,95	1.551,57	1.939,50	0,02%
22.2.19	Composição	Próprio	637	Microfone shure sv100 com fio	UD	3,00	816,89	25,00%	1.021,12	2.450,68	3.063,36	0,04%
22.2.20	Composição	Próprio	638	Cachimbo para microfone com fio torell	UD	3,00	193,11	25,00%	241,39	579,33	724,17	0,01%
22.2.21	Composição	Próprio	348	Tinta esmalte na cor branco Suvinil Cor & Proteção Esmalte Premium: Branco BR/AC/FO, Coral Coralit Tradicional Esmalte Sintético: Branco AB/AC/FO	UD	1,00	802,79	25,00%	1.003,49	802,79	1.003,49	0,01%
23				ELÉTRICO						427.319,62	534.145,60	6,52%
23.1				QUADROS ELETRICOS.						16.313,05	20.391,34	0,25%
23.1.1	Composição	SINAPI	74131/6	Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico 120A p/ 15 disjuntores bipolares em chapa de aco galv. Com fundo removível , fornecimento e instalação	UN	1,00	742,81	25,00%	928,51	742,81	928,51	0,01%
23.1.2	Composição	SINAPI	83463	Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico 32A p/ 5 disjuntores bipolares em chapa de aco galv. Com fundo removível , fornecimento e instalação	UN	1,00	436,08	25,00%	545,10	436,08	545,10	0,01%
23.1.3	Composição	SINAPI	74131/5	Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico 20A p/ 10 disjuntores bipolares em chapa de aco galv. Com fundo removível, e indicação luminosa de circuitos com LED, fornecimento e instalação	UN	1,00	645,04	25,00%	806,30	645,04	806,30	0,01%
23.1.4	Composição	SINAPI	93655	Disjuntor termomagnetico monopolar tipo din/iec, 20A, fornecimento e instalação	UN	22,00	19,30	25,00%	24,13	424,68	530,86	0,01%
23.1.5	Composição	SINAPI	93670	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo din/iec, 20A, fornecimento e instalação	UN	1,00	114,65	25,00%	143,32	114,65	143,32	0,00%
23.1.6	Composição	SINAPI	93671	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo din/iec, 32A, fornecimento e instalação	UN	1,00	119,52	25,00%	149,40	119,52	149,40	0,00%
23.1.7	Composição	SINAPI	74130/6	Disjuntor termomagnetico tripolar tipo din/iec, 120A, fornecimento e instalação	UN	1,00	560,42	25,00%	700,52	560,42	700,52	0,01%
23.1.8	Composição	SINAPI	72343	Contator tripolar Corrente nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	UN	1,00	428,84	25,00%	536,05	428,84	536,05	0,01%
23.1.9	Composição	Próprio	194	Timer digital 220v (ref.: dni leroy merlin)	UD	1,00	85,90	25,00%	107,38	85,90	107,38	0,00%
23.1.10	Composição	SINAPI	93677	Disjuntor diferencial residual 25a - 30ma eletromar ou similar, fornecimento e instalação	UN	3,00	116,75	25,00%	145,94	350,25	437,82	0,01%
23.1.11	Composição	Próprio	195	Supressor de surto vcl 275v 45ka clamper/similar	UD	1,00	49,99	25,00%	62,49	49,99	62,49	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
23.1.12	Composição	SINAPI	72343	Contator tripolar Corrente nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico	UN	1,00	428,84	25,00%	536,05	428,84	536,05	0,01%	
23.1.13	Composição	Próprio	352	Caixa de transferência Manual com chaves seletoras Intertravadas fornecimento e instalação	UD	1,00	11.415,93	25,00%	14.269,91	11.415,93	14.269,91	0,17%	
23.1.14	Composição	Próprio	353	Caixa de equalização CEPA (20x20x15)cm de embutir com barra de cobre 210x210mm e 5 terminais de pressão (Ref.:TEL-901 ou equiv.)	UD	1,00	510,10	25,00%	637,63	510,10	637,63	0,01%	
23.2				LUMINARIAS E LAMPADAS.						370.202,20	462.752,87	5,65%	
23.2.1	Composição	Próprio	783	Arandela modelo EL600130 EVERLIGHT ou equiv.	UD	3,00	179,27	25,00%	224,09	537,81	672,27	0,01%	
23.2.2	Composição	Próprio	784	Arandela AR72-S6LED 3K 15W DRIVER 100 a 250V lumicenter ou equiv.	UD	6,00	621,19	25,00%	776,49	3.727,14	4.658,94	0,06%	
23.2.3	Composição	Próprio	525	EW Burts Powercore BCP463 19xLED Philips ou equiv.	UD	25,00	1.637,27	25,00%	2.046,59	40.931,75	51.164,75	0,62%	
23.2.4	Composição	Próprio	785	Sculpline 5068 24 leds Schreder ou equiv.	UD	6,00	19.919,48	25,00%	24.899,36	119.516,91	149.396,16	1,82%	
23.2.5	Composição	Próprio	519	Plafon Sobrepor PF88-S LUMIDEC ou equiv.	UD	5,00	226,30	25,00%	282,88	1.131,50	1.414,40	0,02%	
23.2.6	Composição	Próprio	786	Pendente de Teto IOS cupula ceramica e vidro LUMILÂNDIA ou equiv.	UD	9,00	55,07	25,00%	68,84	495,63	619,56	0,01%	
23.2.7	Composição	Próprio	521	Arandela Calandra Alumínio Branco microtexturizado LUMILÂNDIA ou equiv.	UD	6,00	206,70	25,00%	258,37	1.240,20	1.550,22	0,02%	
23.2.8	Composição	Próprio	787	Projeto enyo 6w 3 LED CREE XR-ES Schreder ou equiv.	UD	8,00	1.485,64	25,00%	1.857,04	11.885,09	14.856,32	0,18%	
23.2.9	Composição	Próprio	788	Projeto sculp Line facho simetrico standart preto SCHREDER ou equiv.	UD	3,00	19.919,48	25,00%	24.899,36	59.758,45	74.698,08	0,91%	
23.2.10	Composição	Próprio	789	Pafon Sobrepor 15w PF106-S11100830 branca LUMIDEC ou equiv.	UD	9,00	283,40	25,00%	354,25	2.550,60	3.188,25	0,04%	
23.2.11	Composição	Próprio	790	Arandela AR90-S1E27 1X9W branca LUMIDEC ou equiv.	UD	11,00	222,00	25,00%	277,50	2.442,00	3.052,50	0,04%	
23.2.12	Composição	Próprio	518	Projeto Chromaled RGB cor AZKO 150 SCHREDER ou equiv.	UD	2,00	4.132,00	25,00%	5.165,00	8.264,00	10.330,00	0,13%	
23.2.13	Composição	Próprio	791	Poste Stylage cinzento areado Schreder ou equiv.	UD	2,00	7.205,36	25,00%	9.006,70	14.410,72	18.013,40	0,22%	
23.2.14	Composição	Próprio	792	Spot regulável SR17-S7L80AB/P LUMIDEC ou equiv.	UD	2,00	253,37	25,00%	316,71	506,74	633,42	0,01%	
23.2.15	Composição	Próprio	793	Projeto Barolede 24v e fonte externa SCHREDER ou equiv.	UD	4,00	234,83	25,00%	293,54	939,32	1.174,16	0,01%	
23.2.16	Composição	Próprio	794	SPOT sobrepor branco microtexturizado LUMILANDIA ou equiv.	UD	1,00	329,12	25,00%	411,40	329,12	411,40	0,01%	
23.2.17	Composição	Próprio	795	Pendente Aurora transparente TREELUX 222086 ILUMINATO ou equiv.	UD	4,00	415,90	25,00%	519,88	1.663,60	2.079,52	0,03%	
23.2.18	Composição	Próprio	796	Terminal focus light: lente 12 mm FASA FIBRA OTICA ou equiv. (12 unid) + lente 20mm FASA FIBRA ÓTICA ou equiv. (6 unid) + s/ lente wide FASA FIBRA ÓTICA ou equiv. (6unid.)	UD	12,00	8.235,33	25,00%	10.294,17	98.824,00	123.530,04	1,51%	
23.2.19	Composição	Próprio	797	Barra de luz acabamento prata anodizado iluminador led 50w FASA FIBRAOTICA ou equiv.	UD	1,00	105,18	25,00%	131,47	105,18	131,47	0,00%	
23.2.20	Insumo	Próprio	372	Lâmpada LED star Classic A75 12W Marca:OSRAM ou Similar	M	12,00	49,68	25,00%	62,10	596,17	745,20	0,01%	
23.2.21	Insumo	Próprio	373	Lâmpada LED 8W. TEMP.COR:2700 Marca:Lumilândia ou Similar	M2	6,00	18,05	25,00%	22,56	108,29	135,36	0,00%	
23.2.22	Insumo	Próprio	374	Lâmpada A 65 LED FLC 15W	UD	9,00	26,44	25,00%	33,05	237,98	297,45	0,00%	
23.3				ELETRODUTOS E CABOS.						27.854,53	34.813,90	0,43%	
23.3.1	Composição	SINAPI	91871	Eletroduto de PVC rígido rosqueável d 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	M	720,00	14,50	25,00%	18,13	10.442,00	13.053,60	0,16%	
23.3.2	Composição	SINAPI	93008	Eletroduto de PVC rígido rosqueável d 38mm (1 1/2"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	M	100,00	19,97	25,00%	24,96	1.996,58	2.496,00	0,03%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
23.3.3	Composição	SINAPI	91926	Cabo de cobre isolado pvc 750v 2,5mm², PRETO resistente a chama - fornecimento e instalação. Ref: Afumex ou equiv.	M	700,00	3,51	25,00%	4,38	2.454,90	3.066,00	0,04%	
23.3.4	Composição	SINAPI	91926	Cabo de cobre isolado pvc 750v 2,5mm², AZUL resistente a chama - fornecimento e instalação. Ref: Afumex ou equiv.	M	600,00	3,51	25,00%	4,38	2.104,20	2.628,00	0,03%	
23.3.5	Composição	SINAPI	91926	Cabo de cobre isolado pvc 750v 2,5mm², VERDE resistente a chama - fornecimento e instalação.Ref: Afumex ou equiv.	M	600,00	3,51	25,00%	4,38	2.104,20	2.628,00	0,03%	
23.3.6	Composição	SINAPI	91928	Cabo de cobre isolado pvc 750v 4,0mm², PRETO resistente a chama - fornecimento e instalação.Ref: Afumex ou equiv.	M	380,00	4,86	25,00%	6,07	1.844,96	2.306,60	0,03%	
23.3.7	Composição	SINAPI	91928	Cabo de cobre isolado pvc 750v 4,0mm², AZUL resistente a chama - fornecimento e instalação. Ref: Afumex ou equiv.	M	380,00	4,86	25,00%	6,07	1.844,96	2.306,60	0,03%	
23.3.8	Composição	SINAPI	91928	Cabo de cobre isolado pvc 750v 4,0mm², VERDE resistente a chama - fornecimento e instalação.Ref: Afumex ou equiv.	M	380,00	4,86	25,00%	6,07	1.844,96	2.306,60	0,03%	
23.3.9	Composição	Próprio	782	Cabo plastichumbo 750V 3x#2,5mm2.	M	50,00	15,82	25,00%	19,78	791,10	989,00	0,01%	
23.3.10	Composição	SINAPI	91927	Cabos de cobre, com isolamento de PVC camada dupla, não propagante a chama, para 1000V, com capa de PVC PRETO, #2,5mm² (Ref: Sintenax Pirelli ou equivalente)	M	110,00	4,65	25,00%	5,81	511,05	639,10	0,01%	
23.3.11	Composição	SINAPI	91927	Cabos de cobre, com isolamento de PVC camada dupla, não propagante a chama, para 1000V, com capa de PVC AZUL, #2,5mm² (Ref: Sintenax Pirelli ou equivalente)	M	110,00	4,65	25,00%	5,81	511,05	639,10	0,01%	
23.3.12	Composição	SINAPI	91926	Cabos de cobre, com isolamento de PVC camada dupla, não propagante a chama, para 1000V, com capa de PVC VERDE, #2,5mm² (Ref: Sintenax Pirelli ou equivalente)	M	110,00	3,51	25,00%	4,38	385,77	481,80	0,01%	
23.3.13	Composição	SINAPI	91929	Cabos de cobre, com isolamento de PVC camada dupla, não propagante a chama, para 1000V, com capa de PVC PRETO, #4,0mm² (Ref: Sintenax Pirelli ou equivalente)	M	50,00	6,79	25,00%	8,49	339,60	424,50	0,01%	
23.3.14	Composição	SINAPI	91929	Cabos de cobre, com isolamento de PVC camada dupla, não propagante a chama, para 1000V, com capa de PVC AZUL, #4,0mm² (Ref: Sintenax Pirelli ou equivalente)	M	50,00	6,79	25,00%	8,49	339,60	424,50	0,01%	
23.3.15	Composição	SINAPI	91929	Cabos de cobre, com isolamento de PVC camada dupla, não propagante a chama, para 1000V, com capa de PVC VERDE, #4,0mm² (Ref: Sintenax Pirelli ou equivalente)	M	50,00	6,79	25,00%	8,49	339,60	424,50	0,01%	
23.4				TOMADAS E INTERRUPTORES						12.949,84	16.187,49	0,20%	
23.4.1	Composição	SINAPI	91953	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalação	UN	3,00	29,48	25,00%	36,85	88,44	110,55	0,00%	
23.4.2	Composição	SINAPI	91959	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	UN	25,00	44,89	25,00%	56,11	1.122,25	1.402,75	0,02%	
23.4.3	Composição	SINAPI	91955	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalação	UN	4,00	35,87	25,00%	44,84	143,48	179,36	0,00%	
23.4.4	Composição	SINAPI	91956	Interruptor paralelo + interruptor simples 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalação	UN	1,00	39,65	25,00%	49,56	39,65	49,56	0,00%	
23.4.5	Composição	SINAPI	92004	Tomada de embutir 2P+T Padrão brasileiro 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	UN	40,00	55,48	25,00%	69,35	2.219,20	2.774,00	0,03%	
23.4.6	Composição	SINAPI	92004	Tomada dupla de embutir 2x2P+T padrão brasileiro 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	UN	7,00	55,48	25,00%	69,35	388,36	485,45	0,01%	
23.4.7	Composição	Próprio	798	Tomada externa com tampa basculante REF.: steck	UD	2,00	65,12	25,00%	81,40	130,24	162,80	0,00%	
23.4.8	Composição	SINAPI	73861/18	Condutele em liga de alumínio fundido multiplo "x" com tampa cega 1"- fornecimento e instalação	UN	140,00	41,47	25,00%	51,84	5.806,08	7.257,60	0,09%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
23.4.9	Composição	Próprio	799	Condulete em liga de alumínio fundido multiplo "x" com tampa cega 1" com tomada 2P+T Padrão brasileiro- fornecimento e instalação	UD	35,00	69,82	25,00%	87,27	2.443,53	3.054,45	0,04%	
23.4.10	Composição	SINAPI	90456	Quebra em alvenaria para a instalação de caixa 4x2 e 4x4	UN	93,00	4,45	25,00%	5,56	413,69	517,08	0,01%	
23.4.11	Insumo	SINAPI	2556	Caixa de ferro esmaltada 4"x2" chapa 20 (Ref.: P.THOMEU).	UN	90,00	1,47	25,00%	1,84	132,30	165,60	0,00%	
23.4.12	Composição	Próprio	800	Caixa de ferro esmaltada 4"x2" chapa 20 com tampa cega (Ref.: P.THOMEU).	UD	3,00	7,54	25,00%	9,43	22,62	28,29	0,00%	
24				ESTRUTURA DE CONCRETO						248.129,99	310.163,74	3,79%	
24.1				RECOMPOSIÇÃO DE ESTEIOS DETERIORADOS						75.096,12	93.868,98	1,15%	
24.1.1	Composição	Próprio	367	Identificação de alvenaria a ser demolida	M2	8,96	38,85	25,00%	48,56	348,08	435,10	0,01%	
24.1.2	Composição	Próprio	368	Corte na alvenaria de adobe	M2	8,96	48,56	25,00%	60,70	435,10	543,87	0,01%	
24.1.3	Composição	Próprio	369	Sistema de escoramento em madeira Paraju - Tipo A	M2	28,00	206,25	25,00%	257,81	5.775,00	7.218,68	0,09%	
24.1.4	Composição	Próprio	370	Sistema de escoramento em madeira Paraju - Tipo B	M2	12,00	206,25	25,00%	257,81	2.475,00	3.093,72	0,04%	
24.1.5	Composição	Próprio	371	Corte da parte deteriorada do esteio	UD	40,00	67,06	25,00%	83,83	2.682,40	3.353,20	0,04%	
24.1.6	Composição	Próprio	746	Escavação do bloco de fundação	M3	38,80	71,44	25,00%	89,29	2.771,68	3.464,45	0,04%	
24.1.7	Composição	SINAPI	94098	Apiloamento do fundo do bloco	M2	48,40	7,81	25,00%	9,76	377,82	472,38	0,01%	
24.1.8	Composição	SINAPI	83534	Execução de concreto magro	M3	2,40	730,47	25,00%	913,09	1.753,13	2.191,42	0,03%	
24.1.9	Composição	SINAPI	5970	Forma de mdeira para fundação	M2	117,60	117,34	25,00%	146,67	13.799,16	17.248,39	0,21%	
24.1.10	Composição	SINAPI	92917	Armação CA50	KG	616,00	13,75	25,00%	17,19	8.471,12	10.589,04	0,13%	
24.1.11	Composição	SINAPI	92915	Armação CA60	KG	37,00	16,30	25,00%	20,37	603,06	753,69	0,01%	
24.1.12	Composição	SINAPI	94971	Concreto estrutural de 25 MPa para fundação	M3	18,00	541,83	25,00%	677,29	9.753,00	12.191,22	0,15%	
24.1.13	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento de concreto estrutural de 25 MPa para fundação	M3	18,00	138,71	25,00%	173,39	2.496,83	3.121,02	0,04%	
24.1.14	Composição	Próprio	545	Chapa de ligação entre bloco e muleta, CH 5/16"	M2	11,20	1.038,78	25,00%	1.298,48	11.634,34	14.542,98	0,18%	
24.1.15	Composição	Próprio	373	Camada betuminosa no topo do bloco	M2	4,80	15,91	25,00%	19,89	76,37	95,47	0,00%	
24.1.16	Composição	Próprio	314	Reaterro	M3	20,80	47,21	25,00%	59,01	981,96	1.227,41	0,01%	
24.1.17	Composição	Próprio	374	Muleta em madeira Paraju	UD	40,00	121,50	25,00%	151,88	4.860,10	6.075,20	0,07%	
24.1.18	Composição	Próprio	375	Recomposição de alvenaria de adobe	M2	8,96	111,99	25,00%	139,98	1.003,39	1.254,22	0,02%	
24.1.19	Composição	Próprio	376	Recomposição de revestimento em alvenaria	M2	17,92	75,80	25,00%	94,75	1.358,37	1.697,92	0,02%	
24.1.20	Composição	SINAPI	85387	Transporte em carrinho de mão	M3	27,70	73,48	25,00%	91,85	2.035,29	2.544,25	0,03%	
24.1.21	Composição	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	M3	27,70	30,45	25,00%	38,07	843,52	1.054,54	0,01%	
24.1.22	Composição	SINAPI	72885	Transporte de material de qualquer natureza	M3XKM	277,00	2,03	25,00%	2,53	561,40	700,81	0,01%	
24.2				EXECUÇÃO DE BERÇOS DE CONCRETO PARRA BURROS						35.819,18	44.773,53	0,55%	
24.2.1	Composição	SINAPI	5970	Forma de mdeira para fundação	M2	98,00	117,34	25,00%	146,67	11.499,30	14.373,66	0,18%	
24.2.2	Composição	SINAPI	94971	Concreto estrutural de 25 MPa para fundação	M3	17,00	541,83	25,00%	677,29	9.211,16	11.513,93	0,14%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
24.2.3	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento de concreto estrutural de 25 MPa para fundação	M3	17,00	138,71	25,00%	173,39	2.358,11	2.947,63	0,04%
24.2.4	Composição	Próprio	373	Camada betuminosa no topo do bloco	M2	24,50	15,91	25,00%	19,89	389,80	487,31	0,01%
24.2.5	Composição	Próprio	377	Fixação de cantoneiras metálicas, conforme projeto	UD	100,00	123,61	25,00%	154,51	12.360,81	15.451,00	0,19%
24.3				REFORÇO DE ESTRUTURA DA COBERTURA						40.380,22	50.474,64	0,62%
24.3.1	Composição	Próprio	378	Reforço de encaixe tipo meia madeira com chapa	UD	60,00	123,61	25,00%	154,51	7.416,49	9.270,60	0,11%
24.3.2	Composição	Próprio	379	Estimativa do Reforço de encaixe tipo rabo de andorinha com chapa	UD	120,00	54,04	25,00%	67,55	6.484,92	8.106,00	0,10%
24.3.3	Composição	Próprio	380	Reforço de tirante/frechal com chapa metálica	UD	6,00	61,07	25,00%	76,34	366,41	458,04	0,01%
24.3.4	Composição	Próprio	381	Estimativa do Reforço de ligação tipo boca de lobo com parafuso	UD	200,00	130,56	25,00%	163,20	26.112,40	32.640,00	0,40%
24.4				REFORÇO DAS LIGAÇÕES						12.460,90	15.577,02	0,19%
24.4.1	Composição	Próprio	378	Reforço de ligações da viga do coro	UD	2,00	123,61	25,00%	154,51	247,22	309,02	0,00%
24.4.2	Composição	Próprio	380	Reforço de ligações esteio/madre/frechal	UD	200,00	61,07	25,00%	76,34	12.213,68	15.268,00	0,19%
24.5				SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA TORRE						37.670,10	47.088,10	0,57%
24.5.1	Composição	SINAPI	72230	Retirada do telhado	M2	12,25	10,21	25,00%	12,76	125,01	156,31	0,00%
24.5.2	Composição	SINAPI	72228	Retirada do engradamento da cobertura	M2	12,25	25,88	25,00%	32,35	317,03	396,29	0,00%
24.5.3	Composição	SINAPI	73899/1	Demolição de alvenaria	M3	67,20	92,90	25,00%	116,13	6.242,88	7.803,94	0,10%
24.5.4	Composição	Próprio	763	Substituição de esteios (25x25 cm)	M	32,80	142,51	25,00%	178,14	4.674,41	5.842,99	0,07%
24.5.5	Composição	Próprio	21	Substituição de madre/frechal (20x15 cm)	M	56,00	67,54	25,00%	84,43	3.782,37	4.728,08	0,06%
24.5.6	Composição	SINAPI	72132	Recomposição de alvenaria	M2	67,20	102,75	25,00%	128,44	6.904,85	8.631,17	0,11%
24.5.7	Composição	SINAPI	87829	Recomposição de revestimento em alvenaria	M2	134,40	86,44	25,00%	108,05	11.617,02	14.521,92	0,18%
24.5.8	Composição	SINAPI	85387	Transporte em carrinho de mão	M3	32,26	73,48	25,00%	91,85	2.370,34	2.963,08	0,04%
24.5.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	M3	32,26	30,45	25,00%	38,07	982,38	1.228,14	0,01%
24.5.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte de material de qualquer natureza	M3XKM	322,60	2,03	25,00%	2,53	653,81	816,18	0,01%
24.6				SUBSTITUIÇÃO DE MÃO FRANCESA						3.066,99	3.833,74	0,05%
24.6.1	Insumo	SINAPI	10749	Escoramento provisório com pontalete	MES	3,00	710,00	25,00%	887,50	2.130,00	2.662,50	0,03%
24.6.2	Composição	Próprio	763	Substituição de peças de mão francesa	M	3,00	142,51	25,00%	178,14	427,54	534,42	0,01%
24.6.3	Composição	Próprio	21	Instalação de novas peças de mão francesa	M	3,00	67,54	25,00%	84,43	202,63	253,29	0,00%
24.6.4	Composição	Próprio	382	Reforço de ligação madre/esteio com cantoneira	UD	1,00	123,61	25,00%	154,51	123,61	154,51	0,00%
24.6.5	Composição	Próprio	380	Reforço de esteio com parafusos passantes	UD	1,00	61,07	25,00%	76,34	61,07	76,34	0,00%
24.6.6	Composição	Próprio	380	Enxerto em madeira	UD	2,00	61,07	25,00%	76,34	122,14	152,68	0,00%
24.7				REBAIXO DO PAVIMENTO TÉRREO						14.597,10	18.245,54	0,22%
24.7.1	Composição	SINAPI	73801/1	Demolição de piso existente	M2	45,08	30,62	25,00%	38,27	1.380,12	1.725,21	0,02%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
24.7.2	Composição	SINAPI	79478	Escavação manual	M3	15,78	59,80	25,00%	74,75	943,66	1.179,56	0,01%	
24.7.3	Composição	SINAPI	85387	Transporte em carrinho de mão	M3	27,73	73,48	25,00%	91,85	2.037,49	2.547,00	0,03%	
24.7.4	Composição	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	M3	27,73	30,45	25,00%	38,07	844,43	1.055,68	0,01%	
24.7.5	Composição	SINAPI	72885	Transporte de material de qualquer natureza	M3XKM	277,73	2,03	25,00%	2,53	562,88	702,66	0,01%	
24.7.6	Composição	SINAPI	5622	Apiloamento - mureta de contenção	M2	17,25	6,74	25,00%	8,42	116,18	145,25	0,00%	
24.7.7	Composição	SINAPI	83534	Concreto magro - muleta de contenção	M3	0,87	730,47	25,00%	913,09	635,51	794,39	0,01%	
24.7.8	Composição	SINAPI	5970	Forma de madeira - mureta de contenção	M2	22,43	117,34	25,00%	146,67	2.631,93	3.289,81	0,04%	
24.7.9	Composição	SINAPI	92917	Armação CA50 - mureta de contenção	KG	91,00	13,75	25,00%	17,19	1.251,42	1.564,29	0,02%	
24.7.10	Composição	SINAPI	92915	Armação CA60 - mureta de contenção	KG	41,00	16,30	25,00%	20,37	668,25	835,17	0,01%	
24.7.11	Composição	SINAPI	94971	Concreto estrutural de 25 MPa - mureta de contenção	M3	5,18	541,83	25,00%	677,29	2.806,70	3.508,36	0,04%	
24.7.12	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento de concreto estrutural de 25 MPa - mureta de contenção	M3	5,18	138,71	25,00%	173,39	718,53	898,16	0,01%	
24.8				EXECUÇÃO DE ESCADA						203,65	254,58	0,00%	
24.8.1	Composição	SINAPI	5622	Apiloamento da base	M2	0,90	6,74	25,00%	8,42	6,06	7,58	0,00%	
24.8.2	Composição	SINAPI	83534	Concreto magro	M3	0,05	730,47	25,00%	913,09	36,52	45,65	0,00%	
24.8.3	Composição	SINAPI	92917	Armação CA50	KG	2,61	13,75	25,00%	17,19	35,89	44,87	0,00%	
24.8.4	Composição	SINAPI	92915	Armação CA60	KG	1,00	16,30	25,00%	20,37	16,30	20,37	0,00%	
24.8.5	Composição	SINAPI	94971	Concreto estrutural 25 MPa	M3	0,16	541,83	25,00%	677,29	86,69	108,37	0,00%	
24.8.6	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento concreto estrutural 25 MPa	M3	0,16	138,71	25,00%	173,39	22,19	27,74	0,00%	
24.9				EXECUÇÃO DE SAPATA CORRIDA						5.821,13	7.276,21	0,09%	
24.9.1	Composição	SINAPI	79478	Escavação manual de vala	M3	7,80	59,80	25,00%	74,75	466,45	583,05	0,01%	
24.9.2	Composição	SINAPI	5622	Apiloamento da base	M2	12,00	6,74	25,00%	8,42	80,82	101,04	0,00%	
24.9.3	Composição	SINAPI	83534	Concreto magro	M3	0,60	730,47	25,00%	913,09	438,28	547,85	0,01%	
24.9.4	Composição	SINAPI	5970	Forma de madeira para fundação	M2	14,40	117,34	25,00%	146,67	1.689,69	2.112,05	0,03%	
24.9.5	Composição	SINAPI	92917	Armação CA50	KG	24,00	13,75	25,00%	17,19	330,04	412,56	0,01%	
24.9.6	Composição	SINAPI	92915	Armação CA60	KG	9,00	16,30	25,00%	20,37	146,69	183,33	0,00%	
24.9.7	Composição	SINAPI	94971	Concreto estrutural de 25 MPa para fundação	M3	2,88	541,83	25,00%	677,29	1.560,48	1.950,60	0,02%	
24.9.8	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento concreto estrutural de 25 MPa para fundação	M3	2,88	138,71	25,00%	173,39	399,49	499,36	0,01%	
24.9.9	Composição	Próprio	314	Reaterro	M3	4,92	47,21	25,00%	59,01	232,27	290,33	0,00%	
24.9.10	Composição	SINAPI	85387	Transporte em carrinho de mão	M3	3,84	73,48	25,00%	91,85	282,15	352,70	0,00%	
24.9.11	Composição	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	M3	3,84	30,45	25,00%	38,07	116,94	146,19	0,00%	
24.9.12	Composição	SINAPI	72885	Transporte de material de qualquer natureza	M3XKM	38,40	2,03	25,00%	2,53	77,83	97,15	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
24.10				EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - INST. SAN. DO TÉRREO						9.934,44	12.419,36	0,15%
24.10.1	Composição	Próprio	989	Escavação de estaca trado D 35 cm	M3	0,40	122,46	25,00%	153,08	48,98	61,23	0,00%
24.10.2	Composição	SINAPI	92917	Armação CA50	KG	14,00	13,75	25,00%	17,19	192,53	240,66	0,00%
24.10.3	Composição	SINAPI	92915	Armação CA 60	KG	7,00	16,30	25,00%	20,37	114,09	142,59	0,00%
24.10.4	Composição	SINAPI	94971	Concreto Estrutural de 20 MPa para fundação	M3	0,40	541,83	25,00%	677,29	216,73	270,92	0,00%
24.10.5	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento concreto Estrutural de 20 MPa para fundação	M3	0,40	138,71	25,00%	173,39	55,49	69,36	0,00%
24.10.6	Composição	SINAPI	85387	Transporte em carrinho de mão	M3	0,52	73,48	25,00%	91,85	38,21	47,76	0,00%
24.10.7	Composição	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	M3	0,52	30,45	25,00%	38,07	15,84	19,80	0,00%
24.10.8	Composição	SINAPI	72885	Transporte de material de qualquer natureza	M3XKM	5,20	2,03	25,00%	2,53	10,54	13,16	0,00%
24.10.9	Composição	SINAPI	73970/1	Perfil metálico CX 150x200x25	KG	320,00	12,00	25,00%	15,01	3.841,49	4.803,20	0,06%
24.10.10	Composição	Próprio	545	Chapa de base CH 16 ASTM36	M2	0,22	1.491,86	25,00%	1.864,83	328,21	410,26	0,01%
24.10.11	Composição	Próprio	545	Chapa xadrez CH 16	M2	3,40	1.491,86	25,00%	1.864,83	5.072,33	6.340,42	0,08%
24.11				EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - INST. SAN. DO 1º PAVIMENTO						13.080,16	16.352,04	0,20%
24.11.1	Composição	Próprio	989	Escavação de estaca trado D 35 cm	M3	0,40	122,46	25,00%	153,08	48,98	61,23	0,00%
24.11.2	Composição	SINAPI	92917	Armação CA50	KG	14,00	13,75	25,00%	17,19	192,53	240,66	0,00%
24.11.3	Composição	SINAPI	92915	Armação CA 60	KG	7,00	16,30	25,00%	20,37	114,09	142,59	0,00%
24.11.4	Composição	SINAPI	94971	Concreto Estrutural de 20 MPa para fundação	M3	0,40	541,83	25,00%	677,29	216,73	270,92	0,00%
24.11.5	Composição	SINAPI	74157/4	Lançamento concreto Estrutural de 20 MPa para fundação	M3	0,40	138,71	25,00%	173,39	55,49	69,36	0,00%
24.11.6	Composição	SINAPI	85387	Transporte em carrinho de mão	M3	0,52	73,48	25,00%	91,85	38,21	47,76	0,00%
24.11.7	Composição	SINAPI	72897	Carga manual em caminhão basculante	M3	0,52	30,45	25,00%	38,07	15,84	19,80	0,00%
24.11.8	Composição	SINAPI	72885	Transporte de material de qualquer natureza	M3XKM	5,20	2,03	25,00%	2,53	10,54	13,16	0,00%
24.11.9	Composição	SINAPI	73970/1	Perfil metálico CX 150x200x25	KG	450,00	12,00	25,00%	15,01	5.402,10	6.754,50	0,08%
24.11.10	Composição	Próprio	545	Chapa de base CH 16 ASTM36	M2	0,22	1.491,86	25,00%	1.864,83	328,21	410,26	0,01%
24.11.11	Composição	Próprio	545	Chapa xadrez CH 16	M2	4,00	1.491,86	25,00%	1.864,83	5.967,44	7.459,32	0,09%
24.11.12	Composição	Próprio	990	Chumbador Químico Hilti	UD	8,00	86,25	25,00%	107,81	690,00	862,48	0,01%
25				ELEMENTOS ARTÍSTICOS - ARQUITETÔNICO						1.418.999,38	1.773.747,16	21,65%
25.1				FORRO DA CAPELA MOR						74.619,24	93.273,90	1,14%
25.1.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	117,04	107,23	25,00%	134,04	12.550,21	15.688,04	0,19%
25.1.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	58,52	101,83	25,00%	127,28	5.958,96	7.448,43	0,09%
25.1.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	17,56	254,83	25,00%	318,53	4.474,78	5.593,39	0,07%
25.1.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	17,56	217,41	25,00%	271,76	3.817,69	4.772,11	0,06%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.1.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	2,93	132,02	25,00%	165,03	386,82	483,54	0,01%
25.1.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	8,78	288,29	25,00%	360,37	2.531,23	3.164,05	0,04%
25.1.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	11,70	668,91	25,00%	836,13	7.826,20	9.782,72	0,12%
25.1.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	2,93	472,74	25,00%	590,93	1.385,13	1.731,42	0,02%
25.1.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	5,85	121,93	25,00%	152,41	713,29	891,60	0,01%
25.1.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	5,85	86,59	25,00%	108,24	506,57	633,20	0,01%
25.1.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	2,93	192,87	25,00%	241,09	565,12	706,39	0,01%
25.1.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	2,93	755,52	25,00%	944,40	2.213,66	2.767,09	0,03%
25.1.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0110	Remoção/Reativação de verniz	M²	14,63	1.099,37	25,00%	1.374,21	16.083,75	20.104,69	0,25%
25.1.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	2,93	403,33	25,00%	504,17	1.181,77	1.477,22	0,02%
25.1.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	2,93	649,29	25,00%	811,61	1.902,42	2.378,02	0,03%
25.1.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	2,93	1.058,29	25,00%	1.322,87	3.100,80	3.876,01	0,05%
25.1.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	58,52	160,98	25,00%	201,23	9.420,84	11.775,98	0,14%
25.2				CIMALHA DO FORRO DA CAPELA MOR (2)						11.893,61	14.866,98	0,18%
25.2.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	12,06	107,23	25,00%	134,04	1.293,20	1.616,52	0,02%
25.2.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	8,04	101,83	25,00%	127,28	818,70	1.023,33	0,01%
25.2.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	0,80	254,83	25,00%	318,53	203,86	254,82	0,00%
25.2.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	2,41	217,41	25,00%	271,76	523,95	654,94	0,01%
25.2.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	0,40	132,02	25,00%	165,03	52,81	66,01	0,00%
25.2.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	1,61	288,29	25,00%	360,37	464,15	580,20	0,01%
25.2.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	2,41	668,91	25,00%	836,13	1.612,06	2.015,07	0,02%
25.2.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,40	472,74	25,00%	590,93	189,10	236,37	0,00%
25.2.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	1,21	121,93	25,00%	152,41	147,54	184,42	0,00%
25.2.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	1,21	86,59	25,00%	108,24	104,78	130,97	0,00%
25.2.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	0,80	755,52	25,00%	944,40	604,41	755,52	0,01%
25.2.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	1,61	403,33	25,00%	504,17	649,37	811,71	0,01%
25.2.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	1,61	649,29	25,00%	811,61	1.045,36	1.306,69	0,02%
25.2.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	1,21	980,29	25,00%	1.225,37	1.186,15	1.482,70	0,02%
25.2.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	1,61	1.058,29	25,00%	1.322,87	1.703,85	2.129,82	0,03%
25.2.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	8,04	160,98	25,00%	201,23	1.294,32	1.617,89	0,02%
25.3				RETÁBULO MOR						314.291,53	392.864,23	4,80%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.3.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	174,74	107,23	25,00%	134,04	18.737,39	23.422,15	0,29%
25.3.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	116,49	101,83	25,00%	127,28	11.861,92	14.826,85	0,18%
25.3.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	58,25	254,83	25,00%	318,53	14.843,72	18.554,37	0,23%
25.3.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	93,19	217,41	25,00%	271,76	20.260,28	25.325,31	0,31%
25.3.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	34,95	132,02	25,00%	165,03	4.614,13	5.767,80	0,07%
25.3.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	40,77	288,29	25,00%	360,37	11.753,77	14.692,28	0,18%
25.3.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	46,60	668,91	25,00%	836,13	31.171,03	38.963,66	0,48%
25.3.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	23,30	472,74	25,00%	590,93	11.014,85	13.768,67	0,17%
25.3.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	23,30	121,93	25,00%	152,41	2.840,97	3.551,15	0,04%
25.3.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	23,30	86,59	25,00%	108,24	2.017,64	2.521,99	0,03%
25.3.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	17,47	192,87	25,00%	241,09	3.369,51	4.211,84	0,05%
25.3.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	46,60	755,52	25,00%	944,40	35.207,08	44.009,04	0,54%
25.3.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	40,77	403,33	25,00%	504,17	16.443,89	20.555,01	0,25%
25.3.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	40,77	649,29	25,00%	811,61	26.471,53	33.089,34	0,40%
25.3.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	17,47	980,29	25,00%	1.225,37	17.125,72	21.407,21	0,26%
25.3.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	64,07	1.058,29	25,00%	1.322,87	67.804,96	84.756,28	1,03%
25.3.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	116,49	160,98	25,00%	201,23	18.753,14	23.441,28	0,29%
25.4				MOLDURAS DAS JANELAS (ÓCULOS) DA CAPELA-MOR (4)						7.574,81	9.468,49	0,12%
25.4.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	5,89	107,23	25,00%	134,04	631,59	789,50	0,01%
25.4.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	5,35	101,83	25,00%	127,28	544,78	680,95	0,01%
25.4.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	1,61	254,83	25,00%	318,53	410,27	512,83	0,01%
25.4.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	2,68	217,41	25,00%	271,76	582,65	728,32	0,01%
25.4.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	0,27	132,02	25,00%	165,03	35,65	44,56	0,00%
25.4.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	0,80	288,29	25,00%	360,37	230,64	288,30	0,00%
25.4.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	1,07	668,91	25,00%	836,13	715,73	894,66	0,01%
25.4.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,27	472,74	25,00%	590,93	127,64	159,55	0,00%
25.4.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	0,54	121,93	25,00%	152,41	65,84	82,30	0,00%
25.4.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	0,54	86,59	25,00%	108,24	46,76	58,45	0,00%
25.4.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	1,34	755,52	25,00%	944,40	1.012,39	1.265,50	0,02%
25.4.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	0,54	403,33	25,00%	504,17	217,80	272,25	0,00%
25.4.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	1,07	649,29	25,00%	811,61	694,74	868,42	0,01%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
25.4.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	0,27	980,29	25,00%	1.225,37	264,68	330,85	0,00%	
25.4.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	1,07	1.058,29	25,00%	1.322,87	1.132,38	1.415,47	0,02%	
25.4.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	5,35	160,98	25,00%	201,23	861,27	1.076,58	0,01%	
25.5				MOLDURAS E SOBREVERGA DAS PORTAS LATERAIS DA CAPELA-MOR (2)						21.523,07	26.903,87	0,33%	
25.5.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	11,95	107,23	25,00%	134,04	1.281,40	1.601,78	0,02%	
25.5.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	11,95	101,83	25,00%	127,28	1.216,84	1.521,00	0,02%	
25.5.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	1,20	254,83	25,00%	318,53	305,79	382,24	0,00%	
25.5.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	1,79	217,41	25,00%	271,76	389,16	486,45	0,01%	
25.5.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,60	472,74	25,00%	590,93	283,64	354,56	0,00%	
25.5.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	0,60	192,87	25,00%	241,09	115,72	144,65	0,00%	
25.5.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	9,56	755,52	25,00%	944,40	7.222,74	9.028,46	0,11%	
25.5.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	4,78	403,33	25,00%	504,17	1.927,93	2.409,93	0,03%	
25.5.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	4,78	649,29	25,00%	811,61	3.103,60	3.879,50	0,05%	
25.5.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	0,60	980,29	25,00%	1.225,37	588,18	735,22	0,01%	
25.5.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	2,99	1.058,29	25,00%	1.322,87	3.164,30	3.955,38	0,05%	
25.5.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	11,95	160,98	25,00%	201,23	1.923,77	2.404,70	0,03%	
25.6				MOLDURAS E SOBREVERGA DAS PORTAS LATERAIS DA CAPELA-MOR (2)						106.152,89	132.690,94	1,62%	
25.6.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	77,48	107,23	25,00%	134,04	8.308,19	10.385,42	0,13%	
25.6.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	51,65	101,83	25,00%	127,28	5.259,41	6.574,01	0,08%	
25.6.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	25,83	254,83	25,00%	318,53	6.582,20	8.227,63	0,10%	
25.6.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	20,66	217,41	25,00%	271,76	4.491,66	5.614,56	0,07%	
25.6.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	2,58	132,02	25,00%	165,03	340,61	425,78	0,01%	
25.6.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	7,75	288,29	25,00%	360,37	2.234,28	2.792,87	0,03%	
25.6.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	15,50	668,91	25,00%	836,13	10.368,05	12.960,02	0,16%	
25.6.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	5,17	472,74	25,00%	590,93	2.444,07	3.055,11	0,04%	
25.6.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	10,33	121,93	25,00%	152,41	1.259,54	1.574,40	0,02%	
25.6.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	10,33	86,59	25,00%	108,24	894,51	1.118,12	0,01%	
25.6.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	7,75	192,87	25,00%	241,09	1.494,77	1.868,45	0,02%	
25.6.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	15,50	755,52	25,00%	944,40	11.710,51	14.638,20	0,18%	
25.6.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	7,75	403,33	25,00%	504,17	3.125,83	3.907,32	0,05%	
25.6.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	15,50	649,29	25,00%	811,61	10.063,99	12.579,96	0,15%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.6.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	10,33	980,29	25,00%	1.225,37	10.126,43	12.658,07	0,15%
25.6.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	18,08	1.058,29	25,00%	1.322,87	19.133,97	23.917,49	0,29%
25.6.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	51,65	160,98	25,00%	201,23	8.314,87	10.393,53	0,13%
25.7				FORRO DA NAVE						290.375,68	362.969,14	4,43%
25.7.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	378,73	107,23	25,00%	134,04	40.611,26	50.764,97	0,62%
25.7.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	189,37	101,83	25,00%	127,28	19.283,13	24.103,01	0,29%
25.7.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	56,81	254,83	25,00%	318,53	14.476,77	18.095,69	0,22%
25.7.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	56,81	217,41	25,00%	271,76	12.350,96	15.438,69	0,19%
25.7.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	9,47	132,02	25,00%	165,03	1.250,24	1.562,83	0,02%
25.7.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	37,87	288,29	25,00%	360,37	10.917,72	13.647,21	0,17%
25.7.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	37,87	668,91	25,00%	836,13	25.331,48	31.664,24	0,39%
25.7.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	9,47	472,74	25,00%	590,93	4.476,85	5.596,11	0,07%
25.7.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	18,94	121,93	25,00%	152,41	2.309,35	2.886,65	0,04%
25.7.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	18,94	86,59	25,00%	108,24	1.640,09	2.050,07	0,03%
25.7.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	9,47	192,87	25,00%	241,09	1.826,52	2.283,12	0,03%
25.7.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	9,47	755,52	25,00%	944,40	7.154,74	8.943,47	0,11%
25.7.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0110	Remoção/Reativação de verniz	M²	47,34	1.099,37	25,00%	1.374,21	52.044,07	65.055,10	0,79%
25.7.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	9,47	403,33	25,00%	504,17	3.819,56	4.774,49	0,06%
25.7.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	18,94	649,29	25,00%	811,61	12.297,54	15.371,89	0,19%
25.7.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	47,34	1.058,29	25,00%	1.322,87	50.099,68	62.624,67	0,76%
25.7.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	189,37	160,98	25,00%	201,23	30.485,72	38.106,93	0,47%
25.8				CIMALHA DO FORRO DA NAVE						80.904,32	101.130,23	1,23%
25.8.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	52,71	107,23	25,00%	134,04	5.652,10	7.065,25	0,09%
25.8.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	35,14	101,83	25,00%	127,28	3.578,23	4.472,62	0,05%
25.8.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	24,60	254,83	25,00%	318,53	6.268,77	7.835,84	0,10%
25.8.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	17,57	217,41	25,00%	271,76	3.819,86	4.774,82	0,06%
25.8.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	3,51	132,02	25,00%	165,03	463,39	579,26	0,01%
25.8.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	17,57	288,29	25,00%	360,37	5.065,34	6.331,70	0,08%
25.8.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	8,78	668,91	25,00%	836,13	5.873,00	7.341,22	0,09%
25.8.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	1,76	472,74	25,00%	590,93	832,02	1.040,04	0,01%
25.8.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	14,06	121,93	25,00%	152,41	1.714,34	2.142,88	0,03%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
25.8.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	14,06	86,59	25,00%	108,24	1.217,51	1.521,85	0,02%	
25.8.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	1,76	192,87	25,00%	241,09	339,46	424,32	0,01%	
25.8.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	12,30	755,52	25,00%	944,40	9.292,86	11.616,12	0,14%	
25.8.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	12,30	403,33	25,00%	504,17	4.961,00	6.201,29	0,08%	
25.8.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	12,30	649,29	25,00%	811,61	7.986,26	9.982,80	0,12%	
25.8.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	5,27	980,29	25,00%	1.225,37	5.166,14	6.457,70	0,08%	
25.8.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	12,30	1.058,29	25,00%	1.322,87	13.017,03	16.271,30	0,20%	
25.8.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	35,14	160,98	25,00%	201,23	5.657,01	7.071,22	0,09%	
25.9				REVESTIMENTO DOS TIRANTES DO FORRO DA NAVE (3)						22.182,12	27.727,48	0,34%	
25.9.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	21,41	107,23	25,00%	134,04	2.295,80	2.869,80	0,04%	
25.9.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	21,41	101,83	25,00%	127,28	2.180,13	2.725,06	0,03%	
25.9.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	10,71	254,83	25,00%	318,53	2.729,21	3.411,46	0,04%	
25.9.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	4,28	217,41	25,00%	271,76	930,51	1.163,13	0,01%	
25.9.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	1,07	132,02	25,00%	165,03	141,26	176,58	0,00%	
25.9.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	1,07	288,29	25,00%	360,37	308,48	385,60	0,00%	
25.9.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	3,21	668,91	25,00%	836,13	2.147,19	2.683,98	0,03%	
25.9.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	1,07	472,74	25,00%	590,93	505,83	632,30	0,01%	
25.9.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	3,21	121,93	25,00%	152,41	391,40	489,24	0,01%	
25.9.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	3,21	86,59	25,00%	108,24	277,97	347,45	0,00%	
25.9.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	1,07	192,87	25,00%	241,09	206,38	257,97	0,00%	
25.9.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	1,07	403,33	25,00%	504,17	431,57	539,46	0,01%	
25.9.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	1,07	649,29	25,00%	811,61	694,74	868,42	0,01%	
25.9.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	2,14	980,29	25,00%	1.225,37	2.097,83	2.622,29	0,03%	
25.9.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	3,21	1.058,29	25,00%	1.322,87	3.397,13	4.246,41	0,05%	
25.9.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	21,41	160,98	25,00%	201,23	3.446,69	4.308,33	0,05%	
25.10				RETÁBULO COLATERAL ESQUERDO						82.042,88	102.553,49	1,25%	
25.10.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	55,99	107,23	25,00%	134,04	6.003,81	7.504,90	0,09%	
25.10.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	46,65	101,83	25,00%	127,28	4.750,27	5.937,61	0,07%	
25.10.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	9,33	254,83	25,00%	318,53	2.377,54	2.971,88	0,04%	
25.10.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	18,66	217,41	25,00%	271,76	4.056,84	5.071,04	0,06%	
25.10.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	4,67	132,02	25,00%	165,03	616,54	770,69	0,01%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
25.10.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	14,00	288,29	25,00%	360,37	4.036,13	5.045,18	0,06%	
25.10.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	14,00	668,91	25,00%	836,13	9.364,69	11.705,82	0,14%	
25.10.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	9,33	472,74	25,00%	590,93	4.410,67	5.513,38	0,07%	
25.10.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	4,67	121,93	25,00%	152,41	569,41	711,75	0,01%	
25.10.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	4,67	86,59	25,00%	108,24	404,39	505,48	0,01%	
25.10.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	2,33	192,87	25,00%	241,09	449,40	561,74	0,01%	
25.10.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	4,67	755,52	25,00%	944,40	3.528,26	4.410,35	0,05%	
25.10.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	9,33	403,33	25,00%	504,17	3.763,10	4.703,91	0,06%	
25.10.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	9,33	649,29	25,00%	811,61	6.057,87	7.572,32	0,09%	
25.10.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	7,00	980,29	25,00%	1.225,37	6.862,05	8.577,59	0,10%	
25.10.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	16,33	1.058,29	25,00%	1.322,87	17.281,96	21.602,47	0,26%	
25.10.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	46,65	160,98	25,00%	201,23	7.509,95	9.387,38	0,11%	
25.11				RETÁBULO COLATERAL DIREITO						84.639,83	105.799,68	1,29%	
25.11.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	55,65	107,23	25,00%	134,04	5.967,36	7.459,33	0,09%	
25.11.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	46,37	101,83	25,00%	127,28	4.721,75	5.901,97	0,07%	
25.11.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	9,27	254,83	25,00%	318,53	2.362,25	2.952,77	0,04%	
25.11.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	18,55	217,41	25,00%	271,76	4.032,92	5.041,15	0,06%	
25.11.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	4,64	132,02	25,00%	165,03	612,58	765,74	0,01%	
25.11.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	13,91	288,29	25,00%	360,37	4.010,18	5.012,75	0,06%	
25.11.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	18,55	668,91	25,00%	836,13	12.408,21	15.510,21	0,19%	
25.11.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	9,27	472,74	25,00%	590,93	4.382,30	5.477,92	0,07%	
25.11.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	4,64	121,93	25,00%	152,41	565,76	707,18	0,01%	
25.11.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	4,64	86,59	25,00%	108,24	401,80	502,23	0,01%	
25.11.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	2,32	192,87	25,00%	241,09	447,47	559,33	0,01%	
25.11.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	4,64	755,52	25,00%	944,40	3.505,60	4.382,02	0,05%	
25.11.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	9,27	403,33	25,00%	504,17	3.738,90	4.673,66	0,06%	
25.11.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	9,27	649,29	25,00%	811,61	6.018,91	7.523,62	0,09%	
25.11.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	6,96	980,29	25,00%	1.225,37	6.822,84	8.528,58	0,10%	
25.11.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	16,23	1.058,29	25,00%	1.322,87	17.176,13	21.470,18	0,26%	
25.11.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	46,37	160,98	25,00%	201,23	7.464,87	9.331,04	0,11%	
25.12				PÚLPITO						36.835,07	46.043,73	0,56%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.12.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	21,57	107,23	25,00%	134,04	2.312,95	2.891,24	0,04%
25.12.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	21,57	101,83	25,00%	127,28	2.196,43	2.745,43	0,03%
25.12.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	5,39	254,83	25,00%	318,53	1.373,52	1.716,88	0,02%
25.12.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	6,47	217,41	25,00%	271,76	1.406,63	1.758,29	0,02%
25.12.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	3,23	132,02	25,00%	165,03	426,43	533,05	0,01%
25.12.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	3,23	288,29	25,00%	360,37	931,19	1.164,00	0,01%
25.12.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	8,63	668,91	25,00%	836,13	5.772,66	7.215,80	0,09%
25.12.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	1,08	472,74	25,00%	590,93	510,56	638,20	0,01%
25.12.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	4,31	121,93	25,00%	152,41	525,52	656,89	0,01%
25.12.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	4,31	86,59	25,00%	108,24	373,22	466,51	0,01%
25.12.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	1,08	192,87	25,00%	241,09	208,30	260,38	0,00%
25.12.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	2,16	755,52	25,00%	944,40	1.631,92	2.039,90	0,02%
25.12.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	4,31	403,33	25,00%	504,17	1.738,37	2.172,97	0,03%
25.12.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	4,31	649,29	25,00%	811,61	2.798,44	3.498,04	0,04%
25.12.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	3,23	980,29	25,00%	1.225,37	3.166,35	3.957,95	0,05%
25.12.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	7,55	1.058,29	25,00%	1.322,87	7.990,13	9.987,67	0,12%
25.12.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	21,57	160,98	25,00%	201,23	3.472,45	4.340,53	0,05%
25.13				MOLDURAS DA JANELAS LATERAIS DA NAVE (4)						9.522,87	11.903,51	0,15%
25.13.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	7,41	107,23	25,00%	134,04	794,58	993,24	0,01%
25.13.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	6,73	101,83	25,00%	127,28	685,30	856,59	0,01%
25.13.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	6,06	254,83	25,00%	318,53	1.544,26	1.930,29	0,02%
25.13.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	3,37	217,41	25,00%	271,76	732,67	915,83	0,01%
25.13.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	0,34	132,02	25,00%	165,03	44,89	56,11	0,00%
25.13.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	0,34	288,29	25,00%	360,37	98,02	122,53	0,00%
25.13.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	0,34	668,91	25,00%	836,13	227,43	284,28	0,00%
25.13.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,34	472,74	25,00%	590,93	160,73	200,92	0,00%
25.13.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	0,67	121,93	25,00%	152,41	81,69	102,11	0,00%
25.13.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	0,67	86,59	25,00%	108,24	58,02	72,52	0,00%
25.13.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	0,34	755,52	25,00%	944,40	256,88	321,10	0,00%
25.13.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	1,01	403,33	25,00%	504,17	407,37	509,21	0,01%
25.13.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	1,35	649,29	25,00%	811,61	876,54	1.095,67	0,01%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.13.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	0,34	980,29	25,00%	1.225,37	333,30	416,63	0,01%
25.13.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	2,02	1.058,29	25,00%	1.322,87	2.137,76	2.672,20	0,03%
25.13.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	6,73	160,98	25,00%	201,23	1.083,43	1.354,28	0,02%
25.14				MOLDURAS E SOBREVERGAS DAS PORTAS LATERAIS DA NAVE (2)						32.729,19	40.911,50	0,50%
25.14.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	17,25	107,23	25,00%	134,04	1.849,72	2.312,19	0,03%
25.14.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	17,25	101,83	25,00%	127,28	1.756,53	2.195,58	0,03%
25.14.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	1,73	254,83	25,00%	318,53	440,85	551,06	0,01%
25.14.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	2,59	217,41	25,00%	271,76	563,09	703,86	0,01%
25.14.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	0,86	288,29	25,00%	360,37	247,93	309,92	0,00%
25.14.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	0,86	668,91	25,00%	836,13	575,26	719,07	0,01%
25.14.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,86	472,74	25,00%	590,93	406,56	508,20	0,01%
25.14.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	0,860	192,87	25,00%	241,09	165,87	207,34	0,00%
25.14.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	13,800	755,52	25,00%	944,40	10.426,13	13.032,72	0,16%
25.14.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	6,90	403,33	25,00%	504,17	2.783,00	3.478,77	0,04%
25.14.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	6,90	649,29	25,00%	811,61	4.480,10	5.600,11	0,07%
25.14.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	1,73	980,29	25,00%	1.225,37	1.695,91	2.119,89	0,03%
25.14.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	4,31	1.058,29	25,00%	1.322,87	4.561,25	5.701,57	0,07%
25.14.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	17,25	160,98	25,00%	201,23	2.776,99	3.471,22	0,04%
25.15				BALAUSTRADA DO CORO						39.561,86	49.452,24	0,60%
25.15.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	20,62	107,23	25,00%	134,04	2.211,08	2.763,90	0,03%
25.15.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	20,62	101,83	25,00%	127,28	2.099,69	2.624,51	0,03%
25.15.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	2,06	288,29	25,00%	360,37	593,89	742,36	0,01%
25.15.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	4,12	668,91	25,00%	836,13	2.755,89	3.444,86	0,04%
25.15.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	2,06	472,74	25,00%	590,93	973,85	1.217,32	0,01%
25.15.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	1,03	121,93	25,00%	152,41	125,59	156,98	0,00%
25.15.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	1,03	86,59	25,00%	108,24	89,19	111,49	0,00%
25.15.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	1,03	192,87	25,00%	241,09	198,66	248,32	0,00%
25.15.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0110	Remoção/Reativação de verniz	M²	20,62	1.099,37	25,00%	1.374,21	22.668,96	28.336,21	0,35%
25.15.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	0,41	403,33	25,00%	504,17	165,37	206,71	0,00%
25.15.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	4,12	1.058,29	25,00%	1.322,87	4.360,18	5.450,22	0,07%
25.15.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	20,62	160,98	25,00%	201,23	3.319,51	4.149,36	0,05%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
25.16				ÓCULOS DO CORO						10.009,44	12.511,75	0,15%	
25.16.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	5,21	107,23	25,00%	134,04	558,67	698,35	0,01%	
25.16.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	4,96	101,83	25,00%	127,28	505,07	631,31	0,01%	
25.16.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	2,98	254,83	25,00%	318,53	759,39	949,22	0,01%	
25.16.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	0,74	217,41	25,00%	271,76	160,88	201,10	0,00%	
25.16.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	0,25	132,02	25,00%	165,03	33,01	41,26	0,00%	
25.16.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	0,74	288,29	25,00%	360,37	213,34	266,67	0,00%	
25.16.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	2,23	668,91	25,00%	836,13	1.491,66	1.864,57	0,02%	
25.16.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,25	472,74	25,00%	590,93	118,19	147,73	0,00%	
25.16.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	0,25	121,93	25,00%	152,41	30,48	38,10	0,00%	
25.16.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	0,25	86,59	25,00%	108,24	21,65	27,06	0,00%	
25.16.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	4,96	755,52	25,00%	944,40	3.747,36	4.684,22	0,06%	
25.16.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	0,99	403,33	25,00%	504,17	399,30	499,13	0,01%	
25.16.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	0,99	649,29	25,00%	811,61	642,80	803,49	0,01%	
25.16.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	0,50	1.058,29	25,00%	1.322,87	529,15	661,44	0,01%	
25.16.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	4,96	160,98	25,00%	201,23	798,49	998,10	0,01%	
25.17				FORRO E MOLDURA DO ÁTRIO						28.755,52	35.944,29	0,44%	
25.17.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	27,56	107,23	25,00%	134,04	2.955,26	3.694,14	0,05%	
25.17.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	26,25	101,83	25,00%	127,28	2.672,98	3.341,10	0,04%	
25.17.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	5,25	254,83	25,00%	318,53	1.337,85	1.672,28	0,02%	
25.17.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	10,50	217,41	25,00%	271,76	2.282,79	2.853,48	0,03%	
25.17.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	1,31	132,02	25,00%	165,03	172,95	216,19	0,00%	
25.17.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	2,62	288,29	25,00%	360,37	755,33	944,17	0,01%	
25.17.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	5,25	668,91	25,00%	836,13	3.511,76	4.389,68	0,05%	
25.17.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	2,62	472,74	25,00%	590,93	1.238,58	1.548,24	0,02%	
25.17.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	1,31	121,93	25,00%	152,41	159,73	199,66	0,00%	
25.17.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	1,31	86,59	25,00%	108,24	113,44	141,79	0,00%	
25.17.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	2,62	192,87	25,00%	241,09	505,33	631,66	0,01%	
25.17.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	2,62	403,33	25,00%	504,17	1.056,73	1.320,93	0,02%	
25.17.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	2,62	649,29	25,00%	811,61	1.701,14	2.126,42	0,03%	
25.17.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	0,52	980,29	25,00%	1.225,37	509,75	637,19	0,01%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.17.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	5,25	1.058,29	25,00%	1.322,87	5.556,05	6.945,07	0,08%
25.17.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	26,25	160,98	25,00%	201,23	4.225,85	5.282,29	0,06%
25.18				PILARES DO ÁTRIO E REVESTIMENTO DO CONTRAPISO						28.201,04	35.251,21	0,43%
25.18.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	22,65	107,23	25,00%	134,04	2.428,76	3.036,01	0,04%
25.18.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	21,57	101,83	25,00%	127,28	2.196,43	2.745,43	0,03%
25.18.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	5,39	254,83	25,00%	318,53	1.373,52	1.716,88	0,02%
25.18.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	2,16	217,41	25,00%	271,76	469,60	587,00	0,01%
25.18.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	1,08	132,02	25,00%	165,03	142,58	178,23	0,00%
25.18.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	1,08	288,29	25,00%	360,37	311,36	389,20	0,00%
25.18.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	3,24	668,91	25,00%	836,13	2.167,26	2.709,06	0,03%
25.18.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,43	472,74	25,00%	590,93	203,28	254,10	0,00%
25.18.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	1,08	121,93	25,00%	152,41	131,68	164,60	0,00%
25.18.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	1,08	86,59	25,00%	108,24	93,52	116,90	0,00%
25.18.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	4,31	755,52	25,00%	944,40	3.256,28	4.070,36	0,05%
25.18.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	5,39	403,33	25,00%	504,17	2.173,97	2.717,48	0,03%
25.18.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	5,39	649,29	25,00%	811,61	3.499,67	4.374,58	0,05%
25.18.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0142	Douramento com folha de ouro	M²	1,08	980,29	25,00%	1.225,37	1.058,72	1.323,40	0,02%
25.18.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0143	Repintura	M²	4,31	153,30	25,00%	191,62	660,71	825,88	0,01%
25.18.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	4,31	1.058,29	25,00%	1.322,87	4.561,25	5.701,57	0,07%
25.18.17	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	21,57	160,98	25,00%	201,23	3.472,45	4.340,53	0,05%
25.19				FORRO E MOLDURA DA SACRISTIA						120.052,69	150.065,86	1,83%
25.19.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	110,31	107,23	25,00%	134,04	11.828,55	14.785,95	0,18%
25.19.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	55,16	101,83	25,00%	127,28	5.616,82	7.020,76	0,09%
25.19.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	16,55	254,83	25,00%	318,53	4.217,40	5.271,67	0,06%
25.19.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	27,58	217,41	25,00%	271,76	5.996,12	7.495,14	0,09%
25.19.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	2,76	132,02	25,00%	165,03	364,38	455,48	0,01%
25.19.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	11,03	288,29	25,00%	360,37	3.179,89	3.974,88	0,05%
25.19.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	22,06	668,91	25,00%	836,13	14.756,07	18.445,03	0,23%
25.19.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	11,03	472,74	25,00%	590,93	5.214,33	6.517,96	0,08%
25.19.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	11,03	121,93	25,00%	152,41	1.344,89	1.681,08	0,02%
25.19.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	11,03	86,59	25,00%	108,24	955,13	1.193,89	0,01%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
25.19.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0091	Revisão/ Remoção de intervenção anterior	M²	2,76	192,87	25,00%	241,09	532,33	665,41	0,01%
25.19.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	38,61	755,52	25,00%	944,40	29.170,50	36.463,28	0,45%
25.19.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	11,03	403,33	25,00%	504,17	4.448,76	5.561,00	0,07%
25.19.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	13,79	649,29	25,00%	811,61	8.953,70	11.192,10	0,14%
25.19.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	13,79	1.058,29	25,00%	1.322,87	14.593,89	18.242,38	0,22%
25.19.16	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	55,16	160,98	25,00%	201,23	8.879,93	11.099,85	0,14%
25.20				CAIXA DO ÓRGÃO						6.603,15	8.253,92	0,10%
25.20.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	39,07	107,23	25,00%	134,04	4.189,48	5.236,94	0,06%
25.20.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	19,54	101,83	25,00%	127,28	1.989,72	2.487,05	0,03%
25.20.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	1,95	217,41	25,00%	271,76	423,95	529,93	0,01%
25.21				PRESBITÉRIO						10.528,57	13.160,72	0,16%
25.21.1	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0010	Higienização	M²	5,79	107,23	25,00%	134,04	620,86	776,09	0,01%
25.21.2	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0120	Desinfestação	M²	5,79	101,83	25,00%	127,28	589,58	736,95	0,01%
25.21.3	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0020	Limpeza de policromia	M²	1,16	254,83	25,00%	318,53	295,60	369,49	0,00%
25.21.4	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0030	Fixação de policromia	M²	0,29	217,41	25,00%	271,76	63,05	78,81	0,00%
25.21.5	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0040	Faceamento	M²	0,29	132,02	25,00%	165,03	38,29	47,86	0,00%
25.21.6	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0060	Revisão de estrutura	M²	0,29	288,29	25,00%	360,37	83,61	104,51	0,00%
25.21.7	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0070	Consolidação do suporte	M²	0,58	668,91	25,00%	836,13	387,97	484,96	0,01%
25.21.8	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0080	Complementação do suporte	M²	0,29	472,74	25,00%	590,93	137,09	171,37	0,00%
25.21.9	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0090	Desmontagem e remontagem estrutural	M²	0,29	121,93	25,00%	152,41	35,36	44,20	0,00%
25.21.10	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0050	Mapeamento de estrutura	M²	0,29	86,59	25,00%	108,24	25,11	31,39	0,00%
25.21.11	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0100	Remoção de repintura	M²	5,79	755,52	25,00%	944,40	4.374,44	5.468,08	0,07%
25.21.12	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0130	Nivelamento	M²	0,87	403,33	25,00%	504,17	350,90	438,63	0,01%
25.21.13	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0140	Reintegração cromática	M²	1,16	649,29	25,00%	811,61	753,18	941,47	0,01%
25.21.14	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0144	Apresentação estética	M²	1,74	1.058,29	25,00%	1.322,87	1.841,43	2.301,79	0,03%
25.21.15	Composição	COMPOSIÇÃO	SERV0150	Camada de proteção	M²	5,79	160,98	25,00%	201,23	932,10	1.165,12	0,01%
26				LIMPEZA FINAL DA OBRA - ARQUITETÔNICO						92.169,66	115.276,26	1,41%
26.1	Composição	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	12837,000	7,18	25,00%	8,98	92.169,66	115.276,26	1,41%

Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG

SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais
SBC - 11/2043 - Minas Gerais
ORSE 11/2024

Não Desonerado:
Horista: 108,90%
Mensalista: 67,79%

25,00% e 16,80%

Total sem BDI	4.895.511,91
Total do BDI	3.295.622,99
Total	8.191.134,90


David Santos Coelho
Fingerprint Unit
DPS-A&D 3324403

Obra				Bancos		Encargos Sociais		B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024		Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%		25,00% e 16,80%		
Composição Analítica com Preço unitário sem BDI										
1				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS						
1.1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.1.1	COMP01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CIVIL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000		1.072.602,72	1.072.602,72
Composição		90770	SINAPI	Arquiteto senior com encargos complementares (especialista em restauro)	SERVICOS DIVERSOS	H	440,0000		123,40	54.296,00
Composição		93570	SINAPI	Arquiteto pleno com encargos complementares	SERVICOS DIVERSOS	MES	18,0000		21.130,89	380.356,02
Composição		94295	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	SERVICOS DIVERSOS	MES	18,0000		15.536,41	279.655,38
Composição		88255	SINAPI	Auxiliar técnico em engenharia com encargos complementares (especialista em restauro)	SERVICOS DIVERSOS	H	440,0000		36,08	15.875,20
Composição		88255	SINAPI	Auxiliar técnico em engenharia com encargos complementares	SERVICOS DIVERSOS	H	3168,0000		36,08	114.301,44
Composição		93563	SINAPI	Almoxarife com encargos complementares	SERVICOS DIVERSOS	MES	18,0000		4.255,62	76.601,16
Composição		88255	SINAPI	Auxiliar técnico de engenharia (técnico em segurança do trabalho) com encargos complementares	SERVICOS DIVERSOS	H	1584,0000		36,08	57.150,72
Composição		34345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SERVICOS DIVERSOS	H	3960,0000		17,27	68.389,20
Composição		88255	SINAPI	Auxiliar técnico de engenharia (fotografo) com encargos complementares	SERVICOS DIVERSOS	H	720,0000		36,08	25.977,60
1.1.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.1.2	COMP02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ARQUITETÔNICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000	Meses	595.110,46	595.110,46
Composição		CO-27498	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	hora	220,0000	24,0000	33,97	179.361,60
Composição		CO-27498	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	hora	220,0000	24,0000	33,97	179.361,60
Composição		33953	SINAPI	ARQUITETO SENIOR (HORISTA)	SERVIÇOS DIVERSOS	H	48,0000	24,0000	120,13	138.389,76
Composição		VIS-CAD-015	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR FAIXA A: RESTAURADOR ESPECIALISTA	SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000	24,0000	314,69	60.421,24
Composição		VIS-CAD-015	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR FAIXA A: RESTAURADOR ESPECIALISTA	SERVIÇOS DIVERSOS	H	88,0000	1,0000	314,69	27.693,07
Composição		88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000	24,0000	20,59	9.883,20

1.2				SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2.1				SERVIÇOS PRELIMINARES - CIVIL						
1.2.1.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,0000		545,92	545,92
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Composição Auxiliar		94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0100		429,71	4,30
Insumo		4417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000		9,78	9,78
Insumo		4491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,0000		7,93	31,72
Insumo		4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	M2	1,0000		429,50	429,50
Insumo		5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100		18,46	2,03
1.2.1.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.2	74220/1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		74,63	74,63
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		27,77	22,22
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		29,63	8,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9500		20,41	19,39
Insumo		1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	0,6000		1,14	0,68
Insumo		43679	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,2273		31,92	7,25
Insumo		4491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5800		7,93	12,53
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1500		18,15	2,72
Insumo		2450	SBC	OLEO DE LINHACA	Material	L	0,0220		43,15	0,95
1.2.1.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.3	73847/2	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000		1.001,71	1.001,71

1.2.1.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.7	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000		2.253,59	2.253,59
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	8,0000		28,54	228,32
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	8,0000		20,41	163,28
Insumo		406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	0,1333		83,41	11,12
Insumo		420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000		27,20	54,40
Insumo		857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,0000		17,11	51,33
Insumo		937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000		8,74	235,98
Insumo		1062	SINAPI	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000		249,14	249,14
Insumo		1096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000		90,27	180,54
Insumo		1539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Material	UN	8,0000		10,74	85,92
Insumo		1892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000		1,89	7,56
Insumo		2392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000		122,51	122,51
Insumo		2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	8,0000		8,81	70,48
Insumo		2731	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)	Material	M	7,9600		80,91	644,04
Insumo		3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000		102,77	102,77
Insumo		4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0000		13,82	27,64
Insumo		11267	SINAPI	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	Material	UN	2,0000		1,43	2,86
Insumo		12034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000		5,35	10,70
Insumo		39176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000		1,43	2,86
Insumo		39210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000		1,07	2,14
1.2.1.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.8	93350	SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,0000		1.180,69	1.180,69

Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2600	22,04	27,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2600	20,41	25,72
Composição Auxiliar	90724 SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000	22,80	22,80
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	4,2250	80,73	341,08
Composição Auxiliar	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	3,5750	25,99	92,91
Composição Auxiliar	94102 SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	0,6500	199,94	129,96
Insumo	303 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	UN	4,0000	3,15	12,60
Insumo	1970 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000	56,71	56,71
Insumo	42699 SINAPI	SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	Material	UN	1,0000	34,22	34,22
Insumo	36365 SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	M	11,0250	39,05	430,53
Insumo	20078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,2500	25,56	6,39

1.2.1.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.9	74218/1	SINAPI	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE	UN	1,0000		157,87	157,87
Composição Auxiliar		5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	0,0300		47,08	1,41
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Composição Auxiliar		94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0130		429,71	5,59
Insumo		3729	SINAPI	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	Material	UN	1,0000		136,24	136,24
Insumo		3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0750		3,93	0,29

1.2.1.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.10	74102/1	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE FONE	UN	1,0000		271,26	271,26
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000		28,15	84,45
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000		20,41	61,23
Insumo		11882	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO	Material	UN	1,0000		125,58	125,58

1.2.1.11	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.11	74217/2	SINAPI	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELE	UN	1,0000		190,02	190,02
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Insumo		3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0470		3,93	0,18
Insumo		12774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	Material	UN	1,0000		181,62	181,62
1.2.1.12	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.12	2705	SINAPI	Custo consumo energia eletrica	SERVICOS DIVERSOS	KW/H	1,0000		1,04	1,04
Insumo		2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,0000		1,04	1,04
1.2.1.13	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.2.1.13	44480	SINAPI	Custo consumo água	SERVICOS DIVERSOS	M3	1,0000		20,05	20,05
Insumo		44480	SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	Material	UN	1,0000		20,05	20,05
1.2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES - ARQUITETÔNICO										
1.2.2.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.2	COMP0010	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO		UN	1,0000	Meses	110.285,25	110.285,25
Composição		ED-48245	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	414,000000	12,000000	13,44	66.769,92
Composição		ED-48245	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	210,000000	9,000000	13,44	25.401,60
Composição		ED-48245	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	81,000000	3,000000	13,44	3.265,92
Composição		73804	SINAPI	PROTEÇÃO COM TELA DE PROPILENO FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADA	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	138,000000	2,000000	44,81	12.368,21
Composição		43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SERVIÇOS DIVERSOS	KG	20,000000	4,000000	21,40	1.712,00
Insumo		Mercado.26	Mercado	CORDA 5MM	MATERIAL	M	20,000000	1,000000	1,30	26,00
Insumo		6189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	20,000000	1,000000	37,08	741,60

1.2.2.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.3	COMP0020	Próprio	MONTAGEM DE BANCADA DE TRABALHO		UN	1,0000	Meses	1.237,29	1.237,29
Insumo		1355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	MATERIAL	M2	3,000000	1,000000	36,33	108,99
Insumo		4983	ORSE	FURADEIRA INDUSTRIAL	MATERIAL	H	0,002000	1,000000	2,74	0,01
Insumo		MERCADO.65	Mercado	PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA MADEIRA CAIZA 100 UN	MATERIAL	Un.	36,000000	1,000000	13,18	474,48
Insumo		MERCADO.20	Mercado	CAVALETE DE MADEIRA	MATERIAL	Un.	9,000000	1,000000	42,45	382,05
Composição		CO-27498	SETOP	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	hora	8,000000		33,97	271,76
1.2.2.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.4	COMP0030	Próprio	MONTAGEM DE BANCADA DE TRABALHO		UN	1,0000	Meses	17.529,12	17.529,12
Insumo		13244	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	MATERIAL	UN	8,000000	1,000000	49,70	397,60
Insumo		MERCADO.39	Mercado	FITA PLÁSTICA ZEBRADA	MATERIAL	M	20,000000	3,000000	0,05	3,19
Insumo		MERCADO.15	Mercado	BOMBONA DE PLÁSTICO 20L	MATERIAL	UNID.	2,000000	2,000000	127,00	508,00
Insumo		11216	ORSE	Balde plástico cap. 10 litros	MATERIAL	Un.	2,000000	4,000000	12,50	100,00
Insumo		MERCADO.127	Mercado	VASSOURA	MATERIAL	Un.	1,000000	8,000000	46,99	375,92
Insumo		MERCADO.128	Mercado	PÁ	MATERIAL	Un.	1,000000	4,000000	7,50	30,00
Insumo		MERCADO.129	Mercado	SACO PLÁSTICO CANELADO PARA ENTULHO 50 UN	MATERIAL	SEM	0,500000	24,000000	59,76	717,06
Insumo		MERCADO.130	Mercado	BANQUETA	MATERIAL	Un.	5,000000	1,000000	27,50	137,50
Insumo		MERCADO.131	Mercado	PAPEL TOALHA	MATERIAL	Un.	1,000000	24,000000	17,07	409,68
Insumo		MERCADO.132	Mercado	PAPEL HIGIÊNICO 12UN	MATERIAL	Un.	0,500000	24,000000	19,99	239,88
Insumo		11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	MATERIAL	UN	2,000000	24,000000	29,95	1.437,60
Insumo		MERCADO.133	Mercado	DETERGENTE 500ML	MATERIAL	Un.	3,000000	24,000000	2,47	177,84
Insumo		MERCADO.134	Mercado	VENTILADOR	MATERIAL	Un.	1,000000	2,000000	159,90	319,80
Insumo		MERCADO.32	Mercado	EXTENSÃO ELÉTRICA 10M	MATERIAL	U	3,000000	1,000000	49,90	149,70
Insumo		10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MATERIAL	UN	2,000000	1,000000	141,31	282,62
Insumo		10890	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	MATERIAL	UN	2,000000	1,000000	223,61	447,22
Insumo		12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	MATERIAL	UN	1,000000	4,000000	11,40	45,60
Insumo		3799	SINAPI	FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	MATERIAL	Un.	10,000000	1,000000	125,30	1.253,01
Insumo		3777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	MATERIAL	M2	160,000000	4,000000	1,42	908,80
Composição		ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	110,000000	6,000000	7,18	4.738,80
Composição		ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	39,900000	9,000000	7,18	2.578,34

Composição		ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SERVIÇOS DIVERSOS	m2	94,100000	3,000000	7,18	2.026,91
Composição		ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	SERVIÇOS DIVERSOS	m3	1,000000	4,000000	61,01	244,04
1.2.2.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.5	COMP0041	Próprio	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA/ESGOTO		UN	1,0000	Meses	19.025,41	19.025,41
Composição		ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,000000	1,000000	398,90	398,90
Composição		74253/001	SINAPI	Ramal (considerar 10 m)	SERVIÇOS DIVERSOS	M	10,000000	1,000000	47,33	473,31
Composição		95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	1,000000	138,56	138,56
Composição		95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	1,000000	208,17	208,17
Composição		95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	1,000000	211,52	211,52
Composição		COPASA.01	Mercado	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO 30M³/MES	SERVIÇOS DIVERSOS	M³	30,000000	24,000000	21,94	15.793,92
Composição		89957	SINAPI	Ponto de água	SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	1,000000	230,13	230,13
Composição		ED-31745	SETOP	LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRAÇÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA	SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,000000	1,000000	805,00	805,00
Composição		41936	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)		M	10,000000	1,000000	76,59	765,90
1.2.2.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.6	COMP0042	Próprio	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA		UN	1,0000	Meses	9.307,93	9.307,93
Composição		ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,000000	1,000000	1.204,72	1.204,72
Composição		CEMIG.2705	Mercado	CONTA DE ENERGIA_CONSIDERAR 400 kwh / mês	SERVIÇOS DIVERSOS	KWH	400,000000	24,000000	0,80	7.676,16
Composição		93144	SINAPI	Ponto de energia	SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,000000	1,000000	427,05	427,05
1.2.2.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.7	COMP0040	Próprio	CONTAINER/ESCritÓRIO/ BANHEIRO		UN	1,0000	Meses	77.103,19	77.103,19
Composição		73847/001	SINAPI	Container / almoxarifado	SERVIÇOS DIVERSOS	UN/MES	1,000000	24,000000	865,20	20.764,85
Composição		73847/001	SINAPI	Escritório	SERVIÇOS DIVERSOS	UN/MES	1,000000	24,000000	865,20	20.764,85
Composição		73847/003	SINAPI	Sanitário	SERVIÇOS DIVERSOS	UN/MES	1,000000	24,000000	1.409,90	33.837,69

Insumo		MERCADO.137	Mercado	KIT PRIMEIROS SOCORROS	MATERIAL	UN.	1,000000	12,000000	144,65	1.735,80
1.2.2.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Período	Preço	Total
Composição	1.2.2.8	COMP0050	Próprio	TRANSPORTE E HOSPEDAGEM		UN	1,000000	Meses	123.033,60	123.033,60
Composição		CO-27499	SETOP	DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL	SERVIÇOS DIVERSOS	km	3040,000000	24,000000	1,16	84.633,60
Composição		ALUGUEL.01	Mercado	ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL 3QT REGIÃO CENTRAL+DESPESAS DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DIVERSOS	Un.	1,000000	24,000000	1.600,00	38.400,00
1.3 ANDAIMES/PROTEÇÕES										
1.3.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.1	73618	SINAPI	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		20,94	20,94
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0800		27,77	2,22
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27
Insumo		20193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	Equipamento	M2XMES	1,0300		15,00	15,45
1.3.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.2	84111	SINAPI	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		7,60	7,60
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		20,41	2,04
Insumo		6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,1500		37,08	5,56
1.3.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.3	73804/1	SINAPI	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		39,40	39,40
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		31,35	9,41
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)	Material	KG	0,1500		21,40	3,21
Insumo		4491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,5000		7,93	3,97
Insumo		5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000		18,46	1,85

Insumo		6189 SINAPI		TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,2000		37,08	7,42
Insumo		6193 SINAPI		TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,2000		25,41	5,08
Insumo		7170 SINAPI		TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	Material	M2	1,0000		2,35	2,35
1.3.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.4	802	Próprio	DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		9,50	9,50
Composição Auxiliar		88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		24,45	3,67
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0300		20,41	0,61
Composição Auxiliar		100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	SERVICOS DIVERSOS	M X KM	0,4183		12,48	5,22
1.3.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.5	95135	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SERVICOS DIVERSOS	M/MES	1,0000		30,21	30,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	Equipamento	MXMES	1,0000		20,00	20,00
1.3.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.6	84111	SINAPI	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		7,60	7,60
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		20,41	2,04
Insumo		6189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,1500		37,08	5,56
1.3.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	1.3.7	803	Próprio	DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M	1,0000		26,81	26,81
Composição Auxiliar		88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		24,45	12,23
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		20,41	2,04

Composição Auxiliar		100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	SERVICOS DIVERSOS	M X KM	1,0050		12,48	12,54
2				COBERTURA						
2.1				COBERTURA DA NAVE E SALA DE MÚSICA						
2.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.1	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.1.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.2	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000		7,00	7,70
2.1.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.3	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
2.1.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.4	16	Próprio	REMOÇÃO DE RIPAS	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		7,27	7,27
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288		27,77	0,80
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880		22,47	6,47
2.1.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.5	384	Próprio	COMPOSIÇÃO BANCO Próprio CÓDIGO 384	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		20,98	20,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Insumo		12	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000		14,40	0,00

Insumo		11	Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA		Equipamento	UD	0,0020	284,91	0,57	
2.1.6	Item		Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.6		248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo			3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo			4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo			13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.1.7	Item		Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.7		19	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000		36,82	36,82
Composição Auxiliar			88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		27,77	9,44
Composição Auxiliar			88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		22,47	7,64
Insumo			4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0108		1.785,00	19,28
Insumo			5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
2.1.8	Item		Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.8		22	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE PEÇAS DE MADEIRA (15x2,5cm) NO PLANO DASTERÇAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		34,67	34,67
Composição Auxiliar			88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		27,77	9,44
Composição Auxiliar			88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		22,47	7,64
Insumo			4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0096		1.785,00	17,14
Insumo			5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
2.1.9	Item		Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.9		94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000		20,18	20,18
Composição Auxiliar			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1840		20,41	3,76
Composição Auxiliar			88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1830		27,49	5,03
Composição Auxiliar			93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001		26,80	0,00