

Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0002		25,79	0,01
Insumo	MERCADO.140 MERCADO		GRAMPO 80, EM ACO GALVANIZADO, 12,9 X 14 MM (L X A) (COLETADO CAIXA)	Material	MIL	0,0030		10,16	0,03
Insumo		42528 SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM4 CAIXA)	Material	M2	1,1800		8,67	10,23
Insumo		42529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	0,8800		1,28	1,13
2.1.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.10		25 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	22,47	1,12
Insumo		4006 SINAPI		MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028	1.785,00	5,00
Insumo		20247 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700	20,44	1,43
2.1.11	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.11		55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71
2.1.12	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.12		26 Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	19,94	19,94
Composição Auxiliar		88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540	27,49	6,98
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210	20,41	10,63
Composição Auxiliar		93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372	26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516	25,79	1,33
2.1.13	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.13		94232 SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000	2,94	2,94
Composição Auxiliar		88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030	27,49	2,83
Insumo		345 SINAPI		ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036	30,52	0,11
2.1.14	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.14		94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000	65,76	65,76

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990	20,41	8,14
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330	27,49	3,66
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372	26,80	1,00
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516	25,79	1,33
Insumo	7173 SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350	1,88	51,63

2.1.15	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.15	92542 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M2	1,0000	124,31	124,31
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4890	22,47	10,99
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6760	27,77	18,77
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0428	26,80	1,15
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0594	25,79	1,53
Insumo		4408 SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5380	3,42	8,68
Insumo		4425 SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0170	38,03	38,68
Insumo		4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,3140	17,98	41,61
Insumo		20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700	20,44	1,43
Insumo		39027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500	18,44	0,92
Insumo		40568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300	18,60	0,56

2.1.16	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.1.16	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M	1,0000	30,66	30,66
Composição Auxiliar		87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0117	593,21	6,94
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2090	20,41	4,27
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1640	27,49	4,51
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063	26,80	0,17
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087	25,79	0,22
Insumo		7181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000	4,85	14,55

2.1.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.17	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.1.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.18	24	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE FRECHAIS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		85,39	85,39
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0305		1.785,00	54,44
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55
2.1.19	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.19	84123	SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		7,78	7,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590		28,15	4,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590		20,41	3,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0414		1,31	0,05
2.1.20	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.20	276	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143	Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
2.1.21	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.21	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90

2.1.22	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.22	85387	SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
2.1.23	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.23	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.1.24	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.1.24	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.2				COBERTURA DA CAPELA MOR						
2.2.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.1	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.2.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.2	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000		7,00	7,70
2.2.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.3	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
2.2.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.4	85373	SINAPI	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		7,27	7,27

Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880		22,47	6,47
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288		27,77	0,80
2.2.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.5	384	Próprio	COMPOSIÇÃO BANCO Próprio CÓDIGO 384	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		20,98	20,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Insumo		12	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000		14,40	0,00
Insumo		11	Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0020		284,91	0,57
2.2.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.6	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.2.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.7	46	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA PÓ EM MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		214,53	214,53
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		31,35	40,76
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3288	SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4400	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		28,61	64,37
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0330		1.785,00	58,91
Insumo		5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
2.2.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.8	19	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000		36,82	36,82
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		27,77	9,44
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		22,47	7,64
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0108		1.785,00	19,28
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
2.2.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.9	22	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE PEÇAS DE MADEIRA (15x2,5cm) NO PLANO DASTERÇAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		34,67	34,67
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		27,77	9,44

Composição Auxiliar		88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		22,47	7,64
Insumo		4006 SINAPI		MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0096		1.785,00	17,14
Insumo		5061 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
2.2.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.10	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000		20,18	20,18
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1840		20,41	3,76
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1830		27,49	5,03
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001		26,80	0,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0002		25,79	0,01
Insumo		MERCADO.140	MERCADO	GRAMPO 80, EM ACO GALVANIZADO, 12,9 X 14 MM (L X A) (COLETADO CAIXA)	Material	MIL	0,0030		10,16	0,03
Insumo		42528	SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,1800		8,67	10,23
Insumo		42529	SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	0,8800		1,28	1,13
2.2.11	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.11	25	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		22,47	1,12
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028		1.785,00	5,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700		20,44	1,43
2.2.12	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.12	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
2.2.13	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.2.13	26	Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		19,94	19,94
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540		27,49	6,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210		20,41	10,63
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00

Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
2.2.14	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.14	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000	65,76	65,76
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990	20,41	8,14
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330	27,49	3,66
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372	26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516	25,79	1,33
Insumo		7173	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350	1,88	51,63
2.2.15	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.15	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000	2,94	2,94
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030	27,49	2,83
Insumo		345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036	30,52	0,11
2.2.16	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.16	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M2	1,0000	124,31	124,31
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4890	22,47	10,99
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6760	27,77	18,77
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0428	26,80	1,15
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0594	25,79	1,53
Insumo		4408	SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5380	3,42	8,68
Insumo		4425	SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0170	38,03	38,68
Insumo		4430	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,3140	17,98	41,61
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700	20,44	1,43
Insumo		39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500	18,44	0,92
Insumo		40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300	18,60	0,56
2.2.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.17	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M	1,0000	30,66	30,66

Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0117	593,21	6,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2090	20,41	4,27
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1640	27,49	4,51
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063	26,80	0,17
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087	25,79	0,22
Insumo	7181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000	4,85	14,55

2.2.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.18	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000	26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095	593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330	20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330	27,49	11,90

2.2.19	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.19	24	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE FRECHAIS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	85,39	85,39
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900	27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0305	1.785,00	54,44
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305	18,15	0,55

2.2.20	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.20	84123	SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	7,78	7,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590	28,15	4,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590	20,41	3,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0414	1,31	0,05

2.2.21	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.21	276	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	20,41	7,14

Insumo	143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400	62,02	14,89
Insumo	7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50

2.2.22	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.22	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000	26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095	593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330	20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330	27,49	11,90

2.2.23	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.23	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48

2.2.24	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.24	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29

2.2.24	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.2.25	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03

2.3				COBERTURAS SECRETARIA E CAPELA DO SANTISSIMO					
2.3.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.1	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21

2.3.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.2	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21

Insumo	9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000		7,00	7,70
2.3.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.3	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
2.3.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.4	85373	SINAPI	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	7,27	7,27
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880	22,47	6,47
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288	27,77	0,80
2.3.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.5	384	Próprio	COMPOSIÇÃO BANCO Próprio CÓDIGO 384	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	20,98	20,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41
Insumo		12	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000	14,40	0,00
Insumo		11	Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0020	284,91	0,57
2.3.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.6	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
2.3.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.7	19	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000	36,82	36,82
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400	27,77	9,44
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400	22,47	7,64
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0108	1.785,00	19,28
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252	18,15	0,46
2.3.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.8	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000	20,18	20,18

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1840	20,41	3,76	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1830	27,49	5,03	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001	26,80	0,00	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0002	25,79	0,01	
Insumo	MERCADO.140 MERCADO	GRAMPO 80, EM ACO GALVANIZADO, 12,9 X 14 MM (L X A) (COLETADO CAIXA)	Material	MIL	0,0030	10,16	0,03	
Insumo	42528 SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,1800	8,67	10,23	
Insumo	42529 SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	0,8800	1,28	1,13	
2.3.9	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.9	25 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	22,47	1,12
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028	1.785,00	5,00
Insumo		20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700	20,44	1,43
2.3.10	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.10	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71
2.3.11	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.11	26 Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	19,94	19,94
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540	27,49	6,98
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210	20,41	10,63
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372	26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516	25,79	1,33
2.3.12	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.12	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000	65,76	65,76

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990	20,41	8,14	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330	27,49	3,66	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372	26,80	1,00	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516	25,79	1,33	
Insumo	7173 SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350	1,88	51,63	
2.3.13	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.13	94232 SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030	27,49	2,83	
Insumo	345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036	30,52	0,11	
2.3.14	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.14	92542 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M2	1,0000	124,31	124,31
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4890	22,47	10,99	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6760	27,77	18,77	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0428	26,80	1,15	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0594	25,79	1,53	
Insumo	4408 SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5380	3,42	8,68	
Insumo	4425 SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0170	38,03	38,68	
Insumo	4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,3140	17,98	41,61	
Insumo	20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700	20,44	1,43	
Insumo	39027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500	18,44	0,92	
Insumo	40568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300	18,60	0,56	
2.3.15	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.15	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M	1,0000	30,66	30,66
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0117	593,21	6,94	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2090	20,41	4,27	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1640	27,49	4,51	

Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063		26,80	0,17
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087		25,79	0,22
Insumo		7181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000		4,85	14,55
2.3.16	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.16	24	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE FRECHAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	85,39	85,39
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900	27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0305	1.785,00	54,44
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305	18,15	0,55
2.3.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.17	84123	SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	7,78	7,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590	28,15	4,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590	20,41	3,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0414	1,31	0,05
2.3.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.18	276	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	20,41	7,14
Insumo		143	Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400	62,02	14,89
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50
2.3.19	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.3.19	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000	26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095	593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330	20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330	27,49	11,90
2.3.20	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total

Composição	2.3.20	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
2.3.21	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.3.21	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.3.22	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.3.22	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.4				COBERTURAS ÁTRIO, CORREDOR, I.S.P.N.E., ACESSO AO CORO, SACRISTIA						
2.4.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.1	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.4.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.2	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000		7,00	7,70
2.4.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.3	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
2.4.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.4	85373	SINAPI	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		7,27	7,27

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880	22,47	6,47	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288	27,77	0,80	
2.4.5	Item	Código Banco		Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.5	384 Próprio		COMPOSIÇÃO BANCO Próprio CÓDIGO 384	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	20,98	20,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41
Insumo	12 SINAPI		ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS		Material	UN	0,0000	14,40	0,00
Insumo	11 Próprio		ASPIRADOR DE PÓ E AGUA		Equipamento	UD	0,0020	284,91	0,57
2.4.6	Item	Código Banco		Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.6	248 Próprio		LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L		Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA		Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
2.4.7	Item	Código Banco		Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.7	19 Próprio		FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000	36,82	36,82
Composição Auxiliar	88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400	27,77	9,44
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400	22,47	7,64
Insumo	4006 SINAPI		MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		Material	M3	0,0108	1.785,00	19,28
Insumo	5061 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		Material	KG	0,0252	18,15	0,46
2.4.8	Item	Código Banco		Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.8	94226 SINAPI		SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000	20,18	20,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,1840	20,41	3,76
Composição Auxiliar	88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,1830	27,49	5,03
Composição Auxiliar	93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001	26,80	0,00
Composição Auxiliar	93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0002	25,79	0,01
Insumo	MERCADO.140 MERCADO		GRAMPO 80, EM ACO GALVANIZADO, 12,9 X 14 MM (L X A) (COLETADO CAIXA)		Material	MIL	0,0030	10,16	0,03
Insumo	42528 SINAPI		MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM (COLETADO CAIXA)		Material	M2	1,1800	8,67	10,23
Insumo	42529 SINAPI		FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM (COLETADO CAIXA)		Material	M	0,8800	1,28	1,13

2.4.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.9	25	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		22,47	1,12
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028		1.785,00	5,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700		20,44	1,43
2.4.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.10	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
2.4.11	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.11	26	Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		19,94	19,94
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540		27,49	6,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210		20,41	10,63
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
2.4.12	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.12	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000		65,76	65,76
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990		20,41	8,14
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330		27,49	3,66
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
Insumo		7173	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350		1,88	51,63
2.4.13	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.13	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000		2,94	2,94

Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030		27,49	2,83
Insumo		345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036		30,52	0,11
2.4.14	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.14	226	Próprio	SUBSTITUIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO GUARDA- PÓ CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	297,41	297,41
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3286 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000		140,29	154,32
Insumo		3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4512 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		1,92	4,32
Insumo		5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Insumo		43614 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000		20,87	52,18
2.4.15	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.15	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M2	1,0000	124,31	124,31
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4890		22,47	10,99
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6760		27,77	18,77
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0428		26,80	1,15
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0594		25,79	1,53
Insumo		4408 SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5380		3,42	8,68
Insumo		4425 SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0170		38,03	38,68
Insumo		4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,3140		17,98	41,61
Insumo		20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700		20,44	1,43
Insumo		39027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500		18,44	0,92
Insumo		40568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300		18,60	0,56
2.4.16	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.4.16	24	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE FRECHAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	85,39	85,39
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0305		1.785,00	54,44
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55

2.4.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.17	84123	SINAPI	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		7,78	7,78
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590		28,15	4,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1590		20,41	3,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0414		1,31	0,05
2.4.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.18	276	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143	Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
2.4.19	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.19	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.4.20	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.20	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
2.4.21	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.21	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.4.22	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.4.22	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03

Composição Auxiliar		5811 SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.5				COBERTURA DA TORRE						
2.5.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.1	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.5.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.2	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000		7,00	7,70
2.5.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.3	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
2.5.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.4	85373	SINAPI	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		7,27	7,27
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880		22,47	6,47
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288		27,77	0,80
2.5.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.5	384	Próprio	COMPOSIÇÃO BANCO Próprio CÓDIGO 384	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		20,98	20,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Insumo		12	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000		14,40	0,00
Insumo		11	Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0020		284,91	0,57
2.5.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.6	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96

Insumo	13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21			
2.5.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.7	226	Próprio	SUBSTITUIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO GUARDA- PÓ CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		297,41	297,41
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3286	SINAPI	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000		140,29	154,32
Insumo		3288	SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4512	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		1,92	4,32
Insumo		5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Insumo		43614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000		20,87	52,18
2.5.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.8	19	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000		36,82	36,82
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		27,77	9,44
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		22,47	7,64
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0108		1.785,00	19,28
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
2.5.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.9	25	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		22,47	1,12
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028		1.785,00	5,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700		20,44	1,43
2.5.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.10	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
2.5.11	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.11	26	Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		19,94	19,94

Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540	27,49	6,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210	20,41	10,63
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372	26,80	1,00
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516	25,79	1,33

2.5.12	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.12	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000		65,76	65,76
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990		20,41	8,14
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330		27,49	3,66
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
Insumo		7173	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350		1,88	51,63

2.5.13	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.13	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000		2,94	2,94
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030		27,49	2,83
Insumo		345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036		30,52	0,11

2.5.14	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.14	24	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE FRECHAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		85,39	85,39
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0305		1.785,00	54,44
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55

2.5.15	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.15	23	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CUMIEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		76,65	76,65
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0256		1.785,00	45,70
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55

2.5.16	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.16	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.5.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.17	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.5.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.18	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
2.5.19	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.19	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.5.20	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.5.20	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.6				COBERTURA ESCADA DE ACESSO AO CORO						
2.6.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total

Composição	2.6.1	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
2.6.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.6.2	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000	7,00	7,70
2.6.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.6.3	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
2.6.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.6.4	85373	SINAPI	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	7,27	7,27
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880	22,47	6,47
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288	27,77	0,80
2.6.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.6.5	384	Próprio	LIMPEZA MECANICA COM ASPIRAÇÃO (ENTREFORRO/DESVÃO PISO)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,33	8,33
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3800	20,41	7,76
Insumo		12	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000	14,40	0,00
Insumo		11	Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0020	284,91	0,57
2.6.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.6.6	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
2.6.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.6.7	19	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000	36,82	36,82

Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		27,77	9,44
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		22,47	7,64
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0108		1.785,00	19,28
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
2.6.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.8	25	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		22,47	1,12
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028		1.785,00	5,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700		20,44	1,43
2.6.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.9	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
2.6.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.10	26	Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		19,94	19,94
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540		27,49	6,98
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210		20,41	10,63
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
2.6.11	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.11	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000		65,76	65,76
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990		20,41	8,14
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330		27,49	3,66
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
Insumo		7173	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350		1,88	51,63

2.6.12	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.12	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000		2,94	2,94
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030		27,49	2,83
Insumo		345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036		30,52	0,11
2.6.13	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.13	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	COBERTURA	M2	1,0000		124,31	124,31
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4890		22,47	10,99
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6760		27,77	18,77
Composição Auxiliar		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0428		26,80	1,15
Composição Auxiliar		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0594		25,79	1,53
Insumo		4408	SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5380		3,42	8,68
Insumo		4425	SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0170		38,03	38,68
Insumo		4430	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,3140		17,98	41,61
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700		20,44	1,43
Insumo		39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500		18,44	0,92
Insumo		40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300		18,60	0,56
2.6.14	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.14	24	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE FRECHAIS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		85,39	85,39
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0305		1.785,00	54,44
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55
2.6.15	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.15	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90

2.6.16	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.16	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
2.6.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.17	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.6.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.6.18	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.7				COBERTURA CARNEIRAS						
2.7.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.1	605	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO MATA MATO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		3,67	3,67
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		20,41	1,02
Insumo		1100	ORSE	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	Material	L	0,0275		96,18	2,64
2.7.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.2	72213	SINAPI	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		5,10	5,10
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
2.7.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.3	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.7.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.4	14	Próprio	COBERTURA PROVISORIA COM LONA PLASTICA	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,90	17,90
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21

Insumo	9	Próprio	LONA PLASTICA ENCERADA	Material	M2	1,1000		7,00	7,70
2.7.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.7.5	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
2.7.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.7.6	85373	SINAPI	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	7,27	7,27
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2880	22,47	6,47
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0288	27,77	0,80
2.7.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.7.7	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
2.7.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.7.8	19	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CAIBROS E CONTRAFEITOS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M2	1,0000	36,82	36,82
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400	27,77	9,44
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400	22,47	7,64
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0108	1.785,00	19,28
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252	18,15	0,46
2.7.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.7.9	25	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE RIPAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	8,94	8,94
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	27,77	1,39
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	22,47	1,12
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0028	1.785,00	5,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700	20,44	1,43
2.7.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total

Composição	2.7.10	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
2.7.11	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.11	26 Próprio	ASSENTAMENTO DE TELHAS REAPROVEITADAS, EXCLUSIVE AMARRAÇÃO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		19,94	19,94
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2540		27,49	6,98
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5210		20,41	10,63
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
2.7.12	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.12	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1,0000		65,76	65,76
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3990		20,41	8,14
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1330		27,49	3,66
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372		26,80	1,00
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516		25,79	1,33
Insumo		7173 SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	27,5350		1,88	51,63
2.7.13	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.13	94232 SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	COBERTURA	UN	1,0000		2,94	2,94
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1030		27,49	2,83
Insumo		345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0036		30,52	0,11
2.7.14	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.14	23 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO PARCIAL/TOTAL DE CUMIEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		76,65	76,65
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0256		1.785,00	45,70
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55

2.7.15	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.15	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.7.16	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.16	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.7.17	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.17	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
2.7.18	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.18	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.7.19	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.7.19	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.8				GUARDA-PÓS						
2.8.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.8.1	236	Próprio	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE PARA PINTURA FORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,09	34,09

Insumo	132	Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.8.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.8.2	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo	4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo	13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
2.8.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.8.3	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo	7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
2.8.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.8.4	226	Próprio	SUBSTITUIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO GUARDA- PÓ CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	297,41	297,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo	3286	SINAPI	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000		140,29	154,32
Insumo	3288	SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo	4512	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		1,92	4,32
Insumo	5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Insumo	43614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000		20,87	52,18
2.8.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.8.5	276	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo	143	Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo	7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
2.8.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.8.6	39	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18

Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45	
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52	
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21	
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14	
2.8.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.8.7	227	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE TRES DEMÃOS NA COR BRANCO, NA LINHA DO TELHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	44,49	44,49
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	29,63	17,78	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5500	20,41	11,23	
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,6000	3,93	2,36	
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0700	30,34	2,12	
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2300	47,85	11,01	
2.9				GUARDA-PÓS					
2.9.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.1	236	Próprio	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE PARA PINTURA FORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	34,09	34,09
Insumo		132	Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500	64,50	22,58
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
2.9.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.2	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33	
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96	
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
2.9.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.3	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08	
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71	
2.9.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.4	226	Próprio	SUBSTITUIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO GUARDA- PÓ CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	297,41	297,41
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000	27,77	36,10	

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo	3286 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000	140,29	154,32
Insumo	3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000	10,60	24,38
Insumo	4512 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500	1,92	4,32
Insumo	5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500	24,33	3,65
Insumo	43614 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000	20,87	52,18

2.9.5	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.5	276 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400	62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50

2.9.6	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.6	39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14

2.9.7	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.7	227 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE TRES DEMÃOS NA COR BRANCO, NA LINHA DO TELHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	44,49	44,49
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	29,63	17,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5500	20,41	11,23
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,6000	3,93	2,36
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0700	30,34	2,12
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2300	47,85	11,01

2.9.8	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	2.9.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48

2.9.9	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
--------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------

Composição	2.9.9	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
2.9.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.9.10	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
2.10				EXECUÇÃO DE CALHA COM TELHA						
2.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.10.1	606	Próprio	EXECUÇÃO DE CALHA COM TELHA DE BARRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M	1,0000		14,50	14,50
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		27,49	2,75
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		7173	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	Material	UN	3,0000		1,88	5,63
2.10.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.10.2	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		26,38	26,38
Composição Auxiliar		87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0095		593,21	5,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		20,41	8,84
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4330		27,49	11,90
2.10.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.10.3	607	Próprio	LIMPEZA DE CALHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M	1,0000		3,21	3,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		20,41	3,06
Insumo		12	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0100		14,40	0,14
2.10.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.10.4	608	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO LIQUIDA DE CALHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M	1,0000		20,26	20,26
Composição Auxiliar		88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		28,15	8,45

Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		20,41	3,06
Insumo		154 SINAPI		TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material	L	0,1200		60,33	7,24
Insumo		5318 SINAPI		SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
2.11				CHAPÉU DO MURO						
2.11.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	2.11.1	385	Próprio	LIMPEZA DE TELHAS REAPROVEITADAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		5,88	5,88
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		746 SINAPI		LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,00
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
3				DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						
3.1				PAVIMENTO TERREO.						
3.1.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	3.1.1	473	Próprio	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO	PISOS	UD	1,0000		117,99	117,99
Composição Auxiliar		95135 SINAPI		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SERVICOS DIVERSOS	M/MES	0,7500		29,88	22,41
Composição Auxiliar		88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,38	54,76
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
3.1.2	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	3.1.2	72235 SINAPI		DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		8,16	8,16
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
3.1.3	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	3.1.3	85367 SINAPI		DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		19,92	19,92
Composição Auxiliar		88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
3.1.4	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	3.1.4	73801/2 SINAPI		DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
3.1.5	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.		Preço	Total
Composição	3.1.5	89263 SINAPI		DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		39,82	39,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62

Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		30,67	9,20
3.1.6	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	3.1.6	89263	SINAPI	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	39,82	39,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000	20,41	30,62
Composição Auxiliar		88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	30,67	9,20
3.1.7	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	3.1.7	73481	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M3	1,0000	52,05	52,05
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,5500	20,41	52,05
3.1.8	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	3.1.8	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
3.1.9	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	3.1.9	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
3.1.10	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	3.1.10	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
3.2				BANHEIRO					
3.2.1	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un.	Qtd.	Preço	Total
Composição	3.2.1	85367	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	19,92	19,92
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	3.2.2	73801/1	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000	20,41	30,62
Composição	3.2.3	73801/2	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000	20,41	30,62

Composição	3.2.4	85397 SINAPI	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		27,87	27,87
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		28,15	3,38
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		20,41	24,49
Composição	3.2.5	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.2.6	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.2.7	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.2.8	85334 SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		20,41	20,41
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Composição	3.2.9	72142 SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000		15,68	15,68
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição	3.2.10	73899/1 SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		92,90	92,90
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		20,41	81,64
Composição	3.2.11	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.2.12	72143 SINAPI	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000		71,40	71,40
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		31,35	37,62
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		28,15	33,78
Composição	3.2.13	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		16,48	16,48
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		31,35	6,27

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.2.14	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.2.15	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.2.16	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
3.3			SEDE DA IRMANDADE						
Composição	3.3.1	85367 SINAPI	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		19,92	19,92
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.3.2	73801/2 SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
Composição	3.3.3	73895/1 SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		12,46	12,46
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0800		28,15	2,25
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.3.4	73802/1 SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.3.5	73616 SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		301,93	301,93
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		28,15	36,60
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	13,0000		20,41	265,33
Composição	3.3.6	89263 SINAPI	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		39,82	39,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
Composição Auxiliar		88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		30,67	9,20

Composição	3.3.7	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		16,48	16,48
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		31,35	6,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.3.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.3.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.3.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	3.4.1	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		16,48	16,48
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		31,35	6,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.4.2	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.4.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.4.4	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	3.5.1	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.5.2	73802/1 SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21

Composição	3.5.3	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	15,68	15,68
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	31,35	15,68
Composição	3.5.4	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	15,68	15,68
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	31,35	15,68
Composição	3.5.5	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	51,03	51,03
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,5000	20,41	51,03
Composição	3.5.6	72236	SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	16,48	16,48
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	31,35	6,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Composição	3.5.7	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	3.5.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	3.5.9	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	3.6.1	85367	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	19,92	19,92
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	3.6.2	73801/2	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000	20,41	30,62
Composição	3.6.3	72242	SINAPI	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000	8,35	8,35
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500	31,35	7,84
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0250	20,41	0,51
Composição	3.6.4	82450	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000	23,90	23,90

Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.6.5	82450	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.6.6	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000		15,68	15,68
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição	3.6.7	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		51,03	51,03
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,5000		20,41	51,03
Composição	3.6.8	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		51,03	51,03
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,5000		20,41	51,03
Composição	3.6.9	72236	SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		16,48	16,48
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		31,35	6,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.6.10	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.6.11	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.6.12	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	3.7.1	82450	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.7.2	82450	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90

Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.7.3	82450	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.7.4	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000		15,68	15,68
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição	3.7.5	73899/1	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		92,90	92,90
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		20,41	81,64
Composição	3.7.6	89263	SINAPI	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		39,82	39,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
Composição Auxiliar		88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		30,67	9,20
Composição	3.7.7	85367	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		19,92	19,92
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.7.8	73801/2	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
Composição	3.7.9	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.7.10	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.7.11	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03

Composição	3.8.1	318	Próprio	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000		64,58	64,58
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		31,35	37,62
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		22,47	26,96
Composição	3.8.2	480	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO PARA JARDIM CONFORME PROJETO	PISOS	M3	1,0000		89,56	89,56
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Composição Auxiliar		88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,59	20,59
Composição	3.8.3	73801/2	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		30,62	30,62
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
Composição	3.8.4	85367	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		19,92	19,92
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.8.5	482	Próprio	PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO ORGANICO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS RETIRADAS CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		215,45	215,45
Composição Auxiliar		88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		23,84	23,84
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6600		20,41	33,88
Composição Auxiliar		88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,59	20,59
Insumo		7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	M3	0,6400		214,28	137,14
Composição	3.8.6	480	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO PARA JARDIM CONFORME PROJETO	PISOS	M3	1,0000		89,56	89,56
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Composição Auxiliar		88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,59	20,59
Composição	3.8.7	444	Próprio	RETIRADA E LIMPEZA DE LUMINARARIAS EXISTENTE INTERNAS CONFORME PROJETO	PISOS	UD	1,0000		212,25	212,25
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000		28,54	85,62
Composição Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000		23,81	71,43
Composição Auxiliar		95135	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SERVICOS DIVERSOS	M/MES	0,7500		29,88	22,41
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,1500		7,19	1,08
Insumo		140	Próprio	DETERGENTE NEUTRO USO CIRURGICO	Material	GL	0,0600		155,00	9,30
Insumo		22	Próprio	POLPA DE CELULOSE	Material	KG	0,5000		4,00	2,00

Composição	3.8.8	73790/1	SINAPI	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO,	PAVIMENTACAO	M2	1,0000		89,77	89,77
Composição Auxiliar		88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		21,64	8,66
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,6000		20,41	53,07
Insumo		497	SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS)	Material	T	0,0050		2.754,92	13,77
Insumo		4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,0150		147,43	2,21
Insumo		4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M3	0,1000		120,62	12,06
Composição	3.8.9	73895/1	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		12,46	12,46
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0800		28,15	2,25
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.8.10	73899/1	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		92,90	92,90
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		20,41	81,64
Composição	3.8.11	473	Próprio	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO	PISOS	UD	1,0000		117,99	117,99
Composição Auxiliar		95135	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SERVICOS DIVERSOS	M/MES	0,7500		29,88	22,41
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,38	54,76
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Composição	3.8.12	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.8.13	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.8.14	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	3.9.1	72222	SINAPI	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		12,54	12,54
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		31,35	12,54
Composição	3.9.2	72241	SINAPI	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		43,30	43,30
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		31,35	18,81

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		20,41	24,49
Composição	3.9.3	72236 SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		16,48	16,48
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		31,35	6,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	3.9.4	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.9.5	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	3.9.6	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	3.10.1	318 Próprio	RETIRADA DE GUARDA CORPO EM MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000		64,58	64,58
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		31,35	37,62
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		22,47	26,96
Composição	3.10.2	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	3.10.3	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	4.1.1.1	73792/1 SINAPI	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		110,66	110,66
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		22,47	26,96
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		28,54	19,98
Insumo		43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1000		21,40	2,14
Insumo		3315 SINAPI	GESEO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	Material	KG	1,5000		0,83	1,25
Insumo		4415 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,0000		6,79	13,58

Insumo		4425 SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,5000		38,03	19,02
Insumo		4812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	Material	M2	1,0800		11,66	12,59
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0500		18,15	0,91
Insumo		5065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0100		35,12	0,35
Composição	4.2.1.1	609 Próprio	DECAPAGEM DO MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		49,01	49,01
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Composição	4.2.1.2	42 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE FORRO M/F EM LAMBRI DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		328,77	328,77
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		31,35	40,76
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4512 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		1,92	4,32
Insumo		3287 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000		212,00	233,20
Insumo		5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Composição	4.2.1.3	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	4.2.1.4	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	4.2.1.5	276 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	4.2.1.6	38 Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		30,34	30,34
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200		29,63	9,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500		1,31	2,16
Insumo		MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600		84,99	13,60

Composição	4.2.1.7	236	Próprio	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA FORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,09	34,09
Insumo		132	Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	4.2.1.8	40	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS EM FORRO E RODA FORRO DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,22	40,22
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2700		48,75	13,16
Composição	4.2.1.9	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	4.2.1.10	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	4.2.1.11	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	4.2.2.1	609	Próprio	DECAPAGEM DO MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		49,01	49,01
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		132	Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Composição	4.2.2.2	234	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM MADEIRA TIPO SAIA E CAMISA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		313,52	313,52
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3288	SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4512	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		1,92	4,32
Insumo		3287	SINAPI	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,0500		212,00	222,60
Insumo		5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Composição	4.2.2.3	610	Próprio	HIGIENIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		16,67	16,67

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0900		22,17	2,00
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0800		30,34	2,43
Composição	4.2.2.4	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	4.2.2.5	276 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	4.2.2.6	38 Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		30,34	30,34
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200		29,63	9,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500		1,31	2,16
Insumo		MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600		84,99	13,60
Composição	4.2.2.7	236 Próprio	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE PARA PINTURA FORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,09	34,09
Insumo		132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	4.2.2.8	40 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS EM FORRO E RODA FORRO DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,22	40,22
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2700		48,75	13,16
Composição	4.2.2.9	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	4.2.2.10	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	4.2.2.11	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03

Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	4.3.1	610 Próprio	HIGIENIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		16,67	16,67
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0900		22,17	2,00
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0800		30,34	2,43
Composição	4.3.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	4.3.3	276 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	4.3.4	42 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE FORRO M/F EM LAMBRI DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		328,77	328,77
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		31,35	40,76
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4512 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500		1,92	4,32
Insumo		3287 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000		212,00	233,20
Insumo		5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Composição	4.3.5	38 Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		30,34	30,34
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200		29,63	9,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500		1,31	2,16
Insumo		MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600		84,99	13,60
Composição	4.3.6	236 Próprio	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE PARA PINTURA FORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,09	34,09
Insumo		132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	4.3.7	47 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12

Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52	
Insumo	10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700	44,32	11,97	
Composição	4.3.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	4.3.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	4.3.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	4.4.1	73792/1 SINAPI	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	110,66	110,66
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000	22,47	26,96
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	27,77	13,89
Composição Auxiliar		88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	28,54	19,98
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1000	21,40	2,14	
Insumo	3315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	Material	KG	1,5000	0,83	1,25	
Insumo	4415 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,0000	6,79	13,58	
Insumo	4425 SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,5000	38,03	19,02	
Insumo	4812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	Material	M2	1,0800	11,66	12,59	
Insumo	5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0500	18,15	0,91	
Insumo	5065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0100	35,12	0,35	
Composição	4.5.1.1	609 Próprio	DECAPAGEM DO MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	49,01	49,01
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Insumo	132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500	64,50	22,58	
Composição	4.5.1.2	237 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM MADEIRA TIPO TABUADO LISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	313,52	313,52
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000	27,77	36,10
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo	3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000	10,60	24,38	
Insumo	4512 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2500	1,92	4,32	

Insumo			3287 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,0500		212,00	222,60
Insumo			5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Composição	4.5.1.3		610 Próprio	HIGIENIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		16,67	16,67
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0900		22,17	2,00
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0800		30,34	2,43
Composição	4.5.1.4		55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	4.5.1.5		31 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPACIDADE HIDROREPELENTE,FILTRO SOLAR E FUNGICIDA	COBERTURA	M2	1,0000		44,73	44,73
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Insumo			10481 SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,2500		39,41	9,85
Composição	4.5.1.6		38 Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		30,34	30,34
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200		29,63	9,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500		1,31	2,16
Insumo			MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600		84,99	13,60
Composição	4.5.1.7		236 Próprio	LIXAMENTO/PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE PARA PINTURA FORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,09	34,09
Insumo			132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500		64,50	22,58
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	4.5.1.8		277 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	4.5.1.9		85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	4.5.1.10		72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45

Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	4.5.1.11	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	4.6.1.1	611 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM TELA HEXAGONAL CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		74,34	74,34
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		27,91	16,75
Composição Auxiliar		88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		22,55	13,53
Insumo		4777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	4,1650		7,30	30,40
Insumo		10931 SINAPI	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,0500		10,10	10,61
Insumo		345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,1000		30,52	3,05
Composição	4.6.1.2	306 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT OU SIMILAR SOBRE FERRAGENS DASEQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		303,41	303,41
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		29,63	148,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		20,41	102,05
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000		47,85	47,85
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Composição	5.1	801 Próprio	PROTEÇÃO DOS BENS MÓVEIS	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		5.029,96	5.029,96
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	56,0000		22,61	1.266,16
Insumo		12 Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	240,0000		14,40	3.456,00
Insumo		26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	240,0000		0,71	171,00
Insumo		12815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	12,0000		11,40	136,80
Composição	6.1.1.1	90932 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM.	PISOS	M2	1,0000		82,16	82,16
Composição Auxiliar		87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0607		745,89	45,28
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4540		28,15	12,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2270		20,41	4,63
Insumo		10931 SINAPI	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,1429		10,10	11,54
Insumo		38545 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,4354		5,52	7,92
Composição	6.1.1.2	51 Próprio	LIMPEZA MANUAL DE LADRILHO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		30,86	30,86
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		28,15	14,08
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		20,41	2,04
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,61	11,31
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80

Insumo	13 Próprio			DETERGENTE USO CIRURGICO	Material	GL	0,0000	22,17	0,00
Insumo	1997 ORSE			SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	6.1.1.3	612	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DILUIDO EM ÁGUA CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	24,14	24,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo	7319 SINAPI			TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4000	11,41	15,97
Composição	6.1.1.4	613	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM TRES DEMÃOS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	54,59	54,59
Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,15	28,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo	626 SINAPI			MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,0200	17,92	18,28
Composição	6.1.1.5	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	PISOS	M2	1,0000	109,97	109,97
Composição Auxiliar	88256 SINAPI			AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3900	29,83	11,63
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1900	20,41	3,88
Insumo	21108 SINAPI			PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M2	1,0600	70,95	75,21
Insumo	34357 SINAPI			REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,2400	4,05	0,97
Insumo	37595 SINAPI			ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	Material	KG	8,6200	2,12	18,27
Composição	6.1.1.6	49	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LISO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	140,25	140,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000	28,15	36,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41
Insumo	3733 SINAPI			LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)	Material	M2	1,1000	57,10	62,81
Composição Auxiliar	88629 SINAPI			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300	681,05	20,43
Composição	6.1.2.1	90912	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM.	PISOS	M2	1,0000	95,23	95,23
Composição Auxiliar	87373 SINAPI			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0661	745,89	49,30
Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6740	28,15	18,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3370	20,41	6,88
Insumo	10931 SINAPI			TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,1639	10,10	11,76
Insumo	38545 SINAPI			MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,5068	5,52	8,32
Composição	6.1.2.2	440	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000	13,64	13,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	10 Próprio			ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo	746 SINAPI			LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo	1997 ORSE			SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57

Composição	6.1.2.3	612	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DILUIDO EM ÁGUA CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	24,14	24,14
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4000	11,41	15,97
Composição	6.1.2.4	613	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM TRES DEMÃOS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	54,59	54,59
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,0200	17,92	18,28
Composição	6.1.2.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	PISOS	M2	1,0000	47,41	47,41
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2400	29,83	7,16
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	20,41	3,06
Insumo		1287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M2	1,0600	31,00	32,86
Insumo		1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600	0,69	3,35
Insumo		34357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,2400	4,05	0,97
Composição	6.1.3.1	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISOS	M	1,0000	15,80	15,80
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0850	29,83	2,54
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0310	20,41	0,63
Insumo		1292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M2	0,1880	63,19	11,88
Insumo		1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6030	0,69	0,42
Insumo		34357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,0840	4,05	0,34
Composição	6.1.3.2	84161	SINAPI	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	PISOS	M	1,0000	75,68	75,68
Composição Auxiliar		87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0030	745,89	2,24
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,28	11,71
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		4828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000	57,65	57,65
Composição	6.2.1.1	90932	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM.	PISOS	M2	1,0000	82,16	82,16
Composição Auxiliar		87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0607	745,89	45,28
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4540	28,15	12,78
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2270	20,41	4,63
Insumo		10931	SINAPI	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,1429	10,10	11,54
Insumo		38545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,4354	5,52	7,92

Composição	6.2.1.2	440	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000	13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	6.2.1.3	612	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DILUIDO EM ÁGUA CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	24,14	24,14
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4000	11,41	15,97
Composição	6.2.1.4	613	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM TRES DEMÃOS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	54,59	54,59
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Material	KG	1,0200	17,92	18,28
Composição	6.2.1.5	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	PISOS	M2	1,0000	118,46	118,46
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6100	29,83	18,20
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500	20,41	5,10
Insumo		21108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M2	1,0700	70,95	75,92
Insumo		34357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,2400	4,05	0,97
Insumo		37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	Material	KG	8,6200	2,12	18,27
Composição	6.3.1	49	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LISO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	140,25	140,25
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000	28,15	36,60
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41
Insumo		3733	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)	Material	M2	1,1000	57,10	62,81
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300	681,05	20,43
Composição	6.3.2	440	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000	13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	6.3.3	428	Próprio	APLICAÇÃO DE CAMADA DE RESINA DUAS DEMÃOS, NA ESCADARIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	76,19	76,19
Composição Auxiliar		88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000	28,15	33,78

Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	20,41	12,25
Insumo			154 SINAPI	TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material	L	0,5000	60,33	30,17
Composição	6.4.1		1061 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE TABUADO DO PISO E ACONDICIONAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (DESMONTAGEM E TRANSPORTE) CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	45,22	45,22
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000	27,77	24,99
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000	22,47	20,22
Composição	6.4.2		404 Próprio	TRANSPORTE E MONTAGEM DE PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	76,34	76,34
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,77	27,77
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000	22,47	44,94
Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000	18,15	3,63
Composição	6.4.3		384 Próprio	LIMPEZA MECANICA COM ASPIRAÇÃO (ENTREFORRO/DESVÃO PISO)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,33	8,33
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3800	20,41	7,76
Insumo			12 SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000	14,40	0,00
Insumo			11 Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0020	284,91	0,57
Composição	6.4.4		243 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DO BARROTEAMENTO DO PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	83,30	83,30
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	27,77	20,83
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	22,47	16,85
Composição Auxiliar			87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250	745,89	18,65
Insumo			4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5000	17,98	26,97
Composição	6.4.5		244 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DO TABUADO DE PISO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TABUAS RECONSTITUIDAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	174,58	174,58
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,77	27,77
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000	18,15	3,63
Insumo			3993 SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M2	0,7350	164,23	120,71
Composição	6.4.6		58 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEGRADADAS EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	436,75	436,75
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,77	27,77
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo			6180 SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Material	M2	1,0500	364,65	382,88
Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000	18,15	3,63
Composição	6.4.7		55 Próprio	CALAFETAGEM DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	27,53	27,53
Composição Auxiliar			88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	23,74	7,12

Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo	MERCADO.138 MERCADO		MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0600		84,99	5,10
Composição	6.4.8	56 Próprio	LIXAMENTO DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		29,35	29,35
Composição Auxiliar	88259 SINAPI		CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		23,74	11,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	6.4.9	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo	7340 SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	6.4.10	57 Próprio	APLICAÇÃO DE CERA EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		37,13	37,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA	Material	KG	0,5000		22,17	11,09
Insumo	41967 SINAPI		CERA LIQUIDA	Material	L	0,5000		31,67	15,84
Composição	6.4.11	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	6.4.12	52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		57,66	57,66
Composição Auxiliar	88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		27,77	16,66
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		22,47	13,48
Insumo	4517 SINAPI		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000		2,77	0,00
Insumo	20247 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500		20,44	1,02
Insumo	43679 SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300		31,92	26,49
Composição	6.4.13	53 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO ONDULADO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		23,84	23,84
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		22,47	6,74
Insumo	14 Próprio		PAPELÃO ONDULADO 1,20X100M	Material	ROLO	0,0900		189,99	17,10
Composição	6.4.14	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	6.4.15	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar	5961 SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	6.4.16	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	6.5.1	1061 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE TABUADO DO PISO E ACONDICIONAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (DESMONTAGEM E TRANSPORTE) CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		45,22	45,22
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		27,77	24,99
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		22,47	20,22
Composição	6.5.2	404 Próprio	TRANSPORTE E MONTAGEM DE PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		76,34	76,34
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Composição	6.5.3	1058 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ENTREFORRO/DESVÃO PISO)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		12 SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000		14,40	0,00
Insumo		11 Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0000		284,91	0,00
Composição	6.5.4	243 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DO BARROTEAMENTO DO PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		83,30	83,30
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		27,77	20,83
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		22,47	16,85
Composição Auxiliar		87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250		745,89	18,65
Insumo		4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5000		17,98	26,97
Composição	6.5.5	244 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DO TABUADO DE PISO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TABUAS RECONSTITUIDAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		174,58	174,58
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Insumo		3993 SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M2	0,7350		164,23	120,71
Composição	6.5.6	58 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEGRADADAS EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		436,75	436,75
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		6180 SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Material	M2	1,0500		364,65	382,88
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63

Composição	6.5.7	55	Próprio	CALAFETAGEM DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		27,53	27,53
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0600		84,99	5,10
Composição	6.5.8	56	Próprio	LIXAMENTO DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		29,35	29,35
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		23,74	11,87
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	6.5.9	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	6.5.10	57	Próprio	APLICAÇÃO DE CERA EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		37,13	37,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,5000		22,17	11,09
Insumo		41967	SINAPI	CERA LIQUIDA	Material	L	0,5000		31,67	15,84
Composição	6.5.11	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	6.5.12	52	Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		57,66	57,66
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		27,77	16,66
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		22,47	13,48
Insumo		4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000		2,77	0,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500		20,44	1,02
Insumo		43679	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300		31,92	26,49
Composição	6.5.13	53	Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO ONDULADO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		23,84	23,84
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		22,47	6,74
Insumo		14	Próprio	PAPELÃO ONDULADO 1,20X100M	Material	ROLO	0,0900		189,99	17,10
Composição	6.5.14	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48

Composição	6.5.15	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	6.5.16	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	6.6.1	242	Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE TABUADO DO PISO E ACONDICIONAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (DESMONTAGEM E TRANSPORTE) CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	56,45	56,45
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000	27,77	24,99
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,4000	22,47	31,46
Composição	6.6.2	404	Próprio	TRANSPORTE E MONTAGEM DE PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	76,34	76,34
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000	22,47	44,94
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000	18,15	3,63
Composição	6.6.3	58	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEGRADADAS EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	436,75	436,75
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo		6180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Material	M2	1,0500	364,65	382,88
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000	18,15	3,63
Composição	6.6.4	243	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DO BARROTEAMENTO DO PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	83,30	83,30
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	27,77	20,83
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	22,47	16,85
Composição Auxiliar		87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250	745,89	18,65
Insumo		4430	SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5000	17,98	26,97
Composição	6.6.5	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71
Composição	6.6.6	244	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DO TABUADO DE PISO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TABUAS RECONSTITUIDAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	174,58	174,58
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47

Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000	18,15	3,63
Insumo			3993 SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M2	0,7350	164,23	120,71
Composição	6.6.7		55 Próprio	CALAFETAGEM DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	27,53	27,53
Composição Auxiliar			88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	23,74	7,12
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	20,41	15,31
Insumo			MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0600	84,99	5,10
Composição	6.6.8		56 Próprio	LIXAMENTO DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	29,35	29,35
Composição Auxiliar			88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	23,74	11,87
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Composição	6.6.9		57 Próprio	APLICAÇÃO DE CERA EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	37,13	37,13
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,5000	22,17	11,09
Insumo			41967 SINAPI	CERA LIQUIDA	Material	L	0,5000	31,67	15,84
Composição	6.6.10		52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66	57,66
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo			4517 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00
Insumo			20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500	20,44	1,02
Insumo			43679 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300	31,92	26,49
Composição	6.6.11		248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Composição	6.6.12		53 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO ONDULADO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	23,84	23,84
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo			14 Próprio	PAPELÃO ONDULADO 1,20X100M	Material	ROLO	0,0900	189,99	17,10
Composição	6.6.13		85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	6.6.14		72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45

Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	6.6.15	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	6.7.1	1061 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE TABUADO DO PISO E ACONDICIONAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (DESMONTAGEM E TRANSPORTE) CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		45,22	45,22
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		27,77	24,99
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		22,47	20,22
Composição	6.7.2	404 Próprio	TRANSPORTE E MONTAGEM DE PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		76,34	76,34
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Composição	6.7.3	243 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DO BARROTEAMENTO DO PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		83,30	83,30
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		27,77	20,83
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		22,47	16,85
Composição Auxiliar		87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250		745,89	18,65
Insumo		4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5000		17,98	26,97
Composição	6.7.4	244 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DO TABUADO DE PISO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TABUAS RECONSTITUIDAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		174,58	174,58
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Insumo		3993 SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M2	0,7350		164,23	120,71
Composição	6.7.5	58 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEGRADADAS EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		436,75	436,75
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		6180 SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Material	M2	1,0500		364,65	382,88
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Composição	6.7.6	55 Próprio	CALAFETAGEM DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		27,53	27,53
Composição Auxiliar		88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12

Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	20,41	15,31
Insumo	MERCADO.138 MERCADO		MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0600	84,99	5,10
Composição	6.7.7	56 Próprio	LIXAMENTO DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	29,35	29,35
Composição Auxiliar	88259 SINAPI		CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	23,74	11,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Composição	6.7.8	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08
Insumo	7340 SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71
Composição	6.7.9	57 Próprio	APLICAÇÃO DE CERA EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	37,13	37,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA	Material	KG	0,5000	22,17	11,09
Insumo	41967 SINAPI		CERA LIQUIDA	Material	L	0,5000	31,67	15,84
Composição	6.7.10	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Composição	6.7.11	52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66	57,66
Composição Auxiliar	88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo	4517 SINAPI		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00
Insumo	20247 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500	20,44	1,02
Insumo	43679 SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300	31,92	26,49
Composição	6.7.12	53 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO ONDULADO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	23,84	23,84
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo	14 Próprio		PAPELÃO ONDULADO 1,20X100M	Material	ROLO	0,0900	189,99	17,10
Composição	6.7.13	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	6.7.14	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar	5961 SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	6.7.15	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	6.8.1	90932 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM.	PISOS	M2	1,0000		82,16	82,16
Composição Auxiliar		87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0607		745,89	45,28
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4540		28,15	12,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2270		20,41	4,63
Insumo		10931 SINAPI	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,1429		10,10	11,54
Insumo		38545 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,4354		5,52	7,92
Composição	6.8.2	612 Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DILUIDO EM ÁGUA CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000		24,14	24,14
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		7319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4000		11,41	15,97
Composição	6.8.3	613 Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM TRES DEMÃOS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000		54,59	54,59
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,0200		17,92	18,28
Composição	6.8.4	49 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LISO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		140,25	140,25
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		28,15	36,60
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Insumo		3733 SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)	Material	M2	1,1000		57,10	62,81
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		681,05	20,43
Composição	6.8.5	429 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS COM MATERIAL SIMILAR AO EXISTENTE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,40	34,40
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		20,41	16,33
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0100		681,05	6,81
Composição	6.8.6	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80

Insumo	746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo	1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	6.8.7	84161 SINAPI	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	PISOS	M	1,0000	75,68
Composição Auxiliar		87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0030	745,89
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41
Insumo		4828 SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000	57,65
Composição	7.1.1.1	614 Próprio	EXECUÇÃO DE BASE DE AGREGADOS MIUDOS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	28,67
Composição Auxiliar		88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	21,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6840	20,41
Insumo		367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0400	131,69
Insumo		4720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,0200	147,43
Composição	7.1.1.2	73790/4 SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	PAVIMENTACAO	M2	1,0000	59,10
Composição Auxiliar		88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	21,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000	20,41
Composição Auxiliar		88626 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0200	592,50
Insumo		4741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M3	0,1000	120,62
Composição	7.1.1.3	429 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS COM MATERIAL SIMILAR AO EXISTENTE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	34,40
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	20,41
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0100	681,05
Composição	7.1.1.4	616 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM QUARTZITO CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	305,72
Composição Auxiliar		88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	21,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	20,41
Composição Auxiliar		87372 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0050	828,59
Insumo		4710 SINAPI	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	Material	M2	1,0500	255,82
Insumo		4741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M3	0,1000	120,62
Composição	7.1.1.5	254 Próprio	LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO E USO DE ESCOVA DE NYLON COM CERDAS MACIAS (COROCHEUS/PENANHAS/PINACULOS)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	29,29
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	28,15

Composição Auxiliar			88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,61	11,31	
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000	20,41	2,04	
Insumo			746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07	
Insumo			137 Próprio	ESCOVA DE NYLON DE CERDAS MACIAS	Material	UD	0,2500	7,19	1,80	
Composição	7.1.1.6	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)			PISOS	M2	1,0000	13,64	13,64
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo			10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80	
Insumo			746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07	
Insumo			1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57	
Composição	7.1.1.7	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO			SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48	
Composição	7.1.1.8	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar			5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17	
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29	
Composição	7.1.1.9	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL			MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar			5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03	
Composição	7.1.2.1	90932 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM.			PISOS	M2	1,0000	82,16	82,16
Composição Auxiliar			87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0607	745,89	45,28	
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4540	28,15	12,78	
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2270	20,41	4,63	
Insumo			10931 SINAPI	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,1429	10,10	11,54	
Insumo			38545 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO CAIXA)	Material	M2	1,4354	5,52	7,92	
Composição	7.1.2.2	612 Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DILUIDO EM ÁGUA CONFORME PROJETO			PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	24,14	24,14
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16	
Insumo			7319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4000	11,41	15,97	
Composição	7.1.2.3	613 Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM TRES DEMÃOS CONFORME PROJETO			PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	54,59	54,59
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,15	28,15	
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16	

Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,0200		17,92	18,28
Composição	7.1.2.4	84190 SINAPI	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000		323,05	323,05
Composição Auxiliar		87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250		716,64	17,92
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		29,28	29,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7500		5,08	3,81
Insumo		10841 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0000		261,84	261,84
Composição	7.1.2.5	429 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS COM MATERIAL SIMILAR AO EXISTENTE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		34,40	34,40
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		20,41	16,33
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0100		681,05	6,81
Composição	7.1.2.6	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	7.1.3.1	1061 Próprio	REMOÇÃO CUIDADOSA DE TABUADO DO PISO E ACONDICIONAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO (DESMONTAGEM E TRANSPORTE) CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		45,22	45,22
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		27,77	24,99
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		22,47	20,22
Composição	7.1.3.2	404 Próprio	TRANSPORTE E MONTAGEM DE PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		76,34	76,34
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Composição	7.1.3.3	243 Próprio	SUBSTITUIÇÃO DO BARROTEAMENTO DO PISO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		83,30	83,30
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		27,77	20,83
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		22,47	16,85
Composição Auxiliar		87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250		745,89	18,65
Insumo		4430 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5000		17,98	26,97

Composição	7.1.3.4	244	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DO TABUADO DE PISO COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TABUAS RECONSTITUIDAS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		174,58	174,58
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Insumo		3993	SINAPI	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M2	0,7350		164,23	120,71
Composição	7.1.3.5	58	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEGRADADAS EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		436,75	436,75
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		6180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Material	M2	1,0500		364,65	382,88
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000		18,15	3,63
Composição	7.1.3.6	55	Próprio	CALAFETAGEM DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		27,53	27,53
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0600		84,99	5,10
Composição	7.1.3.7	56	Próprio	LIXAMENTO DE PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		29,35	29,35
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		23,74	11,87
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	7.1.3.8	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	7.1.3.9	57	Próprio	APLICAÇÃO DE CERA EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		37,13	37,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,5000		22,17	11,09
Insumo		41967	SINAPI	CERA LIQUIDA	Material	L	0,5000		31,67	15,84
Composição	7.1.3.10	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	7.1.3.11	52	Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		57,66	57,66
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		27,77	16,66

Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		22,47	13,48
Insumo		4517 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000		2,77	0,00
Insumo		20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500		20,44	1,02
Insumo		43679 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300		31,92	26,49
Composição	7.1.3.12	53 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO ONDULADO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		23,84	23,84
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		22,47	6,74
Insumo		14 Próprio	PAPELÃO ONDULADO 1,20X100M	Material	ROLO	0,0900		189,99	17,10
Composição	7.1.3.13	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	7.1.3.14	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	7.1.3.15	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	8.1.1.1	74 Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		10,15	10,15
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		22,61	4,52
Composição	8.1.1.2	73872/2 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		76,19	76,19
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		28,15	33,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		154 SINAPI	TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material	L	0,5000		60,33	30,17
Composição	8.1.1.3	83730 SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		181,35	181,35
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		23,81	17,86
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		28,15	21,11
Insumo		130 SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	Material	KG	42,0000		3,39	142,38
Composição	8.1.1.4	79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400		28,15	15,20

Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	0,1780	22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014		SERVICOS DIVERSOS		M3	0,0042	669,88	2,81
		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014		SERVICOS DIVERSOS		M3	0,0376	716,14	26,93
Composição	8.1.1.5	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)		PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON		Material		UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H		Equipamento		UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO		Material		KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	8.1.1.6	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO		SERVICOS PRELIMINARES		M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	3,6000	20,41	73,48
Composição	8.1.1.7	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		MOVIMENTO DE TERRA		M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	0,7000	20,41	14,29
Composição	8.1.1.8	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL		MOVIMENTO DE TERRA		M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	8.2.1	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS		M2	1,0000	80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	1,6000	28,15	45,04
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)		Material		KG	2,0000	17,92	35,84
Composição	8.2.2	83740 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS		M2	1,0000	40,40	40,40
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	0,7000	23,81	16,67
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	0,6000	28,15	16,89
Insumo		4030 SINAPI	VEU POLIESTER		Material		M2	1,1000	6,22	6,84
Composição	8.2.3	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS		M2	1,0000	80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	1,6000	28,15	45,04
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)		Material		KG	2,0000	17,92	35,84
Composição	8.2.4	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)		PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo	746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo	1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	8.3.1	87509 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	171,84
Composição Auxiliar		87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0135	615,82
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,1000	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5500	20,41
Insumo		7267 SINAPI	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	Material	UN	55,8500	0,71
Insumo		34547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050	4,05
Insumo		37395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	Material	CENTO	0,0193	88,59
Composição	8.3.2	79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	48,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400	28,15
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780	22,61
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042	669,88
Composição Auxiliar		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376	716,14
Composição	8.3.3	93202 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,0000	27,61
Composição Auxiliar		87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0052	586,27
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5290	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1060	20,41
Insumo		7258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	Material	UN	11,2000	0,67
Composição	8.4.1	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	27,72
Composição Auxiliar		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0213	716,14
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1280	20,41
Composição	8.4.2	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000	28,15
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRI0 (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000	17,92

Composição	8.4.3	612	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DILUIDO EM ÁGUA CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	24,14	24,14
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4000	11,41	15,97
Composição	8.4.4	613	Próprio	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EM TRES DEMÃOS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000	54,59	54,59
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,0200	17,92	18,28
Composição	8.4.5	79	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400	28,15	15,20
Composição Auxiliar		88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780	22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042	669,88	2,81
Composição Auxiliar		87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376	716,14	26,93
Composição	8.4.6	440	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000	13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	8.5.1	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	PISOS	M2	1,0000	109,97	109,97
Composição Auxiliar		88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3900	29,83	11,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1900	20,41	3,88
Insumo		21108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M2	1,0600	70,95	75,21
Insumo		34357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,2400	4,05	0,97
Insumo		37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	Material	KG	8,6200	2,12	18,27
Composição	8.5.2	270	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA MINERAL TRES DEMÃOS, NA COR BRANCA NA ALVENARIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	16,61	16,61
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4375	29,63	12,96
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1250	20,41	2,55
Insumo		7342	SINAPI	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	Material	KG	0,5000	2,19	1,10
Composição	8.6.1	74066/1	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000	80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000	28,15	45,04

Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.6.2	83740 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		40,40	40,40
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		23,81	16,67
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		28,15	16,89
Insumo		4030 SINAPI	VEU POLIESTER	Material	M2	1,1000		6,22	6,84
Composição	8.6.3	83740 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		40,40	40,40
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		23,81	16,67
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		28,15	16,89
Insumo		4030 SINAPI	VEU POLIESTER	Material	M2	1,1000		6,22	6,84
Composição	8.6.4	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	8.7.1	87260 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	PISOS	M2	1,0000		109,97	109,97
Composição Auxiliar		88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3900		29,83	11,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1900		20,41	3,88
Insumo		21108 SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M2	1,0600		70,95	75,21
Insumo		34357 SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,2400		4,05	0,97
Insumo		37595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	Material	KG	8,6200		2,12	18,27
Composição	8.7.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINTURAS	M2	1,0000		16,74	16,74
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1870		29,63	5,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0690		20,41	1,41
Insumo		7356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300		29,67	9,79
Composição	8.8.1	72138 SINAPI	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000		395,73	395,73
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,28	14,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,2110		5,08	1,07
Insumo		1381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,0000		0,69	5,52
Insumo		10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500		346,95	364,30
Composição	8.9.1	74 Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		10,15	10,15

Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		22,61	4,52
Composição	8.9.2	83730 SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		181,35	181,35
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		23,81	17,86
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		28,15	21,11
Insumo		130 SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	Material	KG	42,0000		3,39	142,38
Composição	8.9.3	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		28,15	45,04
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.9.4	79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400		28,15	15,20
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780		22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042		669,88	2,81
		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376		716,14	26,93
Composição	8.9.5	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	8.9.6	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	8.9.7	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	8.9.8	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03

Composição	8.10.1	1060	Próprio	Cópia SINAPI (87) - LIXAMENTO MANUAL (CAMADAS SUPERFICIAIS PINTURA/PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE PARA PINTURA) CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		8,11	8,11
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1400		28,15	3,94
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1400		20,41	2,86
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	8.10.2	74	Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		10,15	10,15
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		22,61	4,52
Composição	8.10.3	79	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400		28,15	15,20
Composição Auxiliar		88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780		22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042		669,88	2,81
Composição Auxiliar		87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376		716,14	26,93
Composição	8.10.4	82	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO DE TRINCAS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	UD	1,0000		85,48	85,48
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		28,15	19,71
Composição Auxiliar		88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		22,61	15,83
Composição Auxiliar		87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		669,88	20,10
Insumo		4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000		49,72	24,86
Insumo		7161	SINAPI	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Material	M2	1,2000		4,16	4,99
Composição	8.10.5	74066/1	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		28,15	45,04
Insumo		626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.10.6	80	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA A BASE DE SILICATOS EM TRES DEMÃOS NA COR BRANCA NO REVESTIMENTO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		22,99	22,99
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5250		29,63	15,56
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		7342	SINAPI	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	Material	KG	0,6000		2,19	1,31
Composição	8.10.7	440	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57

Composição	8.10.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	8.10.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	8.10.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	8.11.1	74 Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		10,15	10,15
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		22,61	4,52
Composição	8.11.2	82 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO DE TRINCAS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	UD	1,0000		85,48	85,48
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		28,15	19,71
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		22,61	15,83
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		669,88	20,10
Insumo		4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000		49,72	24,86
Insumo		7161 SINAPI	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Material	M2	1,2000		4,16	4,99
Composição	8.11.3	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		28,15	45,04
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.11.4	83730 SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		181,35	181,35
Composição Auxiliar		88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		23,81	17,86
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		28,15	21,11
Insumo		130 SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	Material	KG	42,0000		3,39	142,38
Composição	8.11.5	79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400		28,15	15,20
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780		22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042		669,88	2,81

Composição Auxiliar		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376		716,14	26,93
Composição	8.11.6	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	8.11.7	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	8.11.8	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	8.11.9	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	8.12.1	1060 Próprio	Cópia SINAPI (87) - LIXAMENTO MANUAL (CAMADAS SUPERFICIAIS PINTURA/PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE PARA PINTURA) CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		8,11	8,11
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1400		28,15	3,94
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1400		20,41	2,86
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	8.12.2	74 Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		10,15	10,15
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		22,61	4,52
Composição	8.12.3	79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400		28,15	15,20
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780		22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042		669,88	2,81
Composição Auxiliar		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376		716,14	26,93
Composição	8.12.4	82 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO DE TRINCAS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	UD	1,0000		85,48	85,48

Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		28,15	19,71
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		22,61	15,83
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		669,88	20,10
Insumo		4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000		49,72	24,86
Insumo		7161 SINAPI	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Material	M2	1,2000		4,16	4,99
Composição	8.12.5	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		28,15	45,04
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.12.6	270 Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA MINERAL TRES DEMÃOS, NA COR BRANCA NA ALVENARIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		16,61	16,61
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4375		29,63	12,96
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1250		20,41	2,55
Insumo		7342 SINAPI	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	Material	KG	0,5000		2,19	1,10
Composição	8.12.7	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	8.12.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	8.12.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	8.12.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	8.13.1	82 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO DE TRINCAS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	UD	1,0000		85,48	85,48
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		28,15	19,71
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		22,61	15,83
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		669,88	20,10
Insumo		4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000		49,72	24,86

Insumo			7161 SINAPI	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Material	M2	1,2000		4,16	4,99
Composição	8.13.2		74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		80,88	80,88
Composição Auxiliar			88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		28,15	45,04
Insumo			626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.13.3		390 Próprio	FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA 03 DEMÃOS, NA COR BRANCA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		25,14	25,14
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2810		29,63	8,33
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1040		20,41	2,12
Insumo			7356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,4950		29,67	14,69
Composição	8.13.4		440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo			746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo			1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	8.14.1		123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	8.14.2		119 Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	8.14.3		55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	8.14.4		296 Próprio	FORNECIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO MADEIRAMENTO DAS ESQUADRIAS EM MADEIRA DE LEI CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		472,40	472,40
Composição Auxiliar			88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000		31,35	94,05
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000		22,47	67,41
Insumo			4470 SINAPI	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8740		164,82	308,87
Insumo			5074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,1000		20,68	2,07
Composição	8.14.5		39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18

Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	8.14.6		390 Próprio	FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA 03 DEMÃOS, NA COR BRANCA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	25,14	25,14
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2810	29,63	8,33
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1040	20,41	2,12
Insumo			7356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,4950	29,67	14,69
Composição	8.15.1		609 Próprio	DECAPAGEM DO MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	49,01	49,01
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	27,77	13,89
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Insumo			132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500	64,50	22,58
Composição	8.15.2		74 Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	10,15	10,15
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	28,15	5,63
Composição Auxiliar			88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	22,61	4,52
Composição	8.15.3		79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	48,97	48,97
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400	28,15	15,20
Composição Auxiliar			88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780	22,61	4,02
Composição Auxiliar			87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042	669,88	2,81
Composição Auxiliar			87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376	716,14	26,93
Composição	8.15.4		254 Próprio	LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO E USO DE ESCOVA DE NYLON COM CERDAS MACIAS (COROCHEUS/PENANHAS/PINACULOS)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	29,29	29,29
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	28,15	14,08
Composição Auxiliar			88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,61	11,31
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000	20,41	2,04
Insumo			746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo			137 Próprio	ESCOVA DE NYLON DE CERDAS MACIAS	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Composição	8.15.5		82 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO DE TRINCAS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	UD	1,0000	85,48	85,48
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	28,15	19,71
Composição Auxiliar			88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	22,61	15,83

Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300	669,88	20,10
Insumo	4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000	49,72	24,86
Insumo	7161 SINAPI	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Material	M2	1,2000	4,16	4,99
Composição	8.15.6	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000	80,88
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000	28,15	45,04
Insumo	626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000	17,92	35,84
Composição	8.15.7	390 Próprio	FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA 03 DEMÃOS, NA COR BRANCA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	25,14
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2810	29,63	8,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1040	20,41	2,12
Insumo	7356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,4950	29,67	14,69
Composição	8.15.8	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000	13,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo	746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo	1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	8.15.9	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	8.15.10	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45
Composição Auxiliar	5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	8.15.11	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03
Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	8.16.1	609 Próprio	DECAPAGEM DO MADEIRAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	49,01
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	27,77	13,89
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Insumo	132 Próprio	REMOVEDOR GEL	Material	L	0,3500	64,50	22,58
Composição	8.16.2	74 Próprio	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	10,15
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	28,15	5,63

Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		22,61	4,52
Composição	8.16.3	79 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE EM PAREDE CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		48,97	48,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5400		28,15	15,20
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1780		22,61	4,02
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0042		669,88	2,81
Composição Auxiliar		87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0376		716,14	26,93
Composição	8.16.4	82 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTOS PARA A PREVENÇÃO DE TRINCAS CONFORME PROJETO	PAREDES/PAINEIS	UD	1,0000		85,48	85,48
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		28,15	19,71
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		22,61	15,83
Composição Auxiliar		87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		669,88	20,10
Insumo		4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000		49,72	24,86
Insumo		7161 SINAPI	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	Material	M2	1,2000		4,16	4,99
Composição	8.16.5	74066/1 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS	M2	1,0000		80,88	80,88
Composição Auxiliar		88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		28,15	45,04
Insumo		626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	2,0000		17,92	35,84
Composição	8.16.6	390 Próprio	FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA 03 DEMÃOS, NA COR BRANCA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		25,14	25,14
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2810		29,63	8,33
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1040		20,41	2,12
Insumo		7356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,4950		29,67	14,69
Composição	8.16.7	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	8.16.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	8.16.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	8.16.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	9.1.1.1	119 Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.1.1.2	120 Próprio	IMUNIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		68,17	68,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo		468 Próprio	INSETICIDA SC	Material	L	0,1000		278,25	27,83
Insumo		25 Próprio	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	Equipamento	UD	0,0750		469,90	35,24
Composição	9.1.1.3	124 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165		1.785,00	29,45
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.1.1.4	125 Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.1.1.5	47 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.1.1.6	121 Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.1.2.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82