

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.34.1.3	124 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00		29,45
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252	18,15		0,46
Insumo		44396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500	44,94		11,24
Composição	9.34.1.4	125 Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500	84,99		21,25
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31		1,31
Composição	9.34.1.5	47 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31		1,31
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34		1,52
Insumo		10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700	44,32		11,97
Composição	9.34.1.6	121 Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19		1,80
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44		1,57
Composição	9.34.2.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93		0,00
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60		29,80
Composição	9.34.2.2	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34		0,00
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31		0,66
Composição	9.34.2.3	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18

Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.34.2.4		295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo			143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	9.34.3.1		123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.34.3.2		298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.34.4.1		300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.34.4.2		299 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.34.5.1		135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21

Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000		3,93	0,00
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000		59,60	29,80
Composição	9.34.5.2	137	Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	19,87	19,87
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,77	4,17
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		22,47	3,37
Insumo		36	Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000	61,69	12,34
Composição	9.34.5.3	476	Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	20,51	20,51
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		29,63	9,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27
Insumo		7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080		50,91	5,50
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000		3,93	1,97
Composição	9.34.5.4	136	Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	303,41	303,41
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		29,63	148,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		20,41	102,05
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000		47,85	47,85
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Composição	9.34.5.5	624	Próprio	RETIRADA DE FECHADURA CONFORME PROJETO	PISOS	CJ	1,0000	26,91	26,91
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Composição	9.35.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.35.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.35.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165		1.785,00	29,45
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.35.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	44,99	44,99

Composição Auxiliar	88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo	MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA		Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.35.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	32,77	32,77
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS		Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo	10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO		Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.35.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	13,57	13,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo	10	Próprio		ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo	1997 ORSE	SABAO EM PO		Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.35.2.1	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS		Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.35.2.2	298	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS		Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo	43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA		Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.35.3.1	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS		Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo	7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO		Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.35.3.2	299	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS		Material	L	0,0500		30,34	1,52

Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.35.4.1		135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000		3,93	0,00
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000		59,60	29,80
Composição	9.35.4.2		137 Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		19,87	19,87
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,77	4,17
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		22,47	3,37
Insumo			36 Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000		61,69	12,34
Composição	9.35.4.3		476 Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		20,51	20,51
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		29,63	9,78
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27
Insumo			7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080		50,91	5,50
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000		3,93	1,97
Composição	9.35.4.4		136 Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		303,41	303,41
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		29,63	148,15
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		20,41	102,05
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000		47,85	47,85
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Composição	9.36.1.1		119 Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.36.1.2		55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.36.1.3		124 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo			4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165		1.785,00	29,45
Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo			44396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.36.1.4		125 Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99

Composição Auxiliar	88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	23,74	7,12	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	20,41	15,31	
Insumo	MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500	84,99	21,25	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Composição	9.36.1.5	47 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	32,77	32,77
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	20,41	6,12	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52	
Insumo	10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700	44,32	11,97	
Composição	9.36.1.6	121 Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	13,57	13,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80	
Insumo	1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57	
Composição	9.36.2.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00	
Insumo	4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80	
Composição	9.36.2.2	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	29,63	0,00	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66	
Composição	9.36.2.3	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52	
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21	
Insumo	43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14	
Composição	9.36.2.4	295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	20,41	7,14	
Insumo	143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400	62,02	14,89	
Insumo	7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50	

Composição	9.36.3.1	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.36.3.2	298	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.36.4.1	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.36.4.2	299	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.36.5.1	135	Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000		3,93	0,00
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000		59,60	29,80
Composição	9.36.5.2	137	Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		19,87	19,87
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,77	4,17
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		22,47	3,37
Insumo		36	Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000		61,69	12,34
Composição	9.36.5.3	476	Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		20,51	20,51
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		29,63	9,78
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27

Insumo	7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080	50,91	5,50	
Insumo	3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000	3,93	1,97	
Composição	9.36.5.4	136 Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	303,41	303,41
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	29,63	148,15	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	20,41	102,05	
Insumo	7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000	47,85	47,85	
Insumo	4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900	59,60	5,36	
Composição	9.36.5.5	536 Próprio	REMOÇÃO DE FECHADURA E FERRAGENS EXISTENTES	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000	41,41	41,41
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	31,35	25,08	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	20,41	16,33	
Composição	9.37.1.1	119 Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96	
Insumo	13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11	
Composição	9.37.1.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08	
Insumo	7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71	
Composição	9.37.1.3	124 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	141,62	141,62
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000	27,77	55,54	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000	22,47	44,94	
Insumo	4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00	29,45	
Insumo	5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252	18,15	0,46	
Insumo	44396 SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500	44,94	11,24	
Composição	9.37.1.4	125 Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	44,99	44,99
Composição Auxiliar	88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	23,74	7,12	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500	20,41	15,31	
Insumo	MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500	84,99	21,25	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Composição	9.37.1.5	47 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	32,77	32,77
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	20,41	6,12	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31	
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52	
Insumo	10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700	44,32	11,97	

Composição	9.37.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.37.2.1	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.37.2.2	298	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.37.3.1	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.37.3.2	299	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.37.4.1	135	Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000		3,93	0,00
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000		59,60	29,80
Composição	9.37.4.2	137	Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		19,87	19,87
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,77	4,17
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		22,47	3,37
Insumo		36	Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000		61,69	12,34

Composição	9.37.4.3	476	Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		20,51	20,51
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		29,63	9,78
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27
Insumo		7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080		50,91	5,50
Insumo		3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000		3,93	1,97
Composição	9.37.4.4	136	Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		303,41	303,41
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		29,63	148,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		20,41	102,05
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000		47,85	47,85
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Composição	9.37.4.5	624	Próprio	RETIRADA DE FECHADURA CONFORME PROJETO	PISOS	CJ	1,0000		26,91	26,91
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Composição	9.38.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.38.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.38.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00		29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.38.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.38.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	20,41	6,12
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo		10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700	44,32	11,97
Composição	9.38.1.6	121 Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	9.38.2.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80
Composição	9.38.2.2	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.38.2.3	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	9.38.2.4	295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400	62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50
Composição	9.38.3.1	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.38.3.2	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18

Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.38.3.3		295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo			143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	9.38.4.1		300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.38.4.2		299 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.38.4.3		621 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR DOURADA EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.38.4.4		301 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.38.4.5		301 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16	
Insumo	3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52	
Insumo	5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52	
Insumo	7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92	
Composição	9.38.5.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00	
Insumo	4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80	
Composição	9.38.5.2	137 Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	19,87	19,87
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	27,77	4,17	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	22,47	3,37	
Insumo	36 Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000	61,69	12,34	
Composição	9.38.5.3	476 Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	20,51	20,51
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300	29,63	9,78	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600	20,41	3,27	
Insumo	7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080	50,91	5,50	
Insumo	3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000	3,93	1,97	
Composição	9.38.5.4	136 Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	303,41	303,41
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	29,63	148,15	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	20,41	102,05	
Insumo	7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000	47,85	47,85	
Insumo	4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900	59,60	5,36	
Composição	9.38.5.5	623 Próprio	RETIRADA DE FERROLHO ALUMINIO CONFORME PROJETO	PISOS	CJ	1,0000	26,91	26,91
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	31,35	15,68	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24	
Composição	9.39.1.1	119 Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96	
Insumo	13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11	
Composição	9.39.1.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	20,41	4,08	
Insumo	7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000	27,09	2,71	

Composição	9.39.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165		1.785,00	29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.39.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.39.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.39.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.39.2.1	135	Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000		3,93	0,00
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000		59,60	29,80
Composição	9.39.2.2	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.39.2.3	298	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52

Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.39.2.4	295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	9.39.3.1	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.39.3.2	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.39.3.3	295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	9.39.4.1	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.39.4.2	299 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.39.4.3	621 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR DOURADA EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98

Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.39.4.4	301 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.39.4.5	301 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.39.5.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80
Composição	9.39.5.2	137 Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	19,87	19,87
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	27,77	4,17
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	22,47	3,37
Insumo			36 Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000	61,69	12,34
Composição	9.39.5.3	476 Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO		PISOS	M2	1,0000	20,51	20,51
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300	29,63	9,78
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600	20,41	3,27
Insumo			7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080	50,91	5,50
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000	3,93	1,97
Composição	9.39.5.4	136 Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	303,41	303,41
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	29,63	148,15
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	20,41	102,05
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000	47,85	47,85
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900	59,60	5,36

Composição	9.39.5.5	623	Próprio	RETIRADA DE FERROLHO ALUMINIO CONFORME PROJETO	PISOS	CJ	1,0000		26,91	26,91
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Composição	9.40.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.40.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.40.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00		29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252	18,15		0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500	44,94		11,24
Composição	9.40.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500	84,99		21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31		1,31
Composição	9.40.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31		1,31
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34		1,52
Insumo		10478	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700	44,32		11,97
Composição	9.40.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19		1,80
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44		1,57
Composição	9.40.2.1	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00

Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.40.2.2	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	9.40.3.1	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.40.3.2	299 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.40.4.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80
Composição	9.40.4.2	137 Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	19,87	19,87
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	27,77	4,17
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	22,47	3,37
Insumo			36 Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000	61,69	12,34
Composição	9.40.4.3	476 Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO		PISOS	M2	1,0000	20,51	20,51
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300	29,63	9,78
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600	20,41	3,27
Insumo			7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080	50,91	5,50
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000	3,93	1,97

Composição	9.40.4.4	136	Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		303,41	303,41
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		29,63	148,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		20,41	102,05
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000		47,85	47,85
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Composição	9.41.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.41.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.41.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00		29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.41.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.41.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.41.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.41.2.1	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86

Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	29,63	0,00
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.41.2.2	298	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	9.41.2.3	301	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.41.3.1	135	Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80
Composição	9.41.3.2	137	Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	19,87	19,87
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	27,77	4,17
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	22,47	3,37
Insumo			36 Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000	61,69	12,34
Composição	9.41.3.3	476	Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	20,51	20,51
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300	29,63	9,78
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600	20,41	3,27
Insumo			7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080	50,91	5,50
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000	3,93	1,97
Composição	9.41.3.4	136	Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	303,41	303,41
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	29,63	148,15
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	20,41	102,05
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000	47,85	47,85
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900	59,60	5,36

Composição	9.41.3.5	619	Próprio	RETIRADA DE TRAMELA MADEIRA J04A E J05A CONFORME PROJETO	PISOS	CJ	1,0000		26,91	26,91
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		31,35	15,68
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Composição	9.42.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.42.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.42.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165		1.785,00	29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.42.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.42.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.42.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.42.2.1	123	Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00

Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.42.2.2	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	9.42.3.1	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.42.3.2	299 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR OCRE EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.42.4.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80
Composição	9.42.4.2	137 Próprio	APLICAÇÃO DE DESINGREPANTE NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	19,87	19,87
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	27,77	4,17
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	22,47	3,37
Insumo			36 Próprio	DESINGREPANTE W40	Material	TB	0,2000	61,69	12,34
Composição	9.42.4.3	476 Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO		PISOS	M2	1,0000	20,51	20,51
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300	29,63	9,78
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600	20,41	3,27
Insumo			7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080	50,91	5,50
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000	3,93	1,97

Composição	9.42.4.4	136	Próprio	APLICAÇÃO DE ESMALTE HAMERIT NAS FERRAGENS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		303,41	303,41
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		29,63	148,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000		20,41	102,05
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000		47,85	47,85
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Composição	9.42.4.5	536	Próprio	REMOÇÃO DE FECHADURA E FERRAGENS EXISTENTES	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		41,41	41,41
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		31,35	25,08
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		20,41	16,33
Composição	9.43.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.43.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.43.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00		29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.43.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.43.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.43.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57

Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo			1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	9.43.2.1	135 Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	54,82	54,82
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,63	14,82
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000	3,93	0,00
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000	59,60	29,80
Composição	9.43.2.2	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	29,63	0,00
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.43.2.3	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	9.43.2.4	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	9.43.3.1	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	10,86	10,86
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	29,63	0,00
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000	30,34	0,00
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000	1,31	0,66
Composição	9.43.3.2	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14

Composição	9.43.4.1	628	Próprio	RETIRADA DE BATENTE EM MADEIRA CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	96,88	96,88
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,8000	31,35	56,43
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,8000	22,47	40,45
Composição	9.43.4.2	629	Próprio	INSTALAÇÃO DE BATENTE E ALUMINIO CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000	267,04	267,04
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,91	27,91
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5500	20,41	11,23
Insumo		7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,0000	0,86	6,88
Insumo		244	Próprio	PERFIL CONTORNO PORTA EM ALUMINIO	Material	M	5,2000	42,50	221,02
Composição	9.43.5.1	627	Próprio	RETIRADA DE VEDAÇÃO EM MADEIRA CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	80,73	80,73
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000	31,35	47,03
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000	22,47	33,71
Composição	9.43.5.2	302	Próprio	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	90,62	90,62
Composição Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4500	22,59	10,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4500	20,41	9,18
Insumo		154	Próprio	VIDRO LISO INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	Material	M2	1,0000	60,33	60,33
Insumo		10498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	1,6000	6,84	10,94
Composição	9.43.5.3	134	Próprio	HIGIENIZAÇÃO DE VIDROS EXISTENTES EM AMBOS OS LADOS CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	16,67	16,67
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	20,41	12,25
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0900	22,17	2,00
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0800	30,34	2,43
Composição	9.43.6.1	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	9.43.6.2	301	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92

Composição	9.44.1.1	119	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,27	17,27
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição	9.44.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	9.44.1.3	124	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		141,62	141,62
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,77	55,54
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0165	1.785,00		29,45
Insumo		5061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0252		18,15	0,46
Insumo		44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	L	0,2500		44,94	11,24
Composição	9.44.1.4	125	Próprio	CALAFETAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		44,99	44,99
Composição Auxiliar		88259	SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Insumo		MERCADO.138	MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,2500		84,99	21,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	9.44.1.5	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		32,77	32,77
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478	SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	9.44.1.6	121	Próprio	LIMPEZA FINAL DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		13,57	13,57
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10	Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		1997	ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	9.44.1.7	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.44.2.1	135	Próprio	DECAPAGEM DE FERRAGEM DE ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		54,82	54,82

Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0000		3,93	0,00
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,5000		59,60	29,80
Composição	9.44.2.2	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.44.2.3	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.44.2.4	295 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA EM ESQUADRIA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	9.44.3.1	123 Próprio	LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DA ESQUADRIA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,86	10,86
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000		29,63	0,00
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0000		30,34	0,00
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000		1,31	0,66
Composição	9.44.3.2	298 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE ESQUADRIA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	9.44.4.1	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52

Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.44.4.2	301 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	9.45.1	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	9.45.2	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	9.45.3	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	10.1.1	1058 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ENTREFORRO/DESVÃO PISO)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		10,21	10,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		12 SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	0,0000		14,40	0,00
Insumo		11 Próprio	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	Equipamento	UD	0,0000		284,91	0,00
Composição	10.1.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	10.2.1	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	10.2.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	10.3.1	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08

Insumo	7340 SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	10.3.2	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	10.3.3	763	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	142,51	142,51
Composição Auxiliar	88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo	4006 SINAPI		MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0625		1.785,00	111,56
Insumo	5061 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55
Composição	10.3.4	38	Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	30,34	30,34
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200		29,63	9,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500		1,31	2,16
Insumo	MERCADO.138 MERCADO		MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600		84,99	13,60
Composição	10.3.5	390	Próprio	FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA 03 DEMÃOS, NA COR BRANCA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	25,14	25,14
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2810		29,63	8,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1040		20,41	2,12
Insumo	7356 SINAPI		TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,4950		29,67	14,69
Composição	10.4.1	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo	3767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo	4039 SBC		REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo	13 SINAPI		ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	10.4.2	399	Próprio	SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA TORRE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	287,96	287,96
Composição Auxiliar	88262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,2100		27,77	61,37
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6000		22,47	35,95
Insumo	4006 SINAPI		MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,1058		1.785,00	188,85
Insumo	5061 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0981		18,15	1,78
Composição	10.4.3	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo	7340 SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	10.4.4	47	Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	32,77	32,77

Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		10478 SINAPI	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700		44,32	11,97
Composição	10.4.5	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	10.4.6	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	10.4.7	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	11.1.1	38 Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		30,34	30,34
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200		29,63	9,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500		20,41	5,10
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500		1,31	2,16
Insumo		MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600		84,99	13,60
Composição	11.1.2	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.1.3	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.1.4	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.1.5	763 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		142,51	142,51

Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900	27,77	19,16
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,47	11,24
Insumo			4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0625	1.785,00	111,56
Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305	18,15	0,55
Composição	11.1.6	39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	11.1.7	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	11.1.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO		SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	11.1.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar			5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	11.1.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL		MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar			5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	11.2.1	38 Próprio	CALAFETAGEM SUPERFICIE DE MADEIRA		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	30,34	30,34
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3200	29,63	9,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2500	20,41	5,10
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,6500	1,31	2,16
Insumo			MERCADO.138 MERCADO	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600	84,99	13,60
Composição	11.2.2	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	43,63	43,63
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	27,77	13,89
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96

Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.2.3		248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo			4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.2.4		55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.2.5		763 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		142,51	142,51
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo			4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0625		1.785,00	111,56
Insumo			5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55
Composição	11.2.6		247 Próprio	APLICAÇÃO DE CERA EM PISO TABUADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		60,13	60,13
Composição Auxiliar			88259 SINAPI	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,74	7,12
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7500		20,41	15,31
Composição Auxiliar			88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		23,81	7,14
Insumo			3141 ORSE	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CERA	Material	KG	0,1650		124,75	20,58
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,4500		22,17	9,98
Composição	11.2.7		85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	11.2.8		72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar			5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	11.2.9		72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar			5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	11.3.1		403 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIMALHAS E RODOFORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		84,17	84,17
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47

Insumo		3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0500		24,33	1,22
Composição	11.3.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.3.3	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.3.4	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.3.5	31 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPACIDADE HIDROREPELENTE,FILTRO SOLAR E FUNGICIDA	COBERTURA	M2	1,0000		44,73	44,73
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Insumo		10481 SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,2500		39,41	9,85
Composição	11.3.6	39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	11.3.7	277 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.3.8	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.3.9	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	11.3.10	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	11.3.11	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	11.4.1	403 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIMALHAS E RODOFORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		84,17	84,17
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0500		24,33	1,22
Composição	11.4.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.4.3	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.4.4	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.4.5	31 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPACIDADE HIDROREPELENTE,FILTRO SOLAR E FUNGICIDA	COBERTURA	M2	1,0000		44,73	44,73
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82

Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	20,41	12,25
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Insumo			7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50
Insumo			10481 SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,2500	39,41	9,85
Composição	11.4.6	39	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo			43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	11.4.7	277	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	11.4.8	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	11.4.9	775	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR AZUL EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	11.4.10	805	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR DOURADA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar			88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo			3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo			5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo			7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	11.4.11	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48

Composição	11.4.12	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	11.4.13	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	11.5.1	406 Próprio	PROSPECÇÃO DO LADRILHO HIDARULICO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		48,56	48,56
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Composição	11.5.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.5.3	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.5.4	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.5.5	31 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPACIDADE HIDROREPELENTE,FILTRO SOLAR E FUNGICIDA	COBERTURA	M2	1,0000		44,73	44,73
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Insumo		10481 SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,2500		39,41	9,85
Composição	11.5.6	39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45

Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	11.5.7	277 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.5.8	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.5.9	775 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR AZUL EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.5.10	805 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR DOURADA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.5.11	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	11.5.12	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	11.5.13	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03

Composição	11.6.1	403	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIMALHAS E RODOFORRO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		84,17	84,17
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,3000		27,77	36,10
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		3288	SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0500		24,33	1,22
Composição	11.6.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.6.3	37	Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.6.4	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.6.5	31	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPACIDADE HIDROREPELENTE,FILTRO SOLAR E FUNGICIDA	COBERTURA	M2	1,0000		44,73	44,73
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Insumo		10481	SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,2500		39,41	9,85
Composição	11.6.6	39	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	11.6.7	277	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52

Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.6.8	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.6.9	775	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR AZUL EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.6.10	805	Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR DOURADA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.6.11	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	11.6.12	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	11.6.13	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	11.7.1	763	Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000	142,51	142,51
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0625		1.785,00	111,56
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55

Composição	11.7.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	11.7.3	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	11.7.4	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	11.7.5	31 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPACIDADE HIDROREPELENTE,FILTRO SOLAR E FUNGICIDA	COBERTURA	M2	1,0000		44,73	44,73
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		29,63	14,82
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Insumo		10481 SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,2500		39,41	9,85
Composição	11.7.6	39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	11.7.7	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	11.7.8	775 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR AZUL EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52

Insumo	7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	11.7.9	805 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR DOURADA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85
Composição	11.7.10	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41
Composição	11.7.11	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41
Composição	11.7.12	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67
Composição	12.1.1	254 Próprio	LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO E USO DE ESCOVA DE NYLON COM CERDAS MACIAS (COROCHEUS/PENANHAS/PINACULOS)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	29,29
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	28,15
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,61
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000	20,41
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06
Insumo		137 Próprio	ESCOVA DE NYLON DE CERDAS MACIAS	Material	UD	0,2500	7,19
Composição	12.1.2	776 Próprio	CONSOLIDAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE ADESIVOS ACRILICOS CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	89,47
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	1,4700	5,08
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300	681,05
Insumo		4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000	49,72
Insumo		4741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M3	0,0500	120,62
Composição	12.1.3	777 Próprio	CONSOLIDAÇÃO COM PULVERIZAÇÃO DE SILICATO DE ETILA CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	86,83
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	28,15
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41

Insumo	MERCADO.141 MERCADO			SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM. ESPECIAL (SISTEMA IMPERMEAB)	Material	6KG	0,2500	130,59	32,65
Insumo	25 Próprio			PULVERIZADOR COSTAL 20 L	Equipamento	UD	0,0500	469,90	23,50
Composição	12.1.4	255	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA SABÃO COM MATERIAL SEMELHANTE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	1.468,81	1.468,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	28,15	22,52
Composição Auxiliar	88242 SINAPI			AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	22,61	9,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2600	20,41	5,31
Insumo	370 SINAPI			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0360	130,00	4,68
Insumo	1106 SINAPI			CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2,4069	1,14	2,74
Insumo	1379 SINAPI			CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,2262	0,76	7,01
Insumo	138 Próprio			PEDRA SABÃO	Material	M2	1,0500	1.350,00	1.417,50
Composição	12.1.5	440	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000	13,64	13,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	10 Próprio			ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Insumo	746 SINAPI			LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo	1997 ORSE			SABAO EM PO	Material	KG	0,1500	10,44	1,57
Composição	12.1.6	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	12.1.7	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar	5961 SINAPI			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	12.1.8	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03
Composição Auxiliar	5811 SINAPI			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100	202,67	2,03
Composição	12.2.1	254	Próprio	LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO E USO DE ESCOVA DE NYLON COM CERDAS MACIAS (COROCHEUS/PENANHAS/PINACULOS)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	29,29	29,29
Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	28,15	14,08
Composição Auxiliar	88242 SINAPI			AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	22,61	11,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000	20,41	2,04
Insumo	746 SINAPI			LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000	2.917,06	0,07
Insumo	137 Próprio			ESCOVA DE NYLON DE CERDAS MACIAS	Material	UD	0,2500	7,19	1,80
Composição	12.2.2	777	Próprio	CONSOLIDAÇÃO COM PULVERIZAÇÃO DE SILICATO DE ETILA CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	86,83	86,83
Composição Auxiliar	88309 SINAPI			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000	28,15	22,52

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		MERCADO.141 MERCADO	SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM. ESPECIAL (SISTEMA IMPERMEAB)	Material	6KG	0,2500		130,59	32,65
Insumo		25 Próprio	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	Equipamento	UD	0,0500		469,90	23,50
Composição	12.2.3	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	12.2.4	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	12.2.5	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	12.2.6	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	12.3.1	254 Próprio	LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO E USO DE ESCOVA DE NYLON COM CERDAS MACIAS (COROCHEUS/PENANHAS/PINACULOS)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		29,29	29,29
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		28,15	14,08
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,61	11,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		20,41	2,04
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		137 Próprio	ESCOVA DE NYLON DE CERDAS MACIAS	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Composição	12.3.2	776 Próprio	CONSOLIDAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE ADESIVOS ACRILICOS CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		89,47	89,47
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		28,15	22,52
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	1,4700		5,08	7,47
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		681,05	20,43
Insumo		4791 SINAPI	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000		49,72	24,86
Insumo		4741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M3	0,0500		120,62	6,03
Composição	12.3.3	777 Próprio	CONSOLIDAÇÃO COM PULVERIZAÇÃO DE SILICATO DE ETILA CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		86,83	86,83
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		28,15	22,52

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		MERCADO.141 MERCADO	SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM. ESPECIAL (SISTEMA IMPERMEAB)	Material	6KG	0,2500		130,59	32,65
Insumo		25 Próprio	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	Equipamento	UD	0,0500		469,90	23,50
Composição	12.3.4	255 Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA SABÃO COM MATERIAL SEMELHANTE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		1.468,81	1.468,81
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		28,15	22,52
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		22,61	9,04
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2600		20,41	5,31
Insumo		370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0360		130,00	4,68
Insumo		1106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2,4069		1,14	2,74
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,2262		0,76	7,01
Insumo		138 Próprio	PEDRA SABÃO	Material	M2	1,0500		1.350,00	1.417,50
Composição	12.3.5	440 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS DE REVESTIMENTOS)	PISOS	M2	1,0000		13,64	13,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	Equipamento	UN	0,0000		2.917,06	0,07
Insumo		1997 ORSE	SABAO EM PO	Material	KG	0,1500		10,44	1,57
Composição	12.3.6	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	12.3.7	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	12.3.8	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	12.4.1	763 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		142,51	142,51
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0625		1.785,00	111,56
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55
Composição	12.4.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71

Composição	12.4.3	37	Próprio	LIXAMENTO SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000	1,31	1,31
Composição	12.4.4	248	Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	17,60	17,60
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500	1,31	0,33
Insumo		4039	SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000	59,60	5,96
Insumo		13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500	22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Composição	12.4.5	276	Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500	20,41	7,14
Insumo		143	Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400	62,02	14,89
Insumo		7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400	27,09	6,50
Composição	12.4.6	39	Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300	29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200	20,41	2,45
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400	30,34	1,21
Insumo		43653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560	38,26	2,14
Composição	12.4.7	300	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000	20,41	8,16
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000	1,31	0,52
Insumo		5318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500	30,34	1,52
Insumo		7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700	47,85	12,92
Composição	12.4.8	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000	73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000	20,41	73,48
Composição	12.4.9	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000	30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500	64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	20,41	14,29
Composição	12.4.10	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000	2,03	2,03

Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	12.5.1	1060 Próprio	Cópia SINAPI (87) - LIXAMENTO MANUAL (CAMADAS SUPERFICIAIS PINTURA/PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA) CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		8,11	8,11
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1400		28,15	3,94
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1400		20,41	2,86
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	12.5.2	387 Próprio	LIMPEZA MANUAL DAS PLACAS DE ZINCO CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		22,33	22,33
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		10 Próprio	ESCOVA DE NYLON	Material	UD	0,2500		7,19	1,80
Insumo		13 Próprio	DETERGENTE USO CIRURGICO	Material	GL	0,0500		22,17	1,11
Composição	12.5.3	476 Próprio	APLICAÇÃO DE ZARCAO NA FERRAGEM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		20,51	20,51
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		29,63	9,78
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27
Insumo		7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1080		50,91	5,50
Insumo		3768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000		3,93	1,97
Composição	12.5.4	477 Próprio	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE NA FERRAGEM EM 03 DEMÃOS CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		87,84	87,84
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2000		29,63	35,56
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,3300		47,85	15,79
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,0900		59,60	5,36
Insumo		7292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,4000		47,20	18,88
Composição	12.6.1	763 Próprio	FORNECIMENTO /SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE	COBERTURA	M	1,0000		142,51	142,51
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6900		27,77	19,16
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		4006 SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M3	0,0625		1.785,00	111,56
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0305		18,15	0,55
Composição	12.6.2	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBERTURA	M2	1,0000		6,79	6,79
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000		27,09	2,71
Composição	12.6.3	37 Próprio	LIXAMENTO SUPERFÍCIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		43,63	43,63
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,77	13,89
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96

Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	1,0000		1,31	1,31
Composição	12.6.4	248 Próprio	LIMPEZA MANUAL (ELEMENTOS EM MADEIRA)	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		17,60	17,60
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500		1,31	0,33
Insumo		4039 SBC	REMOVEDOR PINTOFF SPARLACK LATA 1L	Material	L	0,1000		59,60	5,96
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500		22,17	1,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	12.6.5	276 Próprio	APLICAÇÃO DE PRODUTO COM PROPRIEDADE HIDRO REPELENTE, FILTRO SOLAR E FUNGICIDA CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		40,38	40,38
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3500		20,41	7,14
Insumo		143 Próprio	FILTRO SOLAR	Material	L	0,2400		62,02	14,89
Insumo		7340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2400		27,09	6,50
Composição	12.6.6	39 Próprio	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR BRANCO EM SUPERFICIE DE MADEIRA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		10,18	10,18
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1300		29,63	3,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1200		20,41	2,45
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400		30,34	1,21
Insumo		43653 SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560		38,26	2,14
Composição	12.6.7	300 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR VERMELHO EM ESQUADRIAS CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		34,98	34,98
Composição Auxiliar		88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		29,63	11,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000		1,31	0,52
Insumo		5318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500		30,34	1,52
Insumo		7288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2700		47,85	12,92
Composição	12.6.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	12.6.9	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	12.6.10	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	12.7.1	262 Próprio	BARREIRA QUÍMICA COM APLICAÇÃO DE INSETICIDA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		53,31	53,31
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62

Insumo	142	Próprio	INSETICIDA TIPO TERMIDOR 25 CE OU SIMILAR	Material	GL	0,0900		219,00	19,71
Insumo	3777	SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	Material	M2	2,1000		1,42	2,98
Composição	13.1.1	449	Próprio	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE MOBILIARIO EXISTENTE CONFORME PROJETO	PISOS	M3	1,0000	340,20	340,20
Composição Auxiliar		90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	21,46	0,00
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000	20,41	61,23
Insumo		133	Próprio	PAPELÃO ONDULADO CRAFT N 04 (1,20X10,00)M	Material	UD	0,7340	189,99	139,45
Insumo		135	Próprio	PLASTICO TIPO BOLHA	Material	M2	8,8000	0,71	6,27
Insumo		12	Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	8,8000	14,40	126,72
Insumo		28	Próprio	MATERIAL ETIQUETAGEM	Material	UD	8,0000	0,82	6,53
Composição	13.2.1	449	Próprio	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE MOBILIARIO EXISTENTE CONFORME PROJETO	PISOS	M3	1,0000	340,20	340,20
Composição Auxiliar		90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	21,46	0,00
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000	20,41	61,23
Insumo		133	Próprio	PAPELÃO ONDULADO CRAFT N 04 (1,20X10,00)M	Material	UD	0,7340	189,99	139,45
Insumo		135	Próprio	PLASTICO TIPO BOLHA	Material	M2	8,8000	0,71	6,27
Insumo		12	Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	8,8000	14,40	126,72
Insumo		28	Próprio	MATERIAL ETIQUETAGEM	Material	UD	8,0000	0,82	6,53
Composição	13.3.1	449	Próprio	REMOÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE MOBILIARIO EXISTENTE CONFORME PROJETO	PISOS	M3	1,0000	340,20	340,20
Composição Auxiliar		90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0000	21,46	0,00
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,0000	20,41	61,23
Insumo		133	Próprio	PAPELÃO ONDULADO CRAFT N 04 (1,20X10,00)M	Material	UD	0,7340	189,99	139,45
Insumo		135	Próprio	PLASTICO TIPO BOLHA	Material	M2	8,8000	0,71	6,27
Insumo		12	Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	8,8000	14,40	126,72
Insumo		28	Próprio	MATERIAL ETIQUETAGEM	Material	UD	8,0000	0,82	6,53
Composição	13.4.1	93	Próprio	REMOÇÃO,TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LUMINARIAS EXISTENTE CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000	444,34	444,34
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	28,54	142,70
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	5,0000	23,03	115,15
Insumo		14	Próprio	PAPELÃO ONDULADO 1,20X100M	Material	ROLO	0,5000	189,99	95,00
Insumo		26	Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	6,0000	0,71	4,28
Insumo		12	Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	6,0000	14,40	86,40
Insumo		28	Próprio	MATERIAL ETIQUETAGEM	Material	UD	1,0000	0,82	0,82
Composição	13.5.1	336	Próprio	REMOÇÃO DE CORNETAS DE SOM CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	UD	1,0000	51,57	51,57
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,54	28,54
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	23,03	23,03
Composição	14.1.1	94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000	436,41	436,41
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,3970	28,15	95,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6990	20,41	34,68

Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0210		681,05	14,30
Insumo		34381 SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	M2	1,0001		291,78	291,81
Composição	14.1.2	84089 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000		147,61	147,61
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		29,28	17,57
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		20,41	12,25
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0055		681,05	3,75
Insumo		4825 SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000		114,05	114,05
Composição	14.1.3	764 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER REVESTIDA COM LAMINADO	COBERTURA	M2	1,0000		659,16	659,16
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		31,35	31,35
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800		28,15	19,14
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800		20,41	13,88
Composição Auxiliar		88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0060		670,23	4,02
Insumo		181 SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	0,5500		279,11	153,51
Insumo		4419 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	3,5700		1,05	3,75
Insumo		4989 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000		303,59	303,59
Insumo		5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1500		19,68	2,95
Insumo		11573 SINAPI	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	Material	UN	2,0000		6,07	12,14
Insumo		11580 SINAPI	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	Material	M	1,2000		8,61	10,33
Insumo		20017 SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9600		7,60	45,30
Insumo		43613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	Material	CJ	0,4800		76,53	36,73
Composição	14.1.4	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000		831,80	831,80
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3826		28,15	10,77
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1910		20,41	3,90
Insumo		142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829		219,00	193,36
Insumo		7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166		0,86	4,14
Insumo		39025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473		768,55	420,63

Insumo		36888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504		29,05	199,00
Composição	14.1.5	79627 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000		773,50	773,50
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,8000		29,28	140,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,3000		20,41	46,94
Composição Auxiliar		88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0033		614,74	2,03
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7000		5,08	3,56
Insumo		44476 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	M2	1,0000		580,43	580,43
Composição	14.1.6	86874 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		527,84	527,84
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8200		27,38	22,45
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		20,41	6,94
Insumo		4351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000		22,72	90,88
Insumo		10423 SINAPI	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	Material	UN	1,0000		402,02	402,02
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0650		85,33	5,55
Composição	14.1.7	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		102,03	102,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,38	4,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		20,41	1,02
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304		3,93	0,12
Insumo		13417 SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Material	UN	1,0000		96,78	96,78
Composição	14.1.8	94 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		76,88	76,88
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		29 Próprio	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Material	UD	1,0000		52,98	52,98
Composição	14.1.9	95 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		586,41	586,41
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7800		27,38	21,36
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4400		20,41	8,98
Insumo		4384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000		30,65	61,30
Insumo		6140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	Material	UN	1,0000		4,32	4,32
Insumo		10422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000		392,34	392,34
Insumo		11684 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000		61,21	61,21
Insumo		377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000		36,90	36,90
Composição	14.1.10	100 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA TIPO DISPENSER CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		65,53	65,53
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69

Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000		0,58	1,16
Insumo		11758 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UD	1,0000		39,44	39,44
Composição	14.1.11	86941 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		935,45	935,45
Composição Auxiliar		86877 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		82,76	82,76
Composição Auxiliar		86881 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		253,22	253,22
Composição Auxiliar		86887 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		66,44	66,44
Composição Auxiliar		86903 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		384,47	384,47
Composição Auxiliar		86915 SINAPI			UN	1,0000		148,56	148,56
Composição	14.1.12	97 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		170,88	170,88
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000		3,93	3,93
Insumo		36796 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	Material	UN	1,0000		152,61	152,61
Composição	14.1.13	285 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO BISOTADO DE 67X100CM CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		1.051,89	1.051,89
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		31,35	62,70
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,0000		0,14	1,12
Insumo		11059 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Material	UN	8,0000		0,45	3,60
Insumo		146 Próprio	FITA ADESIVA DUPLA FACE	Material	M	3,3800		13,45	45,46
Insumo		147 Próprio	ESPELHO BISOTADO 0,67X1,00M	Material	M2	1,0000		862,15	862,15
Insumo		20017 SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,2000		7,60	31,92
Composição	14.1.14	96 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO INTERFOLHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		139,96	139,96
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000		0,58	1,16
Insumo		30 Próprio	PORTA TOALHA INTERFOLHADO BASE ABS CINZA E TAMPA ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE (SETOP COD. ACE-PAP-010)	Material	UD	1,0000		114,90	114,90
Composição	14.2.1	765 Próprio	INSTALAÇÃO DE MUXARABI EM NOVO LOCAL	COBERTURA	M2	1,0000		93,81	93,81
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		31,35	31,35
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47

Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800	28,15	19,14
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800	20,41	13,88
Composição Auxiliar			88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0060	670,23	4,02
Insumo			5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1500	19,68	2,95
Composição	14.2.2	102 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000	475,29	475,29
Composição Auxiliar			88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,5480	27,77	70,76
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,2740	20,41	26,00
Insumo			2432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000	21,77	65,31
Insumo			3080 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	Material	CJ	1,0000	63,50	63,50
Insumo			4992 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000	247,74	247,74
Insumo			11055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000	0,10	1,98
Composição	14.2.3	766 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX CONFORME PROJETO		PISOS	M	1,0000	303,97	303,97
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	28,15	14,08
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Composição Auxiliar			88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0030	681,05	2,04
Insumo			352 Próprio	KIT CORRIMÃO INOX COMP. 2,00M	Material	UD	0,5000	555,29	277,65
Composição	14.2.4	767 Próprio	CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO		PISOS	M	1,0000	431,94	431,94
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	27,38	27,38
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41
Insumo			20209 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,0000	36,70	73,40
Insumo			73 SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000	15,29	15,29
Insumo			11826 SINAPI	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	Material	UN	1,0000	50,56	50,56
Insumo			6030 SBC	CAIXA POLIETILENO 310L	Material	UD	1,0000	244,90	244,90
Composição	14.3.1	104 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CONFORME PROJETO		SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	528,86	528,86
Composição Auxiliar			88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,4900	29,28	43,63
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9800	20,41	20,00
Insumo			4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228	36,37	19,01
Insumo			7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000	0,86	5,16
Insumo			10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500	346,95	364,30
Insumo			37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351	85,33	3,00

Insumo			37591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000		18,44	73,76
Composição	14.3.2		104 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		528,86	528,86
Composição Auxiliar			88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,4900		29,28	43,63
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9800		20,41	20,00
Insumo			4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228		36,37	19,01
Insumo			7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000		0,86	5,16
Insumo			10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500		346,95	364,30
Insumo			37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00
Insumo			37591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000		18,44	73,76
Composição	14.3.3		469 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOBANCADA CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		67,09	67,09
Composição Auxiliar			88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		29,28	2,93
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Composição Auxiliar			88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0012		681,05	0,82
Insumo			20231 SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0500		51,64	54,22
Insumo			37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00
Composição	14.3.4		469 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOBANCADA CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		67,09	67,09
Composição Auxiliar			88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		29,28	2,93
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Composição Auxiliar			88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0012		681,05	0,82
Insumo			20231 SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0500		51,64	54,22
Insumo			37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00
Composição	14.3.5		469 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOBANCADA CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		67,09	67,09
Composição Auxiliar			88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		29,28	2,93
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Composição Auxiliar			88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0012		681,05	0,82
Insumo			20231 SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0500		51,64	54,22
Insumo			37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00
Composição	14.4.1		94581 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000		436,41	436,41
Composição Auxiliar			88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,3970		28,15	95,63

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6990	20,41	34,68
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0210	681,05	14,30
Insumo	34381 SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	M2	1,0001	291,78	291,81
Composição	14.4.2	84089 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000	147,61
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	29,28	17,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	20,41	12,25
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0055	681,05	3,75
Insumo	4825 SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000	114,05	114,05
Composição	14.4.3	74073/1 SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000	111,33
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2900	28,15	8,16
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3600	27,91	10,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6500	20,41	13,27
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0020	614,74	1,23
Insumo	567 SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	Material	M	2,4000	10,35	24,84
Insumo	1327 SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	Material	KG	0,3600	10,33	3,72
Insumo	11447 SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	2,0000	25,03	50,06
Composição	14.4.4	764 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER REVESTIDA COM LAMINADO	COBERTURA	M2	1,0000	659,16
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	31,35	31,35
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	22,47	22,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800	28,15	19,14
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800	20,41	13,88
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0060	670,23	4,02
Insumo	181 SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	0,5500	279,11	153,51
Insumo	4419 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	3,5700	1,05	3,75
Insumo	4989 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000	303,59	303,59
Insumo	5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1500	19,68	2,95
Insumo	11573 SINAPI	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	Material	UN	2,0000	6,07	12,14
Insumo	11580 SINAPI	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	Material	M	1,2000	8,61	10,33
Insumo	20017 SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9600	7,60	45,30

Insumo		43613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	Material	CJ	0,4800		76,53	36,73
Composição	14.4.5	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000		831,80	831,80
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3826		28,15	10,77
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1910		20,41	3,90
Insumo		142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829		219,00	193,36
Insumo		7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166		0,86	4,14
Insumo		39025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473		768,55	420,63
Insumo		36888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504		29,05	199,00
Composição	14.4.6	79627 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000		773,50	773,50
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,8000		29,28	140,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,3000		20,41	46,94
Composição Auxiliar		88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0033		614,74	2,03
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7000		5,08	3,56
Insumo		44476 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	M2	1,0000		580,43	580,43
Composição	14.4.7	86874 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		527,84	527,84
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8200		27,38	22,45
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		20,41	6,94
Insumo		4351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000		22,72	90,88
Insumo		10423 SINAPI	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	Material	UN	1,0000		402,02	402,02
Insumo		37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0650		85,33	5,55
Composição	14.4.8	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		102,03	102,03
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,38	4,11
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		20,41	1,02
Insumo		3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304		3,93	0,12
Insumo		13417 SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Material	UN	1,0000		96,78	96,78
Composição	14.4.9	94 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENCIO INTERFOLHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		76,88	76,88
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		29 Próprio	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Material	UD	1,0000		52,98	52,98
Composição	14.4.10	95 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		586,41	586,41

Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7800		27,38	21,36
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4400		20,41	8,98
Insumo			4384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000		30,65	61,30
Insumo			6140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	Material	UN	1,0000		4,32	4,32
Insumo			10422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000		392,34	392,34
Insumo			11684 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000		61,21	61,21
Insumo			377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000		36,90	36,90
Composição	14.4.11		100 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA TIPO DISPENSER CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		65,53	65,53
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo			7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000		0,58	1,16
Insumo			11758 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UD	1,0000		39,44	39,44
Composição	14.4.12		86941 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		935,45	935,45
Composição Auxiliar			86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		82,76	82,76
Composição Auxiliar			86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		253,22	253,22
Composição Auxiliar			86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		66,44	66,44
Composição Auxiliar			86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		384,47	384,47
Composição Auxiliar			86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		148,56	148,56
Composição	14.4.13		97 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		170,88	170,88
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo			3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000		3,93	3,93
Insumo			36796 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	Material	UN	1,0000		152,61	152,61
Composição	14.4.14		96 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO INTERFOLHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		139,96	139,96
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo			7583 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000		0,58	1,16
Insumo			30 Próprio	PORTA TOALHA INTERFOLHADO BASE ABS CINZA E TAMPA ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE (SETOP COD. ACE-PAP-010)	Material	UD	1,0000		114,90	114,90
Composição	14.5.1		771 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, TABUADO EM MADEIRA DE LEI CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		1.270,65	1.270,65
Composição Auxiliar			88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,1450		31,35	67,25
Composição Auxiliar			88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0730		22,47	24,11

Insumo	2432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	1,2760		21,77	27,78
Insumo	4998 SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	M2	1,0000		797,31	797,31
Insumo	11055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	8,4250		0,10	0,84
Composição Auxiliar	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,4350		323,32	140,64
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,4350		419,25	182,37
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,4350		34,88	15,17
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,4350		34,88	15,17
Composição	14.5.2	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000	831,80	831,80
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3826	28,15	10,77
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1910	20,41	3,90
Insumo	142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829		219,00	193,36
Insumo	7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166		0,86	4,14
Insumo	39025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473		768,55	420,63
Insumo	36888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504		29,05	199,00
Composição	14.6.1	84190 SINAPI	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000	323,05	323,05
Composição Auxiliar		87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0250	716,64	17,92
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	29,28	29,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7500		5,08	3,81
Insumo	10841 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0000		261,84	261,84
Composição	14.6.2	72138 SINAPI	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000	395,73	395,73
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,28	14,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21
Insumo	1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,2110		5,08	1,07
Insumo	1381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,0000		0,69	5,52
Insumo	10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500		346,95	364,30
Composição	14.6.3	72138 SINAPI	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000	395,73	395,73
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,28	14,64
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21

Insumo	1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,2110	5,08	1,07	
Insumo	1381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,0000	0,69	5,52	
Insumo	10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500	346,95	364,30	
Composição	14.6.4	768 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DE VIDRO CONFORME PROJETO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000	1.700,37	1.700,37
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	28,15	28,15	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0100	681,05	6,81	
Insumo	353 Próprio	GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO	Material	M2	1,0000	1.645,00	1.645,00	
Composição	14.6.5	538 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000	141,21	141,21
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	31,35	31,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000	20,41	20,41	
Insumo	225 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	Material	UD	1,0000	89,45	89,45	
Composição	14.7.1	72138 SINAPI	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000	395,73	395,73
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,28	14,64	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,2110	5,08	1,07	
Insumo	1381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,0000	0,69	5,52	
Insumo	10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500	346,95	364,30	
Composição	14.8.1	72138 SINAPI	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO	PISOS	M2	1,0000	395,73	395,73
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	29,28	14,64	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000	20,41	10,21	
Insumo	1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,2110	5,08	1,07	
Insumo	1381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	8,0000	0,69	5,52	
Insumo	10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500	346,95	364,30	
Composição	14.8.2	772 Próprio	FORNECIMENTO DE BANCO EM MADEIRA DE LEI CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000	608,92	608,92
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,8000	31,35	56,43	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,8000	22,47	40,45	
Insumo	3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000	10,60	24,38	
Insumo	4400 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,4500	28,61	70,09	
Insumo	3287 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000	212,00	233,20	
Insumo	5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500	24,33	3,65	
Insumo	5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000	18,15	1,82	
Composição Auxiliar	225 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	2,0000	89,45	178,90	

Composição	14.9.1	768	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DE VIDRO CONFORME PROJETO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000		1.700,37	1.700,37
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		28,15	28,15
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0100		681,05	6,81
Insumo		353	Próprio	GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO	Material	M2	1,0000		1.645,00	1.645,00
Composição	14.9.2	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	1,0000		454,32	454,32
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		28,15	42,23
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Composição Auxiliar		88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0040		592,50	2,37
Insumo		4922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M2	1,0000		389,31	389,31
Composição	14.10.1	769	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PERFIL/CHAPA PATINÁVEL CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	UD	1,0000		6.589,64	6.589,64
Insumo		470	Próprio	PERFIL / CHAPA AÇO PATINÁVEL 2,42M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Outros	UD	1,0000		6.589,64	6.589,64
Composição	14.10.2	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		527,84	527,84
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8200		27,38	22,45
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3400		20,41	6,94
Insumo		4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000		22,72	90,88
Insumo		10423	SINAPI	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	Material	UN	1,0000		402,02	402,02
Insumo		37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0650		85,33	5,55
Composição	14.10.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		102,03	102,03
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500		27,38	4,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		20,41	1,02
Insumo		3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304		3,93	0,12
Insumo		13417	SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Material	UN	1,0000		96,78	96,78
Composição	14.11.1	764	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER REVESTIDA COM LAMINADO	COBERTURA	M2	1,0000		659,16	659,16
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		31,35	31,35
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800		28,15	19,14
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6800		20,41	13,88
Composição Auxiliar		88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0060		670,23	4,02

Insumo	181 SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	0,5500		279,11	153,51	
Insumo	4419 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	3,5700		1,05	3,75	
Insumo	4989 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000		303,59	303,59	
Insumo	5067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1500		19,68	2,95	
Insumo	11573 SINAPI	RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER	Material	UN	2,0000		6,07	12,14	
Insumo	11580 SINAPI	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	Material	M	1,2000		8,61	10,33	
Insumo	20017 SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9600		7,60	45,30	
Insumo	43613 SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	Material	CJ	0,4800		76,53	36,73	
Composição	14.11.2	79627 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000		773,50	773,50
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,8000		29,28	140,54
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,3000		20,41	46,94
Composição Auxiliar		88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0033		614,74	2,03
Insumo	1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	0,7000		5,08	3,56	
Insumo	44476 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	M2	1,0000		580,43	580,43	
Composição	14.11.3	104 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		528,86	528,86
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,4900		29,28	43,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9800		20,41	20,00
Insumo	4823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228		36,37	19,01	
Insumo	7568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000		0,86	5,16	
Insumo	10840 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDO/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500		346,95	364,30	
Insumo	37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00	
Insumo	37591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000		18,44	73,76	
Composição	14.11.4	469 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOBANCADA CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		67,09	67,09
Composição Auxiliar		88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		29,28	2,93
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0012		681,05	0,82
Insumo	20231 SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0500		51,64	54,22	
Insumo	37329 SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00	

Composição	14.11.5	106	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		451,35	451,35
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,4900		29,28	43,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9800		20,41	20,00
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		681,05	20,43
Insumo		10840	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	M2	1,0500		346,95	364,30
Insumo		37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0351		85,33	3,00
Composição	14.11.6	94	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENCIO INTERFOLHADO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		76,88	76,88
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		29	Próprio	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Material	UD	1,0000		52,98	52,98
Composição	14.11.7	95	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		586,41	586,41
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7800		27,38	21,36
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4400		20,41	8,98
Insumo		4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000		30,65	61,30
Insumo		6140	SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	Material	UN	1,0000		4,32	4,32
Insumo		10422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000		392,34	392,34
Insumo		11684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000		61,21	61,21
Insumo		377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000		36,90	36,90
Composição	14.11.8	100	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA TIPO DISPENSER CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		65,53	65,53
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		22,47	11,24
Insumo		7583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000		0,58	1,16
Insumo		11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UD	1,0000		39,44	39,44
Composição	14.11.9	97	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		170,88	170,88
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		20,41	6,12
Insumo		3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000		3,93	3,93
Insumo		36796	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	Material	UN	1,0000		152,61	152,61
Composição	14.11.10	520	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO "SCULPFLOOD 150 MONOCROMÁTICO 96 LEDS FEIXE LARGO TEMP. COR: 5700K MARCA: SCHREDER OU SIMILAR" CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		1.292,35	1.292,35
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		28,54	57,08
Composição Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		23,03	46,06
Insumo		209	Próprio	SCULPFLOOD 150 MONOCROMATICO 96 LEDS	Material	UD	1,0000		1.189,21	1.189,21

Composição	14.11.11	74234/1	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		731,18	731,18
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,2000		21,98	70,34
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,2000		27,38	87,62
Insumo		3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0760		3,93	0,30
Insumo		4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000		22,72	45,44
Insumo		6021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	Material	UN	1,0000		106,12	106,12
Insumo		10432	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000		365,45	365,45
Insumo		11683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000		55,92	55,92
Composição	14.11.12	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		148,32	148,32
Composição Auxiliar		88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8500		29,28	24,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2700		20,41	5,51
Insumo		4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271		36,37	19,17
Insumo		20269	SINAPI	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	Material	UN	1,0000		98,75	98,75
Composição	14.11.13	285	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO BISOTADO DE 67X100CM CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		1.051,89	1.051,89
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		31,35	62,70
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		22,47	44,94
Insumo		4375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,0000		0,14	1,12
Insumo		11059	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Material	UN	8,0000		0,45	3,60
Insumo		146	Próprio	FITA ADESIVA DUPLA FACE	Material	M	3,3800		13,45	45,46
Insumo		147	Próprio	ESPELHO BISOTADO 0,67X1,00M	Material	M2	1,0000		862,15	862,15
Insumo		20017	SINAPI	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,2000		7,60	31,92
Composição	14.11.14	472	Próprio	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	UD	1,0000		508,19	508,19
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		36209	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000		484,29	484,29
Composição	14.11.15	472	Próprio	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PISOS	UD	1,0000		508,19	508,19
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Insumo		36209	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000		484,29	484,29
Composição	14.11.16	767	Próprio	CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		431,94	431,94
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,38	27,38

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		20,41	20,41
Insumo		20209 SINAPI	PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,0000		36,70	73,40
Insumo		73 SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000		15,29	15,29
Insumo		11826 SINAPI	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	Material	UN	1,0000		50,56	50,56
Insumo		6030 SBC	CAIXA POLIETILENO 310L	Material	UD	1,0000		244,90	244,90
Composição	14.12.1	766 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		303,97	303,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		28,15	14,08
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0030		681,05	2,04
Insumo		352 Próprio	KIT CORRIMÃO INOX COMP. 2,00M	Material	UD	0,5000		555,29	277,65
Composição	14.13.1	766 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBOS DE AÇO INOX CONFORME PROJETO	PISOS	M	1,0000		303,97	303,97
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		28,15	14,08
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0030		681,05	2,04
Insumo		352 Próprio	KIT CORRIMÃO INOX COMP. 2,00M	Material	UD	0,5000		555,29	277,65
Composição	14.14.1	770 Próprio	GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M2	1,0000		479,21	479,21
Composição Auxiliar		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,8000		31,35	56,43
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,8000		22,47	40,45
Insumo		3288 SINAPI	MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	Material	M	2,3000		10,60	24,38
Insumo		4400 SINAPI	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,4500		28,61	70,09
Insumo		3287 SINAPI	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	Material	M2	1,1000		212,00	233,20
Insumo		5066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1500		24,33	3,65
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1000		18,15	1,82
Composição Auxiliar		47 Próprio	RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA / PUXADOR	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	2,0000		24,60	49,19
Composição	15.1.1	52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		57,66	57,66
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		27,77	16,66
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000		22,47	13,48
Insumo		4517 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000		2,77	0,00
Insumo		20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500		20,44	1,02
Insumo		43679 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300		31,92	26,49
Composição	15.1.2	118 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000		8,17	8,17

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo	26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.2.1	52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo	4517 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00
Insumo	20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500	20,44	1,02
Insumo	43679 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300	31,92	26,49
Composição	15.2.2	118 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo	26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.2.3	395 Próprio	PROTEÇÃO COM 03 CAMADAS DE TECIDO NÃO TECIDO - TNT CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	47,41
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1776	22,47	3,99
Insumo	12 Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	3,0000	14,40	43,20
Insumo	12815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0190	11,40	0,22
Composição	15.3.1	52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo	4517 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00
Insumo	20247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500	20,44	1,02
Insumo	43679 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300	31,92	26,49
Composição	15.3.2	118 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo	26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.3.3	395 Próprio	PROTEÇÃO COM 03 CAMADAS DE TECIDO NÃO TECIDO - TNT CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	47,41
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1776	22,47	3,99
Insumo	12 Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	3,0000	14,40	43,20
Insumo	12815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0190	11,40	0,22
Composição	15.4.1	52 Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo	4517 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00

Insumo	20247 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500		20,44	1,02
Insumo	43679 SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300		31,92	26,49
Composição	15.4.2	118	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17	8,17
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo		26	Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.5.1	52	Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66	57,66
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo		4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500	20,44	1,02
Insumo		43679	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300	31,92	26,49
Composição	15.5.2	118	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17	8,17
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo		26	Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.5.3	395	Próprio	PROTEÇÃO COM 03 CAMADAS DE TECIDO NÃO TECIDO - TNT CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	47,41	47,41
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1776	22,47	3,99
Insumo		12	Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	3,0000	14,40	43,20
Insumo		12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0190	11,40	0,22
Composição	15.6.1	118	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17	8,17
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo		26	Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.7.1	52	Próprio	PROTEÇÃO DE PISO COM DUAS CAMADAS DE PLACAS DE COMPENSADO DE 6MM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000	57,66	57,66
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	27,77	16,66
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,6000	22,47	13,48
Insumo		4517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0000	2,77	0,00
Insumo		20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0500	20,44	1,02
Insumo		43679	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	UN	0,8300	31,92	26,49
Composição	15.7.2	118	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17	8,17
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000	22,47	6,74
Insumo		26	Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000	0,71	1,43
Composição	15.8.1	118	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLASTICO BOLHA CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M2	1,0000	8,17	8,17

Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		22,47	6,74
Insumo		26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	2,0000		0,71	1,43
Composição	16.1	140 Próprio	LIMPEZA DO SINO	SERVICOS DIVERSOS	UD	3,0000		93,77	93,77
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		22,61	90,44
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,1500		22,17	3,33
Composição	16.2	93287 SINAPI	PROTEÇÃO DO SINO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		110,39	110,39
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		22,61	90,44
Insumo		26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	12,0000		0,71	8,55
Insumo		12815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	1,0000		11,40	11,40
Composição	17.1	354 Próprio	Limpeza e proteção do órgão	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		405,78	405,78
Composição Auxiliar		88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		22,61	90,44
Insumo		13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2500		22,17	5,54
Insumo		12 Próprio	TECIDO TNT	Material	M2	18,991		14,40	273,47
Insumo		26 Próprio	PLASTICO BOLHA	Material	M2	18,991		0,71	13,53
Insumo		12815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	2,0000		11,40	22,80
Composição	18.1.1	481 Próprio	EXECUÇÃO DE CANTEIRO PARA JARDIM CONFORME PROJETO	PISOS	M2	1,0000		282,09	282,09
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5800		28,15	44,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5800		20,41	32,25
Insumo		4059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	Material	M	4,0000		49,98	199,92
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0080		681,05	5,45
Composição	18.1.2	778 Próprio	PLANTIO DE DE AZULZINHA	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		5,92	5,92
Composição Auxiliar		88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		23,84	1,19
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500		20,41	1,02
Insumo		360 SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	UN	1,0000		3,50	3,50
Insumo		159 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	Material	M3	0,0010		210,03	0,21
Composição	19.1.1	85375 SINAPI	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		16,26	16,26
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0700		28,15	1,97
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	19.1.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		80,74	80,74
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,9560		20,41	80,74
Composição	19.1.3	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	19.1.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	19.1.5	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	19.2.1	73790/3 SINAPI	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3	PAVIMENTACAO	M2	1,0000		85,71	85,71
Composição Auxiliar		88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		21,64	8,66
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,6000		20,41	53,07
Composição Auxiliar		88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0200		596,16	11,92
Insumo		4741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M3	0,1000		120,62	12,06
Composição	19.2.2	73743/1 SINAPI	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	PISOS	M2	1,0000		327,18	327,18
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		28,15	22,52
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		681,05	20,43
Insumo		1380 SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	1,4680		5,08	7,46
Insumo		4710 SINAPI	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	Material	M2	1,0500		255,82	268,61
Composição	19.3.1	85419 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		6,15	6,15
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1800		21,98	3,96
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0800		27,38	2,19
Composição	19.3.2	85419 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		6,15	6,15
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1800		21,98	3,96
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0800		27,38	2,19
Composição	19.3.3	210 Próprio	RETIRADA DE RUFOS EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M	1,0000		15,19	15,19
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2770		27,49	7,61
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3710		20,41	7,57

Composição	19.3.4	210	Próprio	RETIRADA DE RUFOS EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO CONFORME PROJETO	SERVICOS DIVERSOS	M	1,0000		15,19	15,19
Composição Auxiliar		88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2770		27,49	7,61
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3710		20,41	7,57
Composição	19.3.5	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	19.3.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	19.3.7	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	19.4.1	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		58,56	58,56
Composição Auxiliar		89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,3684		48,17	17,75
Composição Auxiliar		89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0196		34,84	0,68
Composição Auxiliar		89554	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0348		26,64	0,93
Composição Auxiliar		89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0043		63,02	0,27
Composição Auxiliar		89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,6316		32,10	20,27
Composição Auxiliar		89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0831		41,95	3,49
Composição Auxiliar		89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0043		42,95	0,18
Composição Auxiliar		89669	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0863		31,43	2,71
Composição Auxiliar		89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0074		33,60	0,25
Composição Auxiliar		89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0184		67,77	1,25
Composição Auxiliar		89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0367		84,60	3,10
Composição Auxiliar		89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0021		85,08	0,18
Composição Auxiliar		89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0043		189,16	0,81

Composição Auxiliar		90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0566		57,07	3,23
Composição Auxiliar		90455 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2192		7,97	1,75
Composição Auxiliar		91187 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,0178		25,93	0,46
Composição Auxiliar		91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0566		22,06	1,25
Composição	19.4.2	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBERTURA	M	1,0000		107,40	107,40
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3710		20,41	7,57
Composição Auxiliar		88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2770		27,49	7,61
Composição Auxiliar		93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132		26,80	0,35
Composição Auxiliar		93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183		25,79	0,47
Insumo		142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810		219,00	17,74
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130		18,15	0,24
Insumo		5104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024		96,98	0,23
Insumo		13388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900		288,00	25,92
Insumo		40783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	1,0500		45,01	47,26
Composição	19.4.3	709 Próprio	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SERVICOS DIVERSOS	UD	1,0000		11,38	11,38
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		28,54	2,85
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000		20,41	2,04
Insumo		399 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000		6,48	6,48
Composição	19.4.4	779 Próprio	CONDUTOR RETANGULAR EM CHAPA METALICA RETANGULAR, SEÇÃO 100MMX50MM CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000		126,73	126,73
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		28,15	5,63
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		20,41	4,08
Composição Auxiliar		88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		27,91	11,16
Insumo		11026 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	4,9800		11,03	54,93
Insumo		12732 SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,1490		287,80	42,88
Composição Auxiliar		277 Próprio	PINTURA COM TINTA ESMALTE 03 DEMÃOS NA COR BRANCO CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	0,3000		26,82	8,05
Composição	19.5.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		80,74	80,74
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,9560		20,41	80,74
Composição	19.5.2	5622 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1,0000		6,74	6,74

Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		20,41	6,74
Composição	19.5.3	94975 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,0000		601,28	601,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	10,0200		20,41	204,51
Insumo		370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,8500		130,00	110,50
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,7200		0,76	211,07
Insumo		4721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5890		127,69	75,21
Composição	19.5.4	74157/4 SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,0000		138,71	138,71
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6500		28,15	46,45
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,5000		20,41	91,85
Composição Auxiliar		90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3000		1,40	0,42
Composição	19.5.5	5970 SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	1,0000		117,34	117,34
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Insumo		4491 SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,5700		7,93	4,52
Insumo		4509 SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,2700		4,02	1,09
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1500		18,15	2,72
Insumo		6189 SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5850		37,08	58,77
Composição	19.5.6	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000		13,75	13,75
Composição Auxiliar		88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0162		22,55	0,37
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0993		27,91	2,77
Composição Auxiliar		92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000		9,82	9,82
Insumo		43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250		21,40	0,54
Insumo		39016 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA	Material	UN	0,7430		0,35	0,26
Composição	19.5.7	83624 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000		201,87	201,87
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1600		20,41	3,27
Insumo		11236 SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	Material	UN	1,0000		198,60	198,60
Composição	19.5.8	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48

Composição	19.5.9	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	19.5.10	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	19.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		80,74	80,74
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,9560		20,41	80,74
Composição	19.6.2	5622	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1,0000		6,74	6,74
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		20,41	6,74
Composição	19.6.3	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		14,01	14,01
Composição Auxiliar		88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0350		21,98	0,77
Composição Auxiliar		88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0350		27,38	0,96
Insumo		122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0049		61,94	0,30
Insumo		3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0120		1,31	0,02
Insumo		11741	SINAPI	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000		11,44	11,44
Insumo		20083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075		70,17	0,53
Composição	19.6.4	781	Próprio	CANALETA TIPO SEKAPISO SP80 CONFORME PROJETO	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000		1.793,82	1.793,82
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Insumo		355	Próprio	CANALETA SP80	Material	UD	1,0000		1.774,40	1.774,40
Composição	19.6.5	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	19.6.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	19.6.7	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03

Composição	19.7.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		80,74	80,74
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,9560		20,41	80,74
Composição	19.7.2	5622 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	MOVIMENTO DE TERRA	M2	1,0000		6,74	6,74
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3300		20,41	6,74
Composição	19.7.3	94975 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,0000		601,28	601,28
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	10,0200		20,41	204,51
Insumo		370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,8500		130,00	110,50
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,7200		0,76	211,07
Insumo		4721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5890		127,69	75,21
Composição	19.7.4	74157/4 SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,0000		138,71	138,71
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,6500		28,15	46,45
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,5000		20,41	91,85
Composição Auxiliar		90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3000		1,40	0,42
Composição	19.7.5	5970 SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	1,0000		117,34	117,34
Composição Auxiliar		88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		22,47	22,47
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,77	27,77
Insumo		4491 SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,5700		7,93	4,52
Insumo		4509 SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,2700		4,02	1,09
Insumo		5061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1500		18,15	2,72
Insumo		6189 SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,5850		37,08	58,77
Composição	19.7.6	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000		13,75	13,75
Composição Auxiliar		88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0162		22,55	0,37
Composição Auxiliar		88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0993		27,91	2,77
Composição Auxiliar		92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000		9,82	9,82
Insumo		43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250		21,40	0,54
Insumo		39016 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA	Material	UN	0,7430		0,35	0,26
Composição	19.7.7	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48

Composição	19.7.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	19.7.9	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	20.1.1	73895/1	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M2	1,0000		12,46	12,46
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0800		28,15	2,25
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	20.1.2	73899/1	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		92,90	92,90
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		28,15	11,26
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4,0000		20,41	81,64
Composição	20.1.3	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48
Composição	20.1.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	20.1.5	72885	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	20.2.1	73743/1	SINAPI	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	PISOS	M2	1,0000		327,18	327,18
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8000		28,15	22,52
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		20,41	8,16
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0300		681,05	20,43
Insumo		1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	Material	KG	1,4680		5,08	7,46
Insumo		4710	SINAPI	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	Material	M2	1,0500		255,82	268,61
Composição	20.2.2	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PAREDES/PAINEIS	M2	1,0000		102,75	102,75

Composição Auxiliar		87335 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0046		599,71	2,73
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9000		28,15	25,34
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,9344		20,41	19,07
Insumo		7258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	Material	UN	83,0000		0,67	55,61
Composição	20.3.1	85418 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		9,87	9,87
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		21,98	4,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		27,38	5,48
Composição	20.3.2	85418 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		9,87	9,87
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		21,98	4,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		27,38	5,48
Composição	20.3.3	85420 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		14,81	14,81
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		21,98	6,59
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Composição	20.3.4	85420 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		14,81	14,81
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		21,98	6,59
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3000		27,38	8,21
Composição	20.3.5	85410 SINAPI	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		19,74	19,74
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		21,98	8,79
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		27,38	10,95
Composição	20.3.6	85410 SINAPI	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		19,74	19,74
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		21,98	8,79
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,4000		27,38	10,95
Composição	20.3.7	85418 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		9,87	9,87
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		21,98	4,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		27,38	5,48
Composição	20.3.8	85418 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		9,87	9,87
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		21,98	4,40

Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		27,38	5,48
Composição	20.3.9	85418 SINAPI	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000		9,87	9,87
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		21,98	4,40
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000		27,38	5,48
Composição	20.3.10	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	20.3.11	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	20.3.12	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	20.3.13	82450 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000		23,90	23,90
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		27,38	13,69
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,5000		20,41	10,21
Composição	20.3.14	473 Próprio	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO	PISOS	UD	1,0000		117,99	117,99
Composição Auxiliar		95135 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SERVICOS DIVERSOS	M/MES	0,7500		29,88	22,41
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,38	54,76
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Composição	20.3.15	473 Próprio	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA CONFORME PROJETO	PISOS	UD	1,0000		117,99	117,99
Composição Auxiliar		95135 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SERVICOS DIVERSOS	M/MES	0,7500		29,88	22,41
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,38	54,76
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Composição	20.3.16	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	SERVICOS PRELIMINARES	M3	1,0000		73,48	73,48
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	3,6000		20,41	73,48

Composição	20.3.17	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1,0000		30,45	30,45
Composição Auxiliar		5961 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2500		64,66	16,17
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000		20,41	14,29
Composição	20.3.18	72885 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1,0000		2,03	2,03
Composição Auxiliar		5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100		202,67	2,03
Composição	20.4.1	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		78,76	78,76
Composição Auxiliar		89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		21,17	21,17
Composição Auxiliar		89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,8584		9,98	8,57
Composição Auxiliar		89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,7691		10,21	7,85
Composição Auxiliar		89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2924		7,39	2,16
Composição Auxiliar		89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,3116		14,53	4,53
Composição Auxiliar		90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2596		14,66	3,81
Composição Auxiliar		90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,2609		7,87	2,05
Composição Auxiliar		90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2222		3,90	0,87
Composição Auxiliar		90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,2609		15,28	3,99
Composição Auxiliar		91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,8022		26,22	21,03
Composição Auxiliar		91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2596		10,56	2,74
Composição	20.4.2	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		96,91	96,91
Composição Auxiliar		89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		26,77	26,77
Composição Auxiliar		89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,4223		14,27	20,30
Composição Auxiliar		89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,4991		14,97	22,44
Composição Auxiliar		89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,2919		9,06	11,70
Composição Auxiliar		89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0700		23,12	1,62

Composição Auxiliar		89813 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0278		5,58	0,16
Composição Auxiliar		90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1718		39,07	6,71
Composição Auxiliar		90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0421		6,23	0,26
Composição Auxiliar		90467 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,1074		22,98	2,47
Composição Auxiliar		91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,0353		28,93	1,02
Composição Auxiliar		91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1718		14,68	2,52
Composição Auxiliar		91222 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,1074		8,75	0,94
Composição	20.4.3	91794 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		45,99	45,99
Composição Auxiliar		89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,1099		33,34	3,66
Composição Auxiliar		89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0635		21,55	1,37
Composição Auxiliar		89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0721		22,49	1,62
Composição Auxiliar		89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0422		14,93	0,63
Composição Auxiliar		89786 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0204		36,97	0,75
Composição Auxiliar		89795 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0278		38,99	1,08
Composição Auxiliar		89799 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,8901		22,01	19,59
Composição Auxiliar		89806 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0242		20,54	0,50
Composição Auxiliar		89807 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0065		36,17	0,24
Composição Auxiliar		89817 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2329		13,59	3,17
Composição Auxiliar		89829 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0399		34,36	1,37
Composição Auxiliar		89830 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1260		36,38	4,58
Composição Auxiliar		90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0984		39,07	3,84
Composição Auxiliar		90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1661		6,23	1,03
Composição Auxiliar		91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,0382		28,93	1,11

Composição Auxiliar		91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0984		14,68	1,44
Composição	20.4.4	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		73,77	73,77
Composição Auxiliar		89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,1846		37,27	6,88
Composição Auxiliar		89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0653		27,02	1,76
Composição Auxiliar		89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2122		40,82	8,66
Composição Auxiliar		89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0982		17,03	1,67
Composição Auxiliar		89796 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0478		41,18	1,97
Composição Auxiliar		89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1086		48,99	5,32
Composição Auxiliar		89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,5610		28,31	15,88
Composição Auxiliar		89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0085		28,23	0,24
Composição Auxiliar		89821 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2392		17,84	4,27
Composição Auxiliar		89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0598		42,79	2,56
Composição Auxiliar		89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0311		50,60	1,57
Composição Auxiliar		89848 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,2544		27,14	6,90
Composição Auxiliar		89851 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0178		31,20	0,56
Composição Auxiliar		89856 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1267		19,83	2,51
Composição Auxiliar		89861 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0008		54,56	0,04
Composição Auxiliar		90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1000		57,07	5,70
Composição Auxiliar		90455 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2323		7,97	1,85
Composição Auxiliar		91187 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,1239		25,93	3,21
Composição Auxiliar		91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0995		22,06	2,19
Composição	20.4.5	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		89,79	89,79
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3800		21,98	8,35

Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3800		27,38	10,40
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0148		61,94	0,92
Insumo		297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000		2,36	2,36
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0570		1,31	0,07
Insumo		11714 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	1,0000		65,34	65,34
Insumo		20078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,0300		25,56	0,77
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225		70,17	1,58
Composição	20.4.6	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		13,29	13,29
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0700		21,98	1,54
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0700		27,38	1,92
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0049		61,94	0,30
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0170		1,31	0,02
Insumo		11739 SINAPI	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000		8,98	8,98
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075		70,17	0,53
Composição	20.4.7	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		89,79	89,79
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3800		21,98	8,35
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,3800		27,38	10,40
Insumo		122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0148		61,94	0,92
Insumo		297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000		2,36	2,36
Insumo		3767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0570		1,31	0,07
Insumo		11714 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	1,0000		65,34	65,34
Insumo		20078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,0300		25,56	0,77
Insumo		20083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225		70,17	1,58
Composição	20.4.8	74051/2 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		271,18	271,18
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		27,38	54,76
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	2,0000		20,41	40,82
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,8000		0,76	0,61
Insumo		11881 SINAPI	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	Material	UN	1,0000		174,99	174,99
Composição	20.4.9	74166/1 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000		458,83	458,83
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		21,98	21,98
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000		27,38	27,38
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		28,15	42,23
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1,5000		20,41	30,62
Insumo		370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0020		130,00	0,26
Insumo		1379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,0000		0,76	1,52
Insumo		3279 SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	Material	UN	1,0000		334,85	334,85

Composição	20.4.10	91784 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE	INSTALACOES HIDRO	M	1,0000	45,20	45,20
Auxiliar		89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	M	0,8245	20,16	16,62
Composição		89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,5774	7,83	4,52
Auxiliar		89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,0011	8,36	0,01
Composição		89371 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,0697	5,86	0,41
Auxiliar		89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,1451	6,96	1,01
Composição		89374 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,2984	9,82	2,93
Auxiliar		89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,7279	5,55	4,04
Composição		89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,0776	10,84	0,84
Auxiliar		89397 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,3302	14,47	4,78
Composição		89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	M	0,1755	10,60	1,86
Auxiliar		89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,0169	7,13	0,12
Composição		89405 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,0083	7,66	0,06
Auxiliar		89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,0247	5,38	0,13
Composição		89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALACOES HIDRO	UN	0,1617	5,55	0,90
Auxiliar		89438 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,0025	9,90	0,02
Composição		89442 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,0023	13,49	0,03
Auxiliar		90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SANITARIAS	UN	0,0056	14,66	0,08
Composição		90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO	M	0,2924	7,87	2,30
Auxiliar		90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SANITARIAS	M	0,2924	15,28	4,47
Composição		91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO	UN	0,0056	10,56	0,06
Auxiliar				SANITARIAS				
Composição	20.4.11	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	INSTALACOES HIDRO	M	1,0000	44,70	44,70
Auxiliar		89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	M	0,7940	23,27	18,48
Composição		89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,6543	9,29	6,08
Auxiliar		89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SANITARIAS	UN	0,1694	15,84	2,68
Composição		89378 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,0773	6,87	0,53
Auxiliar		89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4;" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,6522	6,45	4,21
Composição		89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO	UN	0,3037	12,80	3,89
Auxiliar				SANITARIAS				

Composição Auxiliar		89396 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0168		19,85	0,33
Composição Auxiliar		89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0115		19,43	0,22
Composição Auxiliar		89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,0780		12,20	0,95
Composição Auxiliar		89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0076		8,48	0,06
Composição Auxiliar		89424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0135		6,34	0,09
Composição Auxiliar		89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0017		11,73	0,02
Composição Auxiliar		89445 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0034		18,26	0,06
Composição Auxiliar		89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,1280		5,24	0,67
Composição Auxiliar		89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0670		5,21	0,35
Composição Auxiliar		89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0010		5,97	0,01
Composição Auxiliar		89528 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0135		4,13	0,06
Composição Auxiliar		89532 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0461		6,82	0,31
Composição Auxiliar		89622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0385		13,53	0,52
Composição Auxiliar		89627 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0031		19,21	0,06
Composição Auxiliar		90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0083		14,66	0,12
Composição Auxiliar		90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,2006		7,87	1,58
Composição Auxiliar		90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0071		3,90	0,03
Composição Auxiliar		90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,2006		15,28	3,07
Composição Auxiliar		91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,0092		26,22	0,24
Composição Auxiliar		91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0083		10,56	0,09
Composição	20.4.12	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		51,38	51,38
Composição Auxiliar		89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	1,0000		17,59	17,59
Composição Auxiliar		89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2851		13,77	3,93
Composição Auxiliar		89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1948		16,22	3,16
Composição Auxiliar		89575 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2146		11,06	2,37
Composição Auxiliar		89594 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,2270		33,93	7,70
Composição Auxiliar		89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0751		9,98	0,75
Composição Auxiliar		89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0046		21,72	0,10
Composição Auxiliar		90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0418		39,07	1,63

Composição Auxiliar			90454 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,1023	6,23	0,64
Composição Auxiliar			91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M	0,4457	28,93	12,89
Composição Auxiliar			91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	0,0418	14,68	0,61
Composição	20.4.13		89352 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000	55,25	55,25
Composição Auxiliar			88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	21,98	4,40
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	27,38	5,48
Insumo			3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130	14,49	0,19
Insumo			6020 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000	45,19	45,19
Composição	20.4.14		89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000	57,73	57,73
Composição Auxiliar			88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	21,98	4,40
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,2000	27,38	5,48
Insumo			3148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130	14,49	0,19
Insumo			6016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000	47,67	47,67
Composição	20.4.15		40729 SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000	389,43	389,43
Composição Auxiliar			88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,7000	22,61	15,83
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,8500	27,38	23,27
Insumo			13 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,1200	22,17	2,66
Insumo			7307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0800	50,91	4,07
Insumo			10228 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000	343,60	343,60
Composição	20.4.16		86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000	102,03	102,03
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,1500	27,38	4,11
Composição Auxiliar			88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	0,0500	20,41	1,02
Insumo			3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304	3,93	0,12
Insumo			13417 SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Material	UN	1,0000	96,78	96,78
Composição	20.4.17		88504 SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	1,0000	833,91	833,91
Composição Auxiliar			88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	7,7000	21,98	169,25
Composição Auxiliar			88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	7,7000	27,38	210,83
Insumo			67 SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000	15,97	15,97
Insumo			68 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000	22,69	45,39
Insumo			87 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000	25,35	25,35
Insumo			119 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000	8,05	3,22
Insumo			3146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000	3,93	1,18
Insumo			3536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000	2,38	2,38
Insumo			7140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000	3,71	3,71