**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG**

CNPJ: 17.754.185/0001-22

RUA AGOSTINHO OLIVEIRA MALAQUIAS, Nº 35, CEP 39135-000

TELEFONE: (38) 3545-1122

| COMPOSIÇÃO | COMP- 04 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS EXISTENTES, COM ACRÉSCIMO DE PERDAS. | M2 | | | 63,02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3717 | 24,88 | 9,25 |
| SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6215 | 25,89 | 16,09 |
| SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0437 | 679,72 | 29,7 |
| SINAPI-I | 4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | 0,1 | 79,77 | 7,98 |

gov.br Documento assinado digitalmente
THAIS OLIVEIRA
Data: 23/06/2026 07:36:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico responsável