



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Infra-estrutura Rural	0	0	Prefeitura Municipal de Paula Cândido

					FRENTES DE OBRA:	
					1ª ETAPA	2ª ETAPA
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2
Calçamento de parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Airões (TRECHO 1)					162.910,48	160.173,58
2.	CALÇAMENTO DE PARTE DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE AIRÕES (TRECHO 1)		-			
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Considerando um aplaca de (1,50 x 3,00)m	4,50	
2.1.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	32,00	Considerando o trabalho realizado em 8 horas mensais, realizando a obra em 2 mês.	16,00	16,00
2.2.	Calçamento de parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Airões (TRECHO 1)		-			
2.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	818,24	Considerando: (((((21-3)*20)+4,56)+(2*20)+4,56)*2 = 818,24m	409,12	409,12
2.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.209,24	Considerando: (((((21-3)*20)+4,56)+(2*20)+4,56)*5,4 = 2.209,24m²	1.104,62	1.104,62
2.2.3.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUÍDO O FRETE DO TRANSPORTE DA ÁREIA (DMT 29,8 KM), E O FRETE DO TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (DMT=29,2 KM) - Estrada de Airões	M²	2.045,60	Considerando: (((((21-3)*20)+4,56)+(2*20)+4,56)*5 = 2.045,60m²	1.022,80	1.022,80

Paula Cândido
Local
segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander Rodrigues da Silva
CREA/CAU: 61.660/D
ART/RRT: MG20264942784