



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paula Cândido	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infra-estrutura Rural			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Airões (TRECHO 1)	MUNICÍPIO / UF Paula Cândido	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento de parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Airões (TRECHO 1)									323.084,06	
2.			CALÇAMENTO DE PARTE DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE AIRÕES (TRECHO 1)					-	-	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.897,54	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	505,36	BDI 1	608,20	2.736,90	RA
2.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	32,00	56,10	BDI 1	67,52	2.160,64	RA
2.2.			Calçamento de parte da Estrada de Acesso ao Distrito de Airões (TRECHO 1)					-	318.186,52	
2.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	818,24	58,45	BDI 1	70,34	57.555,00	RA
2.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.209,24	1,88	BDI 1	2,26	4.992,88	RA
2.2.3.	Composição	02	CALÇAMENTO EM BLOQUETE COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUÍDO O FRETE DO TRANSPORTE DA ÁREIA (DMT 29,8 KM), E O FRETE DO TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA (DMT=29,2 KM) -	M²	2.045,60	103,84	BDI 1	124,97	255.638,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Paula Cândido
Local
segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander Rodrigues da Silva
CREA/CAU: 61.660/D
ART/RRT: MG20264942784