



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO MARCÍLIO DINIZ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAPETINGA	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 21 está acima do custo referencial (coluna AG)

FILTRO

RECURSO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									397.670,17	
F	Meta	Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	23.233,21	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	23.233,21	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	445,00	BDI 1	558,83	2.514,74	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.662,40	0,69	BDI 1	0,87	1.446,29	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.662,40	1,42	BDI 1	1,78	2.959,07	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.4.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00	5.400,00	BDI 1	6.781,32	6.781,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.5.	Composição	SETOP ED-5027	Locação topográfica acima de 50 pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de marcação	M	207,80	36,53	BDI 1	45,87	9.531,79	RA
F	Meta	Meta	2.			TERRAPLENAGEM					-	23.940,21	
F	Nível 2	Nível 2	2.1.			TERRAPLENAGEM					-	23.940,21	
F	Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	831,20	15,94	BDI 1	20,02	16.640,62	RA
F	Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	100942	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	415,60	5,03	BDI 1	6,32	2.626,59	RA
F	Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	166,24	8,21	BDI 1	10,31	1.713,93	RA
F	Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.662,40	1,42	BDI 1	1,78	2.959,07	RA
F	Meta	Meta	3.			BASE E SUB-BASE					-	148.862,93	
F	Nível 2	Nível 2	3.1.			BASE E SUB-BASE					-	148.862,93	
F	Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	166,24	285,21	BDI 1	358,17	59.542,18	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	249,36	280,81	BDI 1	352,64	87.934,31	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	105563	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	166,24	6,64	BDI 1	8,34	1.386,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO MARCÍLIO DINIZ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 CAPETINGA	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

O custo unitário (coluna U) na Linha 21 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									397.670,17
Meta	Meta	4.			IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO					-	4.721,21
Nível 2	Nível 2	4.1.			IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO					-	4.721,21
Serviço	Serviço	4.1.1.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.662,40	0,58	BDI 1	0,73	1.213,55
Serviço	Serviço	4.1.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.662,40	0,42	BDI 1	0,53	881,07
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	100942	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	415,60	5,03	BDI 1	6,32	2.626,59
Meta	Meta	5.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO					-	188.435,65
Nível 2	Nível 2	5.1.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO					-	188.435,65
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	199,49	715,00	BDI 1	897,90	179.122,07
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	100942	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	199,49	5,03	BDI 1	6,32	1.260,78
Serviço	Serviço	5.1.3.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	40,00	160,31	BDI 1	201,32	8.052,80
Meta	Meta	6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	8.476,96
Nível 2	Nível 2	6.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	8.476,96
Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	80,00	5,38	BDI 1	6,76	540,80
Serviço	Serviço	6.1.2.	Composição	002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	-	1,00	5.400,00	BDI 1	6.781,32	6.781,32
Serviço	Serviço	6.1.3.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,00	26,17	BDI 1	32,86	657,20
Serviço	Serviço	6.1.4.	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	99,07	BDI 1	124,41	497,64

RECURSO