



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

- **Pavimentação em bloquete sextavado**
- **Nº Proposta: 950784/2023**
- **Local: Zona Rural, Delfinópolis/MG**
- **Largura da via: 6 metros**
- **Área total a ser pavimentadas: 7.500 metros quadrados**

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo também satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, sendo tais detritos levados para o local apropriado de bota fora, demonstrado em mapa anexo ao projeto.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução do projeto de pavimentação em bloquete sextavado, que será executado de acordo com as especificações técnicas e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações do caderno de encargos em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa de obra, conforme modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

O canteiro de obra será feito um barracão em chapa de compensado.

2. BASE

2.1 TERRAPLANAGEM, CONFECÇÃO DE BASE

A contratante (prefeitura municipal) já entregará a via com o nivelamento do greide pronto, dispensando a contratada dos serviços de corte e aterro, cabendo á contratada já iniciar os trabalhos de base.

A terraplanagem, partindo do princípio que a contratada já irá receber o greide conformizado, resta então da parte de terraplanagem apenas a raspagem da superfície com patrol, deixando tal superfície livre de qualquer ondulação.

O material da base (cascalho) deverá ser compactado mecanicamente primeiramente com rolo compactador pé de carneiro e posteriormente com rolo liso, até atingir o proctor normal exigido pela norma e umidade ótima.

Terminados os trabalhos de compactação, deverá ser executado o trabalho de raspagem superficial de possíveis ondulações resultantes da rolagem, com posterior varrição dos excessos.

2.2 MEIO FIO E SARJETA

Em seqüência ao serviço de compactação do subleito, faz-se necessário à execução dos serviços de drenagem superficial da pista, compreendidos de meio-fio e sarjeta de concreto moldadas in loco apresentando dimensões de 43cm de base (13 cm de base da guia + 30cm da base da sarjeta) x 22cm de altura. Apresentando resistência característica mínima de FCK = 11 Mpa, assentados sobre a base compactada rebaixada.

Após o termino do meio fio, os após secagem, deverão receber reaterro na parte externa da via, visando seu escoramento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 115 - Telefax: (0xx35) 3525-1020 - CNPJ 17 894 064/0001-86
CEP 37910-000 - Delfinópolis - Minas Gerais

3. DRENAGEM PLUVIAL

Será feito de tudo de concreto para redes de águas pluviais, diâmetro de 600mm.

Caixas para boa de lobo retangular em alvenaria.

Reaterro mecanizado nas valas com escavadeiras hidráulica.

4. PAVIMENTAÇÃO


Com a base, meio fio e sarjeta já prontos, procede-se a varrição da superfície da base, retirando algum resquício de material solto, logo em seguida, procede-se o colchão de assentamento com espessura de 6cm e posteriormente a execução do pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa.

5. SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Devera ser feita a sinalização vertical com placas metálicas, fixadas e postes metálicos circulares, chumbados no passeio, cujas placas estão especificadas em projeto em anexo.

A sinalização dos cones é para o isolamento da estrada.

Delfinópolis, 12 de Fevereiro de 2025


ROGÉRIO MEDEIROS DE CASTRO

CPF: 087.513.876-46

CREA: MG 175132/D

SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS - MG

Rogério Medeiros de Castro
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura