



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 950784/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO SERRA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xls')	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	MUNICÍPIO / UF DELFINÓPOLIS/MG	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									1.363.873,99	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.523,35	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.523,35	
1.1.1.	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M²	5,00	377,85	BDI 1	479,11	2.395,55	RA
1.1.2.	SINAPI	98453	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_ 03/	M²	30,00	161,09	BDI 1	204,26	6.127,80	RA
2.			TERRAPLENAGEM - BASE - TRECHO 1					-	227.412,50	
2.1.			TERRAPLENAGEM - BASE					-	227.412,50	
2.1.1.	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMETAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	937,50	131,04	BDI 1	166,16	155.775,00	RA
2.1.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	1.250,00	45,20	BDI 1	57,31	71.637,50	RA
3.			TERRAPLENAGEM - BASE - TRECHO 2					-	227.412,50	
3.1.			TERRAPLENAGEM - BASE					-	227.412,50	
3.1.1.	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMETAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	937,50	131,04	BDI 1	166,16	155.775,00	RA
3.1.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13CM BASE X 22CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	1.250,00	45,20	BDI 1	57,31	71.637,50	RA
4.			DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 1					-	29.089,49	
4.1.			DRENAGEM					-	29.089,49	
4.1.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	28,00	283,44	BDI 1	359,40	10.063,20	RA
4.1.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_ 12/2020	Unidade	7,00	2.039,87	BDI 1	2.586,56	18.105,92	RA
4.1.3.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_ 08/2023	M³	26,88	27,00	BDI 1	34,24	920,37	RA
5.			DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 2					-	29.089,49	
5.1.			DRENAGEM					-	29.089,49	
5.1.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	28,00	283,44	BDI 1	359,40	10.063,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 950784/2023	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO SERRA BRANCA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xls')	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	MUNICÍPIO / UF DELFINÓPOLIS/MG	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									1.363.873,99	
5.1.2.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF 12/2020	Unidade	7,00	2.039,87	BDI 1	2.586,56	18.105,92	RA
5.1.3.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF 08/2023	M³	26,88	27,00	BDI 1	34,24	920,37	RA
6.			PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1					-	420.825,00	
6.1.			BLOQUETE					-	420.825,00	
6.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 6CM. AF 10/2022	M2	3.750,00	88,50	BDI 1	112,22	420.825,00	RA
7.			PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2					-	420.825,00	
7.1.			BLOQUETE					-	420.825,00	
7.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 6CM. AF 10/2022	M2	3.750,00	88,50	BDI 1	112,22	420.825,00	RA
8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	696,66	
8.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	696,66	
8.1.1.	SETOP	RO-42878	Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação). R19 velocidade maxima 40km/h	M2	0,50	1.098,83	BDI 1	1.393,32	696,66	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DELFINÓPOLIS/MG

Local

terça-feira, 4 de agosto de 2026

Data

PEDRO PAULO

PINTO:7004387666

8

Assinado de forma digital por
PEDRO PAULO
PINTO:7004387666
Dados: 2026.08.28 13:07:20
-03'00'

ROGERIO MEDEIROS DE
CASTRO:08751387646

Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO MEDEIROS DE CASTRO

CREA/CAU: 175132/D

ART/RRT: MG20243101460

Assinado de forma digital por ROGERIO
MEDEIROS DE CASTRO:08751387646
Dados: 2026.08.04 09:00:14 -03'00'