MEMORIAL DESCRITIVO

- **Pavimentação em bloquete sextavado**
- **N° Proposta: 7855/2026**
- **Local: Zona Rural, Delfinópolis/MG – Trecho 01 ao 06**
- **Largura da via: 6,0 e 7,00 e 8,00 metros**
- **Área total de meio-fio: 2.200,00 metros lineares**
- **Área total a ser pavimentadas: 6.930,00 metros quadrados**

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo também satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes básicas para a execução do projeto de pavimentação em bloquete sextavado, que será executado de acordo com as especificações técnicas e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações do caderno de encargos em anexo.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa de obra, conforme modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

2. BASE

2.1 **TERRAPLANAGEM, CONFECÇÃO DE BASE**

A contratante (prefeitura municipal) já entregará tudo pronto para ser executado o serviço.

2.2 **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE OU SUB BASE**

O fornecimento e o transporte do material da base será feito pela Prefeitura.

2.3 **MEIO FIO PRÉ MOLDADO**

Em sequência ao serviço de compactação do subleito, faz-se necessário à execução dos serviços de drenagem superficial da pista, compreendidos de meio-fio pré moldado (100 cm de comprimento X 15 cm da base inferior X 13 cm da base superior X 30 cm de altura). Apresentando resistência característica mínima de FCK = 20 Mpa, assentados sobre a base compactada rebaixada.

3. PAVIMENTAÇÃO

Com a base, meio fio e sarjeta já prontos, procede-se a varrição da superfície da base, retirando algum resquício de material solto, logo em seguida, procede-se o colchão de assentamento com espessura de 5cm e posteriormente a execução do pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 6cm, fck 35mpa.

Delfinópolis, 19 de março de 2026

AMANDA CASTRO PINTO TALES:09149098608

Assinado de forma digital por AMANDA CASTRO PINTO TALES:09149098608
Dados: 2026.03.20 09:54:18 -03'00'

Amanda Castro Pinto Tales
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura