CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURITA)

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 08-2026.xls)	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	DELFINÓPOLIS/MG	26,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									**967.449,18**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES - (MATA)**					**-**	**2.192,99**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**2.192,99**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	384,33	BDI 1	487,33	2.192,99	RA
2.			**TRECHO 01 (MATA -SUCURI)**					**-**	**41.919,80**	
2.1.			**TERRAPLEANGEM E MEIO FIO PRÉ MOLDADO**					**-**	**41.919,80**	
-	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		-		BDI 1	-	-	RA
2.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	460,00	71,87	BDI 1	91,13	41.919,80	RA
3.			**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 01 (MATA -SUCURI)**					**-**	**180.465,60**	
3.1.			**DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BLOQUETE**					**-**	**180.465,60**	
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA PAREDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMENTO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA SW 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_08/2023		-		BDI 1	-	-	RA
-	SETOP	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUISIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). R19 VELOCIDADE MAXIMA 40KM/H.		-		BDI 1	-	-	RA
3.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.640,00	86,78	BDI 1	110,04	180.465,60	RA
4.			**TRECHO 02 (MATA - DALVINHO)**					**-**	**12.758,20**	
4.1.			**TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLDADO**					**-**	**12.758,20**	
-	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		-		BDI 1	-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURITA)

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 08-2026.xls)	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	DELFINÓPOLIS/MG	26,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									**967.449,18**	
4.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140,00	71,87	BDI 1	91,13	12.758,20	RA
5.			**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 02 (MATA - DALVINHO)**					**-**	**53.919,60**	
5.1.			**DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BLOQUETE**					**-**	**53.919,60**	
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA PAREDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMENTO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA SW 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_08/2023		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUISIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). R19 VELOCIDADE MAXIMA 40KM/H.		-		BDI 1	-	-	RA
5.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	490,00	86,78	BDI 1	110,04	53.919,60	RA
6.			**TRECHO 03 (MATA - JOÃO BANANA)**					**-**	**36.452,00**	
6.1.			**TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLDADO**					**-**	**36.452,00**	
-	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		-		BDI 1	-	-	RA
6.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	400,00	71,87	BDI 1	91,13	36.452,00	RA
7.			**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 03 (MATA - JOÃO BANANA)**					**-**	**132.048,00**	
7.1.			**DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BLOQUETE**					**-**	**132.048,00**	
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA PAREDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMENTO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		-		BDI 1	-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURITA)

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 08-2026.xls)	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	DELFINÓPOLIS/MG	26,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									**967.449,18**	
-	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA SW 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_08/2023		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUISIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). R19 VELOCIDADE MAXIMA 40KM/H.		-		BDI 1	-	-	RA
7.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.200,00	86,78	BDI 1	110,04	132.048,00	RA
8.			**SERVIÇOS PRELIMINARES - (GURITA)**					**-**	**2.192,99**	
8.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**2.192,99**	
8.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	384,33	BDI 1	487,33	2.192,99	RA
9.			**TRECHO 04 (GURITA - CURVA JOAQUIM)**					**-**	**32.806,80**	
9.1.			**TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLDADO**					**-**	**32.806,80**	
-	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		-		BDI 1	-	-	RA
9.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	360,00	71,87	BDI 1	91,13	32.806,80	RA
10.			**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 04 (GURITA - CURVA JOAQUIM)**					**-**	**118.843,20**	
10.1.			**DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BLOQUETE**					**-**	**118.843,20**	
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA PAREDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMENTO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020		-		BDI 1	-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURITA)

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 08-2026.xls)	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	DELFINÓPOLIS/MG	26,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									**967.449,18**	
-	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA SW 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_08/2023		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUISIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). R19 VELOCIDADE MAXIMA 40KM/H.		-		BDI 1	-	-	RA
10.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.080,00	86,78	BDI 1	110,04	118.843,20	RA
11.			**TRECHO 05 (GURITA - RETA JOAQUIM)**					**-**	**54.678,00**	
11.1.			**TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLDADO**					**-**	**54.678,00**	
-	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		-		BDI 1	-	-	RA
11.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	600,00	71,87	BDI 1	91,13	54.678,00	RA
12.			**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 05 (GURITA - RETA JOAQUIM)**					**-**	**198.072,00**	
12.1.			**DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BLOQUETE**					**-**	**198.072,00**	
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA PAREDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMENTO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA SW 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_08/2023		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUISIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). R19 VELOCIDADE MAXIMA 40KM/H.		-		BDI 1	-	-	RA
12.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.800,00	86,78	BDI 1	110,04	198.072,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURITA)

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 08-2026.xls)	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	DELFINÓPOLIS/MG	26,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									**967.449,18**	
13.			**TRECHO 06 (GURITA - ENTRADA JOAQUIM)**					**-**	**21.288,00**	
13.1.			**TERRAPLENAGEM E MEIO FIO PRÉ MOLDADO**					**-**	**21.871,20**	
-	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) BRITA -40/60- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		-		BDI 1	-	-	RA
13.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240,00	71,87	BDI 1	91,13	21.871,20	RA
14.			**PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 06 (GURITA - ENTRADA JOAQUIM)**					**-**	**79.884,00**	
14.1.			**BLOQUETE**					**-**	**79.228,80**	
-	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA PAREDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMENTO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³/POTENCIA:111 HP), LARGURA SW 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_08/2023		-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	RO-42878	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAS, INCLUISIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO). R19 VELOCIDADE MAXIMA 40KM/H.		-		BDI 1	-	-	RA
14.1.1.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	720,00	86,78	BDI 1	110,04	79.228,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS	CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (MATA E GURITA)			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 08-2026.xls)	08-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	DELFINÓPOLIS/MG	26,80%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL									**967.449,18**

AMANDA CASTRO PINTO TALES:09149098608
Assinado de forma digital por AMANDA CASTRO PINTO TALES:09149098608
Dados: 2026.09.29 07:48:15 -03'00'

DELFINÓPOLIS/MG
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AMANDA CASTRO PINTO TALES
CREA/CAU: 5069775523 D
ART/RRT: MG20264777502

PEDRO PAULO PINTO:70043876668
Assinado de forma digital por PEDRO PAULO PINTO:70043876668
Dados: 2026.09.29 08:30:47 -03'00'