



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083732-81	Nº TransfereGOV 934933	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ibiraci	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento de Ruas Diversas no Bairro da Laje			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Recapeamento no Bairro da Laje	MUNICÍPIO / UF Ibiraci/MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Recapeamento no Bairro da Laje									548.547,79	
1.			RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO RURAL DA LAGE					-	548.547,79	
1.1.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	47.871,84	
1.1.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	168,20	1,44	BDI 1	1,76	296,03	RA
1.1.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.046,39	0,56	BDI 1	0,68	1.391,55	RA
1.1.3.	SINAPI	105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	14.016,36	1,48	BDI 1	1,81	25.369,61	RA
1.1.4.	ANP	LINHA 112719	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	7,01	2.582,43	BDI 2	2.969,28	20.814,65	RA
1.2.			RECAPEAMENTO-MICROREVESTIMENTO					-	202.065,58	
1.2.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	939,90	1,44	BDI 1	1,76	1.654,22	RA
1.2.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.435,45	0,56	BDI 1	0,68	7.776,11	RA
1.2.3.	ANP	LINHA 73704	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	31,33	3.343,70	BDI 2	3.844,59	120.451,00	RA
1.2.4.	SETOP	RO-00406	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m2	14.016,36	4,22	BDI 1	5,15	72.184,25	RA
1.3.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	162.209,44	
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.145,06	61,98	BDI 1	75,62	162.209,44	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	136.400,93	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	7.745,92	7,30	BDI 1	8,91	69.016,15	RA
1.4.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	128,40	57,70	BDI 1	70,39	9.038,08	RA
1.4.3.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m2	49,00	458,05	BDI 1	558,82	27.382,18	RA
1.4.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação -	UNID.	49,00	475,75	BDI 1	580,42	28.440,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083732-81	Nº TransfereGOV 934933	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ibiraci	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento de Ruas Diversas no Bairro da Laje			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Recapeamento no Bairro da Laje	MUNICÍPIO / UF Ibiraci/MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,98%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote Único - Recapeamento no Bairro da Laje									548.547,79	
1.4.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	22,66	57,71	BDI 1	70,41	1.595,49	RA
1.4.6.	SINAPI	103739	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022	UN	155,00	4,91	BDI 1	5,99	928,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiraci/MG
Local
06/03/2026 00:00:00
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiza Parreira Izidoro
CREA/CAU: MG 175140
ART/RRT: MG20264749438