

COMP 01	ARQUIBANCADAS COM ENCOSTO DE 40CM DE ALTURA E ASSENTO DE 80CM, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - COMPOSIÇÃO PARA 01 METRO					
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DESONERADO - SETOP SUL 04/2026 DESONERADO						
REF	CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SINAPI	101174	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	2,00	R\$ 93,48	R\$ 186,96
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (DOS PILARES E DAS CINTAS)	KG	2,55	R\$ 8,60	R\$ 21,93
SETOP	ED-8463	FÔRMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM)	M	0,20	R\$ 33,86	R\$ 6,77
SETOP	ED-8464	FÔRMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM)	M	0,20	R\$ 9,79	R\$ 1,96
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,02	R\$ 565,07	R\$ 11,30
SETOP	ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO (PARA ENCOSTO)	M	2,00	R\$ 27,13	R\$ 54,26
SETOP	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M²	0,02	R\$ 11,55	R\$ 0,23
SETOP	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	0,80	R\$ 49,28	R\$ 39,42
SETOP	ED-50731	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	0,40	R\$ 18,81	R\$ 7,52
SETOP	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	0,40	R\$ 37,13	R\$ 14,85
TOTAL						R\$ 345,21



Documento assinado digitalmente

LETICIA TRETENE SILVA

Data: 13/08/2026 23:05:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>