Prefeitura Municipal de Arceburgo
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS	REFERÊNCIA DE PREÇOS - sem desoneração		BDI (%)
	Planilha Referência	Data Base	
Município: Arceburgo - MG	SINAPI	07/26	23,50%
	SEINFRA	01/26	
Objeto: REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA QUADRA DO POLIESPORTIVO MIGUEL JORGE			
Local: RUA PROFESSOR WALTIDES WALDEMAR DE PAIVA, N° 135, CENTRO, ARCEBURGO-MG	**DATA: 23/09/2026**		
Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	FONTE	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R$) Fornecimento e serviço	Total	Preço (R$) Com BDI Unitário	Total
									R$ 79.896,86
1.			**Serviços Preliminares**				**1.206,72**		**1.490,30**
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid	1,00	R$ 1.206,72	R$ 1.206,72	R$ 1.490,30	R$ 1.490,30
2.			**Telhado**				**38.773,08**		**47.884,75**
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	347,50	R$ 4,18	R$ 1.452,55	R$ 5,16	R$ 1.793,90
2.2	SEINFRA	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	347,50	R$ 99,99	R$ 34.746,53	R$ 123,49	R$ 42.911,96
2.3	SEINFRA	ED-50685	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	60,00	R$ 42,90	R$ 2.574,00	R$ 52,98	R$ 3.178,89
3.			**Reparo de Alvenaria**				**1.662,85**		**2.053,62**
3.1	SEINFRA	ED-48440	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	0,82	R$ 358,77	R$ 294,19	R$ 443,08	R$ 363,33
3.2	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,82	R$ 579,14	R$ 474,89	R$ 715,24	R$ 586,50
3.3	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,82	R$ 349,57	R$ 286,65	R$ 431,72	R$ 354,01
3.4	SEINFRA	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	7,54	R$ 12,23	R$ 92,21	R$ 15,10	R$ 113,88
3.5	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	7,54	R$ 10,89	R$ 82,11	R$ 13,45	R$ 101,41
3.6	SEINFRA	ED-6282	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	7,54	R$ 47,85	R$ 360,79	R$ 59,09	R$ 445,57
3.7	SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m³	1,20	R$ 60,00	R$ 72,00	R$ 74,10	R$ 88,92
4.			**Pintura**				**R$ 19.920,20**		**R$ 24.601,44**
4.1	SEINFRA	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	357,86	R$ 3,69	R$ 1.320,50	R$ 4,56	R$ 1.630,82
4.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNA, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	357,86	R$ 4,88	R$ 1.746,36	R$ 6,03	R$ 2.156,75
4.3	SINAPI	104642	PINTURA PAREDES INTERNA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	357,86	R$ 12,30	R$ 4.401,68	R$ 15,19	R$ 5.436,07

4.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	323,03	R$ 4,88	R$ 1.576,39	R$ 6,03	R$ 1.946,84
4.5	SINAPI	104642	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	323,03	R$ 18,20	R$ 5.879,15	R$ 22,48	R$ 7.260,75
4.6	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM ARQUIBANCADA DE CONCRETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	216,47	R$ 4,88	R$ 1.056,37	R$ 6,03	R$ 1.304,62
4.7	SINAPI	104642	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE ARQUIBANCADA DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	216,47	R$ 18,20	R$ 3.939,75	R$ 22,48	R$ 4.865,60
5			**Serviços Complementares**				**R$ 3.130,98**		**R$ 3.866,75**
5.1	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	347,50	R$ 9,01	R$ 3.130,98	R$ 11,13	R$ 3.866,75
TOTAL		**-**				**S/ BDI**	**R$ 64.693,82**	**C/ BDI**	**R$ 79.896,86**

Documento assinado digitalmente

gov.br

LEONARDO BRAS BALDO
Data: 25/09/2026 15:15:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico:

Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D