



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084068-02	Nº SICONV 940183	PROponente / Tomador Município de Guaranésia-MG	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO SECADOR DE CAFÉ			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 03-24 (N DES.)	Descrição do Lote	Município / UF 0 Guaranésia-MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									98.999,94	
1.			REFORMA DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ					-	98.999,94	
1.1.			Instalações iniciais					-	1.652,27	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	307,00	BDI 1	367,17	1.652,27	RA
1.2.			(Fundação)					-	18.676,45	
1.2.1.			(BROCAS)					-	3.483,00	
1.2.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	50,00	58,24	BDI 1	69,66	3.483,00	RA
1.2.2.			(BURACO DA TUIA)					-	5.820,93	
1.2.2.1.	SICRO	4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m³	26,02	187,05	BDI 1	223,71	5.820,93	RA
1.2.3.			(SAPATAS)					-	6.109,84	
1.2.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,80	88,50	BDI 1	105,85	508,08	RA
1.2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	86,46	14,87	BDI 1	17,78	1.537,26	RA
1.2.3.3.	seinfra	ED-49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	4,80	708,00	BDI 1	846,77	4.064,50	RA
1.2.4.			(VIGA BALDRAME, INTERMEDIARIA E RESPALDO)					-	3.262,68	
1.2.4.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,87	192,38	BDI 1	230,09	200,18	RA
1.2.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,71	13,06	BDI 1	15,62	245,39	RA
1.2.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,06	10,06	BDI 1	12,03	975,15	RA
1.2.4.4.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	6,13	112,48	BDI 1	134,53	824,67	RA
1.2.4.5.	seinfra	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	1,20	708,81	BDI 1	847,74	1.017,29	RA
1.3.			(PILARES)					-	2.945,38	
1.3.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,34	10,06	BDI 1	12,03	545,44	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,78	13,06	BDI 1	15,62	137,14	RA
1.3.0.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	9,20	154,80	BDI 1	185,14	1.703,29	RA
1.3.0.4.	seinfra	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,66	708,81	BDI 1	847,74	559,51	RA
PM3.0.4			(Paredes)					-	10.461,23	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084068-02	Nº SICONV 940183	PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Guaranésia-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO SECADOR DE CAFÉ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Guaranésia-MG	BDI 1 19.60%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									98.999,94	
1.4.0.1.	seinfra	ed-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	45,20	85,86	BDI 1	102,69	4.641,59	RA
1.4.0.2.	seinfra	ed-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	90,40	50,83	BDI 1	60,79	5.495,42	RA
1.4.0.3.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,50	542,17	BDI 1	648,44	324,22	RA
1.5.			Telhado e fechamento					-	38.059,57	
1.5.0.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_PA	KG	1.141,90	13,98	BDI 1	16,72	19.092,57	RA
1.5.0.2.	seinfra	ed-29823	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	m2	198,00	59,76	BDI 1	71,47	14.151,06	RA
1.5.0.3.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_PA	KG	129,36	15,51	BDI 1	18,55	2.399,63	RA
1.5.0.4.	seinfra	ed-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	20,30	99,52	BDI 1	119,03	2.416,31	RA
1.6.			(Alambrado)					-	8.678,69	
1.6.0.1.	Composição	002	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO, H=2,30, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	43,00	168,75	BDI 1	201,83	8.678,69	RA
1.7.			(Piso)					-	18.526,35	
1.7.0.1.	seinfra	ed-9319	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m2	174,30	88,87	BDI 1	106,29	18.526,35	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PM 2014
Sigla da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084068-02	Nº SICONV 940183	PROPONENTE / TOMADOR Município de Guaranésia-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO SECADOR DE CAFÉ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Guaranésia-MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									98.999,94

Guaranésia-MG
Local

segunda-feira, 15 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LEANDRO BORGES DE REZENDE
CREA/CAU: MG 212377/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓