



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de Guaranésia	Apelido do Empreendimento Troca Telhado Clarinda				
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 06-25 (N DES.)	Descrição do Lote	Município / UF 0 Guaranésia	BDI 1 20,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									215.874,61	
1.			Instalação dos Serviços de Engenharia					-	2.764,58	
1.1.			Fornecimento e colocação de placa de obra					-	2.764,58	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	507,98	BDI 1	614,35	2.764,58	RA
2.			Demolições e Remoções					-	8.801,40	
2.1.			Demolição de cobertura					-	8.801,40	
2.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	933,34	4,00	BDI 1	4,84	4.517,37	RA
2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.400,01	2,53	BDI 1	3,06	4.284,03	RA
3.			Cobertura					-	204.308,63	
3.1.			Instalação de Telha					-	204.308,63	
3.1.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,21	58,60	BDI 1	70,87	4.692,30	RA
3.1.2.	SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	933,34	147,56	BDI 1	178,46	166.563,86	RA
3.1.3.	SINAPI-I	41097	TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)	MES	4,00	4.387,01	BDI 1	5.305,65	21.222,60	RA
3.1.4.	SINAPI-I	4314	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	814,00	5,05	BDI 1	6,11	4.973,54	RA
3.1.5.	SICOR	ED-48402	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	65,23	86,91	BDI 1	105,11	6.856,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Guaranésia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Troca Telhado Clarinda			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Guaranésia	BDI 1 20,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									215.874,61

Guaranésia
Local
quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Maurício Silva de Macedo
CREA/CAU: MG283579
ART/RRT: 0

RECURSO
↓