



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO DA RUA PROF. MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	0	0	Município de Guaranésia

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	0				
Meta	1.	RECAPEAMENTO DA RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		-	
Nível 2	1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS		-	
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Placa de obra: 3,0 x 1,5 = 4,50
Nível 2	1.2.	RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		-	
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	5.393,75	5.393,75 m² (CONFORME PROJETO)
Serviço	1.2.2.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	5.393,75	5.393,75 m² (CONFORME PROJETO)
Serviço	1.2.3.	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351	M2	5.393,75	5.393,75 m² (CONFORME PROJETO)
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977/2017 DNIT PARA DISTÂNCIA DE 388KM - PINTURA DE LIGAÇÃO	KM	388,00	388
Serviço	1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	107,87	5.393,75 * 0,02 = 107,87
Serviço	1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41.853,56	107,87*388= 41.853,56
Serviço	1.2.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	107,87	5.393,75 * 0,02 = 107,87

FRENTES DE OBRA:		Recapement o de Ruas	
Agrupador de Eventos		1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		409.457,30	
INSTALAÇÕES INICIAIS		4,50	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		5.393,75	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		5.393,75	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		5.393,75	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		388,00	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		107,87	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		41.853,56	
RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA		107,87	

Guaranésia/MG
Local
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Leandro Noqueira
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT: MG20264673128