



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Guaranésia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Guaranésia/MG	BDI 1 19.75%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									409.457,30	
1.			RECAPEAMENTO DE RUAS					-	409.457,30	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	2.730,74	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	506,75	BDI 1	606,83	2.730,74	RA
1.2.			RUA PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA					-	406.726,56	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	5.393,75	2,09	BDI 1	2,50	13.484,38	RA
1.2.2.	SICRO	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	5.393,75	0,47	BDI 1	0,56	3.020,50	RA
1.2.3.	ANP	PR 01/2024	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351	M2	5.393,75	2,71	BDI 1	3,25	17.529,69	RA
1.2.4.	DNIT	PR 1977/2017	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977/2017 DNIT PARA DISTÂNCIA DE 388KM - PINTURA DE LIGAÇÃO	KM	388,00	149,62	BDI 1	179,17	69.517,96	RA
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	107,87	1.948,89	BDI 1	2.333,80	251.747,01	RA
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41.853,56	1,00	BDI 1	1,20	50.224,27	RA
1.2.7.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	107,87	9,31	BDI 1	11,15	1.202,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaranésia/MG
Local
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Leandro Nogueira
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT: MG20264673128