



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Guaranésia-MG	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA PONTE DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Guaranésia-MG	<b>BDI 1</b> 19,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>73.242,34</b>		
<b>0</b>										<b>73.242,34</b>	
<b>1.</b>	<b>PONTE MARECHAL DEODORO DA FONCESCA</b>									<b>-</b>	<b>73.242,34</b>
<b>1.1.</b>	<b>Instalações iniciais</b>									<b>-</b>	<b>3.415,63</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	490,25	BDI 1	586,34	2.638,53	RA	
1.1.2.	SICOR	ED-28561	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	10,00	44,01	BDI 1	52,64	526,40	RA	
1.1.3.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	20,96	BDI 1	25,07	250,70	RA	
<b>1.2.</b>	<b>(SINALIZAÇÃO DA OBRA)</b>									<b>-</b>	<b>5.014,68</b>
1.2.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	52,40	80,02	BDI 1	95,70	5.014,68	RA	
<b>1.3.</b>	<b>(DEMOLICOES E REMOÇOES)</b>									<b>-</b>	<b>15.357,55</b>
1.3.1.	SINAPI	104715	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H	24,00	87,62	BDI 1	104,79	2.514,96	RA	
1.3.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	45,85	54,37	BDI 1	65,03	2.981,63	RA	
1.3.3.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,10	550,48	BDI 1	658,37	8.624,65	RA	
1.3.4.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,50	102,98	BDI 1	123,16	554,22	RA	
1.3.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	63,45	8,99	BDI 1	10,75	682,09	RA	
<b>1.4.</b>	<b>(MURO DE ALA)</b>									<b>-</b>	<b>43.768,56</b>
1.4.1.	Composição	comp 01	CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50, 12,5MM OU 16,00, VERGALHAO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M³	44,00	732,64	BDI 1	876,24	38.554,56	RA	
1.4.2.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	110,00	39,63	BDI 1	47,40	5.214,00	RA	
<b>1.5.</b>	<b>(PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO)</b>									<b>-</b>	<b>3.690,52</b>
1.5.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,37	10,88	BDI 1	13,01	629,29	RA	
1.5.2.	SICOR	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	14,00	74,86	BDI 1	89,53	1.253,42	RA	
1.5.3.	SICOR	ED-31569	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	5,50	71,73	BDI 1	85,79	471,85	RA	
1.5.4.	SICOR	ED-8495	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	m3	0,83	585,23	BDI 1	699,94	580,95	RA	
1.5.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,25	4,34	BDI 1	5,19	48,01	RA	
1.5.6.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,00	4,34	BDI 1	5,19	145,32	RA	
1.5.7.	SICOR	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	28,00	16,77	BDI 1	20,06	561,68	RA	
<b>PM 3.0.4</b>	<b>(CALÇADA)</b>									<b>-</b>	<b>1.995,40</b>
1.6.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,00	83,42	BDI 1	99,77	1.995,40	RA	

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Guaraniésia-MG	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA PONTE DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Guaraniésia-MG	<b>BDI 1</b> 19,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									73.242,34

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaraniésia-MG  
**Local**  
  
sexta-feira, 23 de maio de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LARA MARCELINO MADEIRA  
**CREA/CAU:** MG 225533/D  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓