

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Guaranésia-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECONSTRUÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Guaranésia-MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									86.645,91	
1.			RECONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM					-	86.645,91	
1.1.			RUA PROF. BENEDITO A. REZENDE					-	86.645,91	
1.1.1.	SINAPI	102283	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	230,40	12,36	BDI 1	14,78	3.405,31	RA
1.1.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	120,00	310,62	BDI 1	371,50	44.580,00	RA
1.1.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	72,00	19,46	BDI 1	23,27	1.675,44	RA
1.1.4.	SINAPI	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	2,03	1.746,28	BDI 1	2.088,55	4.239,76	RA
1.1.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	21,60	214,84	BDI 1	256,95	5.550,12	RA
1.1.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	561,60	0,88	BDI 1	1,05	589,68	RA
1.1.7.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	um.	21,60	8,61	BDI 1	10,30	222,48	RA
1.1.8.	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	144,00	0,36	BDI 1	0,43	61,92	RA
1.1.9.	ANP	PR/01/2024	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011353	T	0,17	3.701,53	BDI 1	4.427,03	752,60	RA
1.1.10.	DNIT	PORTARIA 1977/2017	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977/2017 DNIT PARA DISTÂNCIA DE 388KM - PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,17	125,10	BDI 1	149,62	25,44	RA
1.1.11.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	144,00	0,27	BDI 1	0,32	46,08	RA
1.1.12.	ANP	PR/01/2024	EMULSÃO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO ANP (+17% DE ICMS) - INSUMO SICRO 4011351	T	0,17	3.701,53	BDI 1	4.427,03	752,60	RA
1.1.13.	DNIT	PORTARIA 1977/2017	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977/2017 DNIT PARA DISTÂNCIA DE 388KM - PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,17	125,10	BDI 1	149,62	25,44	RA
1.1.14.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,20	1.851,80	BDI 1	2.214,75	15.946,20	RA
1.1.15.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.347,20	3,10	BDI 1	3,71	8.708,11	RA
1.1.16.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,20	7,52	BDI 1	8,99	64,73	RA

RECURSO ↓

PMV3.0.4

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Guaraniésia-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECONSTRUÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Guaraniésia-MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									86.645,91
Observações: NÃO SERÃO REFEITAS AS BOCAS DE LOBO E NEM OS POÇOS DE VISITA. SOMENTE AS REDES QUE ESTOURARAM.									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guaraniésia-MG
Local

quarta-feira, 5 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓