



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Guaraniésia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Poliesportivo	MUNICÍPIO / UF Guaraniésia/MG	BDI 1 20,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Poliesportivo</b>									<b>405.353,29</b>
Meta	Meta	1.			Reforma Poliesportivo					-	405.353,29
Nível 2	Nível 2	1.1.			Fornecimento e colocação de Placa de obra					-	2.727,95
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	501,25	BDI 1	606,21	2.727,95
Nível 2	Nível 2	1.2.			Quadra poliesportiva					-	214.773,75
Serviço	Serviço	1.2.1.	Cotação	COT-001	PISO MODULAR PARA QUADRAS	M²	1.123,00	158,14	BDI 1	191,25	214.773,75
Nível 2	Nível 2	1.3.			Teto da Quadra					-	26.332,02
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1.306,80	16,66	BDI 1	20,15	26.332,02
Nível 2	Nível 2	1.4.			Tubulação quadra					-	1.070,03
Serviço	Serviço	1.4.1.	SICOR	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	13,50	9,45	BDI 1	11,43	154,31
Serviço	Serviço	1.4.2.	SICOR	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	13,50	34,23	BDI 1	41,40	558,90
Serviço	Serviço	1.4.3.	SICOR	ED-49943	GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO, DIMENSÃO (15X15)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE CAIXILHO, EXCLUSIVE CAIXA COLETORA	un	6,00	49,17	BDI 1	59,47	356,82
Nível 2	Nível 2	1.5.			Quadra: Guarda-corpo					-	80.080,36
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	94,20	653,05	BDI 1	789,80	74.399,16
Serviço	Serviço	1.5.2.	SICOR	ED-19640	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	94,20	39,45	BDI 1	47,71	4.494,28
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,20	10,42	BDI 1	12,60	1.186,92
Nível 2	Nível 2	1.6.			Porta Ginásio					-	6.251,06
Serviço	Serviço	1.6.1.	SICOR	ED-50985	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1.20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4x1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	8,25	559,90	BDI 1	677,14	5.586,41
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	8,25	34,02	BDI 1	41,14	339,41
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,65	52,76	BDI 1	63,81	105,29



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura de Guaraniésia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma Poliesportivo			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Poliesportivo	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Guaraniésia/MG	<b>BDI 1</b> 20,94%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Poliesportivo</b>									<b>405.353,29</b>
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,25	6,91	BDI 1	8,36	68,97
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49,50	2,52	BDI 1	3,05	150,98
Nível 2	Nível 2	<b>1.7.</b>			<b>Salas e Banheiros</b>					-	<b>74.118,12</b>
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,50	52,76	BDI 1	63,81	478,58
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,00	6,91	BDI 1	8,36	769,12
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,90	10,35	BDI 1	12,52	161,51
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	225,00	2,52	BDI 1	3,05	686,25
Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,30	86,18	BDI 1	104,23	8.578,13
Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI	87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	3,30	676,54	BDI 1	818,21	2.700,09
Serviço	Serviço	1.7.7.	SICOR	ED-9903	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m3	0,13	3.417,96	BDI 1	4.133,68	537,38
Serviço	Serviço	1.7.8.	SICRO	0903788	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m²	1,70	4,25	BDI 1	5,14	8,74
Serviço	Serviço	1.7.9.	SICOR	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	1,70	38,74	BDI 1	46,85	79,65
Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	297,44	22,75	BDI 1	27,51	8.182,57
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	297,44	24,15	BDI 1	29,21	8.688,22
Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI-I	41079	PINTOR (MENSALISTA)	MES	1,00	4.258,84	BDI 1	5.150,64	5.150,64
Serviço	Serviço	1.7.13.	SINAPI-I	39488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	7,00	507,43	BDI 1	613,69	4.295,83
Serviço	Serviço	1.7.14.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	7,00	193,19	BDI 1	233,64	1.635,48
Serviço	Serviço	1.7.15.	SICOR	ED-50528	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	11,80	25,17	BDI 1	30,44	359,19



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura de Guaraniésia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma Poliesportivo			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Poliesportivo	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Guaraniésia/MG	<b>BDI 1</b> 20,94%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Poliesportivo</b>									<b>405.353,29</b>
Serviço	Serviço	1.7.16.	SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,00	47,73	BDI 1	57,72	57,72
Serviço	Serviço	1.7.17.	SICOR	ED-19640	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	14,10	39,45	BDI 1	47,71	672,71
Serviço	Serviço	1.7.18.	SINAPI	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,12	4.688,20	BDI 1	5.669,91	6.350,30
Serviço	Serviço	1.7.19.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,70	783,22	BDI 1	947,23	663,06
Serviço	Serviço	1.7.20.	SICOR	ED-13287	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	14,00	39,80	BDI 1	48,13	673,82
Serviço	Serviço	1.7.21.	SICOR-I	MATED-9031	REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA)ACABAMENTO: ESMALTADO APLICAÇÃO: PISO PEI: IV AMBIENTE: INTERNO DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2)	m2	14,00	45,94	BDI 1	55,56	777,84
Serviço	Serviço	1.7.22.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	348,15	BDI 1	421,05	3.368,40
Serviço	Serviço	1.7.23.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	885,76	BDI 1	1.071,24	2.142,48
Serviço	Serviço	1.7.24.	SICOR	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	6,00	526,11	BDI 1	636,28	3.817,68
Serviço	Serviço	1.7.25.	SICOR	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4" ), INCLUSIVE CONEXÕES	m	27,00	25,01	BDI 1	30,25	816,75
Serviço	Serviço	1.7.26.	SINAPI-I	10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	M2	20,00	239,03	BDI 1	289,08	5.781,60
Serviço	Serviço	1.7.27.	SUDECAP	13.02.01	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ADP REF 91338	M2	9,60	575,73	BDI 1	696,29	6.684,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Guaraniésia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Poliesportivo	MUNICÍPIO / UF Guaraniésia/MG	BDI 1 20,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Poliesportivo									405.353,29
<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</b>											
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

Guaraniésia/MG

Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Maurício Silva de Macedo

CREA/CAU: MG283579

ART/RRT: 0