

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Guaraniésia
---	-----------------------------	-------------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Poliesportivo				
Meta	1.	Reforma Poliesportivo		-	
Nível 2	1.1.	Fornecimento e colocação de Placa de obra		-	
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	Placa obra (3,00x1,50)m² =4,5m² ***
Nível 2	1.2.	Quadra poliesportiva		-	
Serviço	1.2.1.	PISO MODULAR PARA QUADRAS	M²	1.123,00	Área quadra= 1123 ***
Nível 2	1.3.	Teto da Quadra		-	
Serviço	1.3.1.	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	KG	1.306,80	Área telhado 1978,4m²; rendimento ***
Nível 2	1.4.	Tubulação quadra		-	
Serviço	1.4.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	13,50	(1,65+0,40) X 6=12,3 +10%=13,5 ***
Serviço	1.4.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	13,50	(1,65+0,40) X 6=12,3 +10%=13,5 ***
Serviço	1.4.3.	GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO, DIMENSÃO (15X15)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE CAIXILHO, EXCLUSIVE CAIXA COLETORA	un	6,00	6 unidades ***
Nível 2	1.5.	Quadra: Guarda-corpo		-	
Serviço	1.5.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	94,20	85,6+10%=94,20 ***
Serviço	1.5.2.	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	94,20	85,6+10%=94,20 ***
Serviço	1.5.3.	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,20	85,6+10%=94,20 ***
Nível 2	1.6.	Porta Ginásio		-	
Serviço	1.6.1.	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	8,25	(3*2,5)= 7,5+10%=8,25 ***
Serviço	1.6.2.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU	M2	8,25	(3*2,5)= 7,5+10%=8,25 ***
Serviço	1.6.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,65	(3*2,5*0,2)=1,5+10%= 1,65 ***
Serviço	1.6.4.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM	M2	8,25	(3*2,5)=7,5+10%= 8,25 ***
Serviço	1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49,50	1,65*30=49,5 ***
Nível 2	1.7.	Salas e Banheiros		-	

Agrupador de Eventos	1
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	405.353,29
Fornecimento e colocação de Placa	4,50
Quadra poliesportiva	1.123,00
Teto da Quadra	1.306,80
Tubulação quadra	13,50
Tubulação quadra	13,50
Tubulação quadra	6,00
Quadra: Guarda-corpo	94,20
Quadra: Guarda-corpo	94,20
Quadra: Guarda-corpo	94,20
Porta Ginásio	8,25
Porta Ginásio	8,25
Porta Ginásio	1,65
Porta Ginásio	8,25
Porta Ginásio	49,50



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma Poliesportivo

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR
Prefeitura de Guaranésia

FRENTES DE OBRA:

Reforma
Poliesportivo

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Poliesportivo				
Serviço	1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,50	Bancada+parede sala+parede cozinha+2 portas 90+4 portas 80+paredes banheiro=0,91+0,87+1,1+0,57+0,5+2,8=6,8+10%=7,5m³
Serviço	1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,00	Bancada+parede sala+parede cozinha+2 portas 90+4 portas 80+paredes banheiros=12,2+11,6+14,4+3,8+3,4+37,8=83,2 +10%= 91,5m²; adotado:92m²
Serviço	1.7.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,90	7 portas (0,80x2,10)=11,76+10%=12,9
Serviço	1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	225,00	7,5 x 30 = 225
Serviço	1.7.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,30	área de alvenaria=74,8 +10%=82,3
Serviço	1.7.6.	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	3,30	emboço=2,98+10%=3,3
Serviço	1.7.7.	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m3	0,13	6 Portas (0,14x1,4x0,10)=0,12+10%=0,13
Serviço	1.7.8.	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m²	1,70	chapisco= 1,5 +10%=1,7
Serviço	1.7.9.	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	1,70	reboco=1,5+10%=1,7
Serviço	1.7.10.	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	297,44	Rendimento médio lata 18L - 120m²; área de 1802,6m²; 1802,6/120=15,02 latas;15,02x18L=270,4+10%=297,44
Serviço	1.7.11.	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	297,44	Rendimento médio lata 18L - 120m²; área de 1802,6m²; 1802,6/120=15,02 latas;15,02x18L=270,4+10%=297,44
Serviço	1.7.12.	PINTOR (MENSALISTA)	MES	1,00	1 pintor

Agrupador de Eventos	1
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	405.353,29
Salas e Banheiros	7,50
Salas e Banheiros	92,00
Salas e Banheiros	12,90
Salas e Banheiros	225,00
Salas e Banheiros	82,30
Salas e Banheiros	3,30
Salas e Banheiros	0,13
Salas e Banheiros	1,70
Salas e Banheiros	1,70
Salas e Banheiros	297,44
Salas e Banheiros	297,44
Salas e Banheiros	1,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Reforma Poliesportivo

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROponente / TOMADOR
Prefeitura de Guaraniésia

FRENTES DE OBRA:

Reforma
Poliesportivo

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Poliesportivo				
Serviço	1.7.13.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	7,00	7 portas
Serviço	1.7.14.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	7,00	7 unidades
Serviço	1.7.15.	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE	m2	11,80	7X (0,80 X 2,10)=11,8
Serviço	1.7.16.	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,00	Fixação guarda-corpo1 kg
Serviço	1.7.17.	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	14,10	10.70 X 1,20= 12,8 +10%= 14,1
Serviço	1.7.18.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,12	5,10 x 1,00 x 0,20= 1,02 +10%=1,12
Serviço	1.7.19.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,70	(11,23+1,5) x 0,05=0,64+10%=0,7
Serviço	1.7.20.	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	14,00	(11,23+1,5)=12,7+10%=14
Serviço	1.7.21.	REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA)ACABAMENTO: ESMALTADO APLICAÇÃO: PISO PEI: IV AMBIENTE: INTERNO DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2)	m2	14,00	(11,23+1,5)=12,7+10%=14
Serviço	1.7.22.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	8,00	8 unidades
Serviço	1.7.23.	FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2 unidades
Serviço	1.7.24.	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	6,00	6 unidades
Serviço	1.7.25.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	27,00	0,6+3+4+5,1+3+4+1,8+3= 24,5 +10%=27
Serviço	1.7.26.	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	M2	20,00	(1,28x2,00)x6 + (0,325x2,00)x4= 15,4+2,6=18 +10%=20
Serviço	1.7.27.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ADP REF 91338	M2	9,60	(0,6x2)x8=9,6

Agrupador de Eventos	1
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	405.353,29
Salas e Banheiros	7,00
Salas e Banheiros	7,00
Salas e Banheiros	11,80
Salas e Banheiros	1,00
Salas e Banheiros	14,10
Salas e Banheiros	1,12
Salas e Banheiros	0,70
Salas e Banheiros	14,00
Salas e Banheiros	14,00
Salas e Banheiros	8,00
Salas e Banheiros	2,00
Salas e Banheiros	6,00
Salas e Banheiros	27,00
Salas e Banheiros	20,00
Salas e Banheiros	9,60



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Guaraniésia
---	-----------------------------	-------------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Reforma Poliesportivo	1
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	405.353,29

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Poliesportivo				

Agrupador de Eventos	1
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	405.353,29

Guaraniésia/MG
Local
sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: **Maurício Silva de Macedo**
CREA/CAU: **MG283579**
ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo	Nº TransfereGOV 0
---	-----------------------------

--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
Poliesportivo				
1.	Reforma Poliesportivo		-	
1.1.	Fornecimento e colocação de Placa de obra		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	
1.2.	Quadra poliesportiva		-	
1.2.1.	PISO MODULAR PARA QUADRAS	M²	1.123,00	
1.3.	Teto da Quadra		-	
1.3.1.	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	KG	1.306,80	
1.4.	Tubulação quadra		-	
1.4.1.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m	13,50	
1.4.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	13,50	
1.4.3.	GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO, DIMENSÃO (15X15)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE CAIXILHO, EXCLUSIVE CAIXA COLETORA	un	6,00	
1.5.	Quadra: Guarda-corpo		-	
1.5.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	94,20	
1.5.2.	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	94,20	
1.5.3.	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,20	
1.6.	Porta Ginásio		-	
1.6.1.	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4x1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	8,25	
1.6.2.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU	M2	8,25	
1.6.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,65	
1.6.4.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM	M2	8,25	
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49,50	
1.7.	Salas e Banheiros		-	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

º Sigilo
LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo	Nº TransfereGOV 0	
--	----------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
Poliesportivo				
1.7.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,50	
1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,00	
1.7.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,90	
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	225,00	
1.7.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,30	
1.7.6.	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	3,30	
1.7.7.	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m3	0,13	
1.7.8.	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m²	1,70	
1.7.9.	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	1,70	
1.7.10.	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	297,44	
1.7.11.	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	297,44	
1.7.12.	PINTOR (MENSALISTA)	MES	1,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

º Sigilo
LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo	Nº TransfereGOV 0	
--	----------------------	--


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2
Poliesportivo				
1.7.13.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	7,00	
1.7.14.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	7,00	
1.7.15.	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE	m2	11,80	
1.7.16.	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,00	
1.7.17.	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	14,10	
1.7.18.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,12	
1.7.19.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,70	
1.7.20.	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	14,00	
1.7.21.	REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA)ACABAMENTO: ESMALTADO APLICAÇÃO: PISO PEI: IV AMBIENTE: INTERNO DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2)	m2	14,00	
1.7.22.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,	UN	8,00	
1.7.23.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	
1.7.24.	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	6,00	
1.7.25.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	27,00	
1.7.26.	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	M2	20,00	
1.7.27.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ADP REF 91338	M2	9,60	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

º Sigilo
LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Poliesportivo	Nº TransfereGOV 0	
---	-----------------------------	--



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
Poliesportivo				2

Guaranésia/MG
Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Data