



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 GUARANÉSIA/MG | BDI 1 19,75% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|--------|------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 584.825,77 | |
| 1. | | | Recapeamento Ruas Pássaro da Ilha | | | | | - | 584.825,77 | |
| 1.1. | | | INSTALAÇÕES INICIAIS | | | | | - | 2.035,17 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 377,67 | BDI 1 | 452,26 | 2.035,17 | RA |
| 1.2. | | | RECAPEAMENTO RUA ALFREDO DE CARVALHO | | | | | - | 216.065,69 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 2.400,00 | 1,76 | BDI 1 | 2,11 | 5.064,00 | RA |
| 1.2.2. | SICRO | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | M2 | 2.400,00 | 0,46 | BDI 1 | 0,55 | 1.320,00 | RA |
| 1.2.3. | ANP | PR 01/2024 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351 | M2 | 2.400,00 | 2,71 | BDI 1 | 3,25 | 7.800,00 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 86,40 | 1,48 | BDI 1 | 1,77 | 152,93 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1.016,64 | 0,56 | BDI 1 | 0,67 | 681,15 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 72,00 | 1.930,82 | BDI 1 | 2.312,16 | 166.475,52 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 27.936,00 | 1,01 | BDI 1 | 1,21 | 33.802,56 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 68,16 | 9,43 | BDI 1 | 11,29 | 769,53 | RA |
| 1.3. | | | RECAPEAMENTO RUA ANGELO PANISSA | | | | | - | 198.551,33 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 2.205,00 | 1,76 | BDI 1 | 2,11 | 4.652,55 | RA |
| 1.3.2. | SICRO | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | M2 | 2.205,00 | 0,46 | BDI 1 | 0,55 | 1.212,75 | RA |
| 1.3.3. | ANP | PR 01/2024 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351 | M2 | 2.205,00 | 2,71 | BDI 1 | 3,25 | 7.166,25 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 79,50 | 1,48 | BDI 1 | 1,77 | 140,72 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 935,45 | 0,56 | BDI 1 | 0,67 | 626,75 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 66,15 | 1.930,82 | BDI 1 | 2.312,16 | 152.949,38 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 25.666,20 | 1,01 | BDI 1 | 1,21 | 31.056,10 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 GUARANÉSIA/MG | BDI 1 19,75% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|--------|------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 584.825,77 | |
| 1.3.8. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 66,15 | 9,43 | BDI 1 | 11,29 | 746,83 | RA |
| 1.4. | | | RECAPEAMENTO RUA JORGE MIGUEL DABUL | | | | | - | 168.173,58 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 1.867,50 | 1,76 | BDI 1 | 2,11 | 3.940,43 | RA |
| 1.4.2. | SICRO | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | M2 | 1.867,50 | 0,46 | BDI 1 | 0,55 | 1.027,13 | RA |
| 1.4.3. | ANP | PR 01/2024 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011351 | M2 | 1.867,50 | 2,71 | BDI 1 | 3,25 | 6.069,38 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 67,23 | 1,48 | BDI 1 | 1,77 | 119,00 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 790,72 | 0,56 | BDI 1 | 0,67 | 529,78 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 56,03 | 1.930,82 | BDI 1 | 2.312,16 | 129.550,32 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 21.739,64 | 1,01 | BDI 1 | 1,21 | 26.304,96 | RA |
| 1.4.8. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 56,03 | 9,43 | BDI 1 | 11,29 | 632,58 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARANÉSIA/MG
Local
segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEANDRO NOGUEIRA
CREA/CAU: 219674/D
ART/RRT: MG20265049556